


kotvenie B  
 medziľahlé strešné väzby



vec:		VYKAZ PROFIL. OCELE									
miesto:		medziľahlá atika		10ks							
Por.	Prvok	PROFIL	Počet	Počet	Rozmery [mm]			Dĺžka/ plocha	jednotka	Hmotnosť	Hmotnosť
č.	časť			v prvku	hrúbka	šírka	dĺžka jed.	celk		1mín2/ks kg	celkom
1	medziľahlá atika	P8-150x150	10	1	8	150	150	0,23	m2	62,80	14,1
2		P8-100x360	20	2	8	100	360	0,72	m2	62,80	45,2
3		L60x6 - 950	20	2			950	19	m	5,42	103,0
4		P8-70x90	10	1	8	70	90	0,06	m2	62,80	4,0
5		zavit .tyc M12 8.8 cierna	20	2			400	16	m		
								hmotnosť		[kg]	166
								hmotnosť zvarov		[kg]	4
								celkom		[kg]	170

POZNÁMKY

1. VYKRES NENAHRADZA DIELENSKU DOKUMENTACIU
2. MATERIAL OCEL: S235 (11373, 11375)
3. VYROBNA SKUPINA PODLA STN 732601: B
4. KONŠTRUKCIA CELOZVÁRANÁ, SPOJE OK: ZVARY, SKRUTKY (PEVN.TRIEDA 8.8), KOTVY HILTI
5. NATERY OK SU POPISANÉ V TECHNICKEJ SPRÁVE
6. PRED VYPRACOVANIM DIELENSKEJ DOKUMENTÁCIE JE POTREBNÉ PRESNE ZAMERAT ZHOTOVITELOM SKUTOČNÉ ROZMERY, VYSKY A OTVORY NA STAVBE
7. AKEKOLVEK ZMENY A NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII JE POTREBNÉ RIESIť S PROJEKTANTOM STATIKY

ZODP. PROJEKTANT: <b>ING. MAROŠ TOMÁŠ</b>		VYPRACOVAL: <b>ING. MAROŠ TOMÁŠ</b>		<b>GRATUS HABITARE, s.r.o.</b> Toryská 3, Košice mob. +421 905 893 458 gratushabitare@gmail.com	
MIESTO STAVBY: <b>Krematórium Košice, Zelený Dvor - Košice</b>					
STAVEBNÍK: <b>Mesto Košice, Tr. SNP 48/A 040 11 Košice</b>					
STAVBA:		<b>KREMATÓRIUM KOŠICE</b>			
OBJEKT:				PROFESIA: <b>STATIKA OCEL. KONSTR.</b>	
CAST:				ÚČEL: <b>DRS</b>	
OBSAH:		<b>TRVALÉ ZABEZPEČENIE ATIKOVÝCH STENOVÝCH PANELOV medziľahlé väzníky</b>		FORMÁT: <b>2A4</b> DÁTUM: <b>05/2022</b>	
				ZAK.Č.: <b>STAT22.05/07</b> Č.VÝKAZU: <b>-</b>	
				MIERKA: <b>M 1:25(100)</b> Č.VÝKRESU: <b>02.1</b>	