



kotvenie B  
medziľahlé strešné väzby



dispozicna schema strechy  
M 1:100



vec:		VYKAZ PROFIL. OCELE										
miesto:		medziľahlá atika										
Por.	Prvok	PROFIL	Počet	Počet	Rozmery [mm]			Dĺžka/ plocha jednotka		Hmotnosť	Hmotnosť	
č.	časť			v prvku	hrúbka	šírka	dĺžka jed.	celk		1m/m2/ks kg	celkom	
1	medziľahlá atika	P8-100x150	10	1	8	100	150	0,15	m2	62,80	9,4	
2		P8-100x360	20	2	8	100	360	0,72	m2	62,80	45,2	
3		L50x5-2200	10	1			2200	22	m	3,77	82,9	
4		P8-90x90	10	1	8	90	90	0,08	m2	62,80	5,1	
5		zavit .tyc M12 8.8 cierna	20	2			400	16	m			
									hmotnosť	[kg]	143	
									hmotnosť zvarov	[kg]	4	
									celkom	[kg]	146	

POZNÁMKY

1. VYKRES NENAHRADZA DIELENSKU DOKUMENTACIU
2. MATERIAL OCEL: S235 (11373, 11375)
3. VYROBNA SKUPINA PODLA STN 732601: B
4. KONŠTRUKCIA CELOZVÁRANÁ, SPOJE OK: ZVARY, SKRUTKY (PEVN.TRIEDA 8.8), KOTVY HILTI
5. NATERY OK SU POPISANE V TECHNICKEJ SPRAVE
6. PRED VYPRACOVANIM DIELENSKEJ DOKUMENTACIE JE POTREBNE PRESNE ZAMERAT ZHOTOVITELOM SKUTOCNE ROZMERY, VYSKY A OTVORY NA STAVBE
7. AKEKOLVEK ZMENY A NEJASNOSTI V PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII JE POTREBNE RIESIT S PROJEKTANTOM STATIKY

ZODP. PROJEKTANT: <b>ING. MAROŠ TOMÁŠ</b>		VYPRACOVAL: <b>ING. MAROŠ TOMÁŠ</b>		<b>GRATUS HABITARE, s.r.o.</b> Toryská 3, Košice mob. +421 905 893 458 gratushabitare@gmail.com	
MIESTO STAVBY: <b>Krematórium Košice, Zelený Dvor - Košice</b>		STAVEBNÍK: <b>Mesto Košice, Tr. SNP 48/A 040 11 Košice</b>			
STAVBA:		<b>REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATORIA</b>		PROFESIA: <b>STATIKA OCEL. KONSTR.</b>	
OBJEKT:		<b>DEMONTÁŽNE ZABEZPEČENIE ATIKOVÝCH STENOVÝCH PANELOV medziľahlé väzníky</b>		ÚČEL: <b>DRS</b>	
CAST:				FORMÁT: <b>2A4</b>	DÁTUM: <b>05/2022</b>
OBSAH:				ZAK.Č.: <b>STAT22.05/07</b>	Č.VÝKAZU: <b>-</b>
				MIERKA: <b>M 1:25(100)</b>	Č.VÝKRESU: <b>01.1</b>