



stavba

REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

mesto stavby

existujúci objekt
KREMATÓRIA v KOŠICIACH
Zelený Dvor 1
040 13, Košice, SR

investor

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
Rastislavova 79
040 01, Košice

hlavný projektant

ARCHEM s.r.o.
Ing. Marek Merjavý
Autorizovaný architekt - 1374 AA
Kpt. Nálepku 15, 040 01 Košice

pôvodný Autor objektu Krematória

Ing. arch. Pavol MERJAVÝ
Autorizovaný architekt

zodpovedný projektant Architektonicko-stavebného riešenia objektu na základe Licenčnej zmluvy podľa zákonného Autorského zákona

Ing. Marek MERJAVÝ
Autorizovaný architekt - 1374 AA

pečiatka

stupeň projektu

STAVEBNÉ POVOLENIE

názov výkresu

REZ F-F
NÁVRH

číslo zákazky	zložka
AS - 01/22	**ASR** ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
dátum	paré
07/2022	
mierka	č. výkresu
1:50	**ASR/16**

UPOZORNENIE :

- V RÁMCI VYKONU AUTORSKÉHO DOZORU JE STATIK, NA ZÁKLADE POVERENIA INVESTOROM, OPRÁVNENÝ URČIŤ ROZSAH A SPÔSOB VYKONÁVANIA ĎALŠÍCH STAVEBNÝCH PRÁC, O ČOM JE DODÁVATEĽ STAVBY POVINNÝ V ZMYSLE ČLÁNKU
- MONOLITICKÉ ALEBO MONTOVANÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ STROPNÉ KONŠTRUKCIE NEBURAŤ, KTORÝ STATIK NEURČÍ ROZSAH ĎALŠÍCH PRÁC.
- ČO BUDE MOŽNÉ AŽ PO PREVIERENÍ STAVU A ÚNOSNOSTI JESTVUJÚCICH MONTOVANÝCH A MONOLITICKÝCH KONŠTRUKCIÍ
- V PRÍPADE MURIVA A JESTVUJÚCE ŽB. VENCE NEBURAŤ, KTORÝ STATIK NEURČÍ, ČI SA BUDÚ BURAŤ STROPNÉ KONŠTRUKCIE, NESMIE ICH POVIEŤ MURIVO (RESP. MURIVA ATĎ. SA NEBUDÚ BURAŤ, AK SA NEBUDÚ BURAŤ STROPNÉ KONŠTRUKCIE ALEBO POLOA TECHNICKÉHO STAVU KTORÝCHKOĽVEK MURIVA PO ODHALENÍ STREŠNÝCH VISTIERY STATIK URČÍ ROZSAH BÚRANIA
- „PROJEKTANT STAVEBNEJ ČASTI SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU I PRÍPADNÉ NAVRHOVANÝCH DETAILOV, ICH MATERIÁLOVÉHO A KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA S OHĽADOM NA POTREBNÉ SPLNENIE POŽIARNYCH TEPELNO-IZOLAČNÝCH OBJEKTU
- A ZÁROVEŇ NAJOPTIMÁLNEJŠIEHO RIEŠENIA ZÁSAD STAVEBNEJ ĎVORY
- JE TO Z DÔVODU, ŽE SA ZÓNA ČIERNOKÉRAMICKÁ STAVEBNÁ OBJEKTU, NEBOLI VIDITEĽNE ODKRYTÉ VŠETKY KONŠTRUKCIE, ZISTENÝ ICH STAV, AMORTIZÁCIU MATERIÁLU, NEKTORÉ ČASTI KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU, MOHLI BY POZMENENÉ POČAS VÝSTAVBY VOČI PÔVODNÉMU PROJEKTU A ALEBO VYNÚTENÉ NAVRHNÚŤ INÝ NEBOLO MOŽNÉ IDENTIFIKOVAŤ, VZHĽADOM PREVIERŤ, ODHADNÚŤ AKO PREDVÍDAŤ.
- VŠETKY NOSNÉ KONŠTRUKCIE ZNOVU OCHRÁNIŤ PROTI KOROZNÝM VPLYVOM
- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ, ČI NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA STAVEBNEJ ČASTI A PROJEKTANTA STATIKY

POZNÁMKY:

① Strešní výlez stupeň zapáleného nebezpečenstvo, rozmer: 600 x 600 x 150mm, Svetlosť 42 DB
② 1 ks/dlhá podstrešná izba 70cm, okna bočných dlaní 500mm, s hrúbkovou strešnou krytinou na mäkkej, samospalného fólia, N, PUR doska dlaní 20mm, zdvojená celna krytinou, rozpätí PMMA

POZNÁMKY :

- ODSTRÁNENIE VODOROVNÉ I KOMÍNOVÉ STRECHY, JE ODSÚHLASENÉ ZODPOVEDNÝM STATICKÝM STUDIU, ZNEŠTĚSNÍ SKLADBU STAVEBNEJ ČASTI A POSTUPNOST JEDNOTLIVÝCH PRÁC PRI BURANÍ REALIZOVAŤ PODĽA PROJEKTU STATIKY - VID TECHNICKÁ SPRÁVA !
- SKLADBU STAVEBNEJ ČASTI ZMAZAŤ NA PODZEMKU STAVEBNÍKA.
- SÚČASTOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE AJ STATICKÉ POSUDENIE, PODĽA KTORÉHO POČAS BURANIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA A NASLEDNE AŽ PO UKONČENÍ PREMENITEĽSKÝCH PRÁC NEDOJDE KU NARUŠENIU STATIKY A STABILITY CELÉHO OBJEKTU KREMATÓRIA !

POZNÁMKA:

PREMIETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO STAVU OBJEKTU KREMATÓRIA V KOŠICIACH VYCHÁDZA Z PÔVODNEJ STAREJ REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE (NA ZÁKLADE KTOREJ JE DIGITALIZOVANÁ - PREKRESLENÁ).
ZAMERAŇA A SKUTOČNE AKTUÁLNE PÔVODNÝCH DISPOZIČNE RIEŠENIE PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE LÚČA TELOM DANÉHO OBJEKTU.
DANÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI PRE ĽÚĎSKÝ UŽÍVATEĽA, ALE HLAVNE AKO NEVYHNUTNÝ TECHNICKÝ PODKLAD PRE SPRACOVANIE NOVEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE REKONŠTRUKCIE EXIST. STRECHY, NA ZÁKLADE VYHLÁSENIA JEJ HAVÁRIJNÉHO STAVU.

NOSNÚ KONŠTRUKCIU STRECHY JE NUTNÉ ODSTRAŇOVAŤ POSTUPNE, PO ČASTIACH. NASLEDNE V ČO NAJKRATŠOM ČASE PRISTRIEŠŤ NOVÚ KONŠTRUKCIU STRECHY ABY NEDOŠLO KU MOŽNÉMU ZATEKANIU DO INTERIÉRU, ANI PODKOPENIU JEDNOTLIVÝCH VNÚTORNÝCH DISPOZÍCIÍ. INTERIÉRU A VNÚTORNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ.
JE NUTNÉ KLÁŠŤ VEĽKÝ DÔRAZ NA OPATRNOSŤ POČAS SAMOTNEJ REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC ABY NEDOŠLO K POŠKODENIU OBJEKTU, ALEBO JEHO ČASTI, INTERIÉROVÉHO RIEŠENIA, OBKLADOV STIEN, PODLAH, ZARIADENIA – ČO HLAVNE NA ZOSTÚPAJÚCI ČIARE OBJEKTU A NA ZÁVLAČNÉ STAVBE.
STAVEBNÉ PRÁCE ZHOTOVITEĽA, AK POTREBNÉ ZOSKLADY S PRÁCAMI ĎALŠÍCH ZHOTOVITEĽOV ALEBO DODÁVATEĽOV, BUDÚ VYKONÁVANÉ AKO NA POŽIADAVKY INVESTORA NA POSTUPNÉ UVOĽŇOVANIE VNÚTORNÝCH PRIESTOROV A ZÁROVEŇ NEVYHNUTNÉ POTREBY ĽUDSKÁ HYGIENICKÝCH PRIESTOROV.

POČAS STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VYHLÁŠKU SLOVENSKÉHO ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A SLOVENSKÉHO BANSKÉHO ÚRADU Č. 374/1990 Z.z. O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH, VYHLÁŠKU ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE Č. 59/1982 Zz. V ZNENÍ VYHLÁŠKY Č. 49/1990 Z.z., VYHLÁŠKY ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE Č. 718/2002 Z.z. A INÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z JEDNOTLIVÝCH PRÁC POČAS REALIZÁCIE STAVBY.