POZNÁMKY :

ODSTRÁNENIE VODOROVNEJ NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY JE ODSÚHLASENÉ ZODPOVEDNÝM STATIKOM STAVBY - ING.TOMÁŠOM.
SAMOTNÚ TECHNOLÓGIU BÚRANIA A POSTUPNOSŤ JEDNOTLIVÝCH PRÁC PRI BÚRANÍ REALIZOVAŤ PODĽA PROJEKTU STATIKY - VIĎ TECHNICKÁ SPRÁVA !
SKLÁDKU STAVEBNEJ SUTE ZRIADIŤ NA POZEMKU STAVEBNÍKA.

SÚČASŤOU PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE JE AJ STATICKÉ POSÚDENIE, PODĽA KTORÉHO POČAS BÚRANIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA A NÁSLEDNE ANI PO UKONČENÍ PREDMETNÝCH BÚRACÍCH PRÁC NEDÔJDE KU NARUŠENIU STATIKY A STABILITY CELÉHO OBJEKTU KREMATÓRIA !

POZNÁMKA:

PREDMETNÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA SKUTOČNÉHO STAVU OBJEKTU KREMATÓRIA V KOŠICIACH VYCHÁDZA Z PÔVODNEJ STAREJ REALIZAČNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE (NA ZÁKLADE KTOREJ JE DIGITALIZOVANÁ - PREKRESLENÁ).
ZAHŔŇA AJ SKUTOČNÉ AKTUÁLNE PÔDORYSNÉ DISPOZIČNÉ RIEŠENIE PREVERENÉ UŽÍVATEĽOM DANÉHO OBJEKTU.
DANÁ DOKUMENTÁCIA SLÚŽI PRE ÚČELY UŽÍVATEĽA, ALE HLAVNE AKO NEVYHNUTNÝ TECHNICKÝ PODKLAD PRE SPRACOVANIE NOVEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE REKONŠTRUKCIE EXIST. STRECHY, NA ZÁKLADE VYHLÁSENIA JEJ HAVARIJNÉHO STAVU.

POZNÁMKY:

(S) Strešný výlez atypický zateplený sklolaminátový, rozmer 600 x 900 x 150mm, Skylight K315R, s kolmou podstavou výšky 15cm, výška bočných stien 500mm, s trojvrstvovou otváracou kopulou na retiazke, uzamykateľnou kľučkou, hr. PUR izolácie stien 20mm, základňa kolmá dvojstenná, copula PMMA

NOSNÚ KONŠTRUKCIU STRECHY JE NUTNÉ ODSTRAŇOVAŤ POSTUPNE, PO ČASTIACH, NÁSLEDNE V ČO NAJKRATŠOM ČASE PRESTREŠIŤ NOVOU KONŠTRUKCIOU STRECHY ABY NEDOŠLO KU MOŽNÉMU ZATEKANIU DO INTERIÉRU, ANI POŠKODENIU JEDNOTLIVÝCH VNÚTORNÝCH DISPOZÍCII, INTERIÉRU A VNÚTORNÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ.

JE NUTNÉ KLÁSŤ VEĽKÝ DÔRAZ NA OPATRNOSŤ POČAS SAMOTNEJ REALIZÁCIE STAVEBNÝCH PRÁC ABY NEDOŠLO KU POŠKODENIU OBJEKTU, ALEBO JEHO ČASTI, INTERIÉROVÉHO RIEŠENIA, OBKLADOV STIEN, PODLÁH, ZARIADENIA - VZHĽADOM NA DÔSTOJNOSŤ DANÉHO OBJEKTU A AJ VZHĽADOM NA JEHO ĎALŠIE UŽÍVANIE.

STAVEBNÉ PRÁCE ZHOTOVITEĽA JE POTREBNÉ ZOSÚLADIŤ S PRILOŽENOU SCHÉMOU DOPORUČENEJ POSTUPNOSTI REALIZÁCIE PRÁC PROJEKTANTOM, AKO AJ POŽIADAVKÁM INVESTORA NA POSTUPNÉ UVOLŇOVANIE VNÚTORNÝCH PRIESTOROV A ZÁROVEŇ NEVYHNUTNEJ POTREBY UŽÍVANIA KREMAČNÝCH PECÍ.

POČAS STAVEBNÝCH PRÁC JE NUTNÉ DODRŽIAVAŤ VYHLÁŠKU SLOVENSKÉHO ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE A SLOVENSKÉHO BANSKÉHO ÚRADU č. 374/1990 Z.z. O BEZPEČNOSTI PRÁCE A TECHNICKÝCH ZARIADENÍ PRI STAVEBNÝCH PRÁCACH, VYHLÁŠKU ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE č. 59/1982 Z.z. V ZNENÍ VYHLÁŠKY č. 454/1990 Z.z., VYHLÁŠKY ÚRADU BEZPEČNOSTI PRÁCE č. 718/2002 Z.z. A INÉ BEZPEČNOSTNÉ PREDPISY, KTORÉ VYPLÝVAJÚ Z JEDNOTLIVÝCH PRÁC POČAS REALIZÁCIE STAVBY.

UPOZORNENIE :

- V RÁMCI VÝKONU AUTORSKÉHO DOZORA JE STATIK, NA ZÁKLADE POVERENIA INVESTOROM, OPRÁVNENÝ URČIŤ ROZSAH A SPÔSOB VYKONANIA BÚRACÍCH A STAVEBNÝCH PRÁC, O ČOM JE DODÁVATEĽ STAVBY UZREJMENÝ V ZMLUVE O DIELO
- MONOLITICKÉ ANI MONTOVANÉ ŽELEZOBETÓNOVÉ STROPNÉ KONŠTRUKCIE NEBÚRAŤ, KÝM STATIK NEURČÍ ROZSAH BÚRACÍCH PRÁC, ČO BUDE MOŽNÉ AŽ PO PREVERENÍ STAVU A ÚNOSNOSTI JESTVUJÚCICH MONTOVANÝCH A MONOLITICKÝCH KONŠTRUKCIÍ!
- ATIKOVÉ MURIVÁ A JESTVUJÚCE ŽB. VENCE NEBÚRAŤ, KÝM STATIK NEURČÍ, ČI SA BUDÚ BÚRAŤ STROPNÉ KONŠTRUKCIE, NESÚCE ATIKOVÉ MURIVO (RESP. MURIVÁ ATÍK SA NEBUDÚ BÚRAŤ, AK SA NEBUDÚ BÚRAŤ STROPNÉ KONŠTRUKCIE) ALEBO PODĽA TECHNICKÉHO STAVU ATIKOVÉHO MURIVA PO ODHALENÍ STREŠNÝCH VRSTIEV STATIK URČÍ ROZSAH BÚRANIA
- PROJEKTANT STAVEBNEJ ČASTI SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ÚPRAVU V PROJEKTE NAVRHOVANÝCH DETAILOV, ICH MATERIÁLOVÉHO A KONŠTRUKČNÉHO RIEŠENIA S OHĽADOM NA POTREBNÉ SPLNENIE PODMIENOK TEPELNEJ OCHRANY OBJEKTU A ZÁROVEŇ NAJOPTIMÁLNEJŠIEHO RIEŠENIA ZÁSAD STAVEBNEJ FYZIKY (JE TO Z DÔVODU, ŽE SA JEDNÁ O REKONŠTRUKCIU STARŠIEHO OBJEKTU, NEBOLI VIZUÁLNE ODKRYTÉ VŠETKY KONŠTRUKCIE, ZISTENÝ ICH STAV, AMORTIZÁCIU MATERIÁLU, NIEKTORÉ ČASTI KONŠTRUKCIÍ OBJEKTU MOHLI BYŤ POZMENENÉ POČAS VÝSTAVBY VOČI PÔVODNÉMU PROJEKTU A AJ PRI VYNALOŽENÍ NAJVAČŠEJ SNAHY ICH NEBOLO MOŽNÉ IDENTIFIKOVAŤ, VIZUÁLNE PREVERIŤ, ODHADNÚŤ ANI ICH PREDVÍDAŤ)
- VŠETKY NOSNÉ KONŠTRUKCIE, ZÁSAHY DO KONŠTRUKCIÍ, ICH SANÁCIA, BÚRANIE, ALEBO REALIZÁCIU NOVÝCH NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ REALIZOVAŤ PODĽA PROJEKTU STATIKY
- V PRÍPADE NEJASNOSTI JE NUTNÉ KONTAKTOVAŤ PROJEKTANTA STAVEBNEJ ČASTI A PROJEKTANTA STATIKY



± 0,000 = exist. podlaha 1.NP

stavba

REKONŠTRUKCIA EXIST. STRECHY OBJEKTU KREMATÓRIA

miesto stavby

existujúci objekt KREMATÓRIA v KOŠICIACH
Zelený Dvor 1
040 13, Košice, SR

investor

SPRÁVA MESTSKEJ ZELENE V KOŠICIACH
Rastislavova 79
040 01, Košice

hlavný projektant

ARCHEM s.r.o.
Ing. Marek Merjavý
Autorizovaný architekt - 1374 AA
Kpt. Nálepku 15, 040 01 Košice

pôvodný Autor objektu Krematória

Ing. arch. Pavol MERJAVÝ
Autorizovaný architekt

zodpovedný projektant Architektonicko-stavebného riešenia objektu na základe Licenčnej zmluvy podľa platného Autorského zákona

Ing. Marek MERJAVÝ
Autorizovaný architekt - 1374 AA

pečiatka

stupeň projektu

STAVEBNÉ POVOLENIE

názov výkresu

REZ A-A
NÁVRH

číslo zákazky AS - 01/22	zložka **ASR** ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÉ RIEŠENIE
dátum 07/2022	paré
mierka 1:50	č. výkresu **ASR/11**