

Verejný obstarávateľ: Správa mestskej zelene v Košiciach

Názov zákazky: **Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória**

Doplnenie informácií k otázkam na základe žiadosti o vysvetlenie SP

Vo verejnom obstarávaní na predmet zákazky „Rekonštrukcia existujúcej strechy objektu Krematória“, číslo spisu: 01/2022 boli doručené nasledovné otázky:

24.08.2022, 13:28

Otázka č. 1:

V projektovej dokumentácii sa uvádza travertínový obklad hr. 50 mm ale vo VV sa nachádza položka - travertínová dlažba hr. 30 mm. Poprosíme o bližšiu špecifikáciu a rozmery obkladu / dlažby.

Odpoveď:

Jedná sa o stavebné úpravy spojené s novou zasklenou stenou vo Veľkej rozlúčkovej miestnosti, z dôvodu toho, že sa trochu posúva poloha novej zasklenej steny (cca 300mm smerom do exteriéru).

To znamená, že nové oceľové stĺpiky pre stuženie novej zasklenej steny ostávajú na pôvodnej polohe starých oceľových stĺpikov (kvôli statike). Vtedy bolo zasklenie osadené v rovine - vedľa oceľ. stĺpikov.

Avšak nová zasklená stena je z hľadiska tepelnej techniky predsadená pred oceľovými stĺpikmi smerom z vonkajšej strany pre eliminovanie tepelných mostov.

Z toho dôvodu je vyvolaná stavebná úprava exist. podlahy (**exist. dlažba hr.30mm**) o šírke miestnosti 11,4m a úprava exist. **travertínového obkladu stien hr. 50mm** na oboch bočných stenách na výšku 2,8m.

Celková výmera (položka vo VV č.132 = 8m²), odhad 5,0m² dlažba hr.30mm + 3,0m² travertínového obkladu hr.50mm (upresní sa na stavbe). Travertínový obklad stien prebieha plynulo z interiéru do exteriéru (bude potrebný zárez do obkladu, a tiež doplnenie časti obkladu).

Zasklená stena mení svoju pôvodnú polohu o cca 300mm, podľa typu zasklenej stany a podľa jej požiadavky na dodatočnú stužujúcu OK zaskl. steny.

Bližšie vid' výkres č. 23 – Výkaz zasklených stien