

**Zestawienie odcinków dróg i miejsc postoju na których należy wbudować dostarczone kruszywo:**

Lp.	Leśnictwo	Oddział	Kruszywo frakcji 0-31,5 mm grubość – 15,0 cm w m <sup>2</sup>	Kruszywo frakcji 0-31,5 mm grubość – 20,0 cm w m <sup>2</sup>	Kruszywo frakcji 0-63,0 mm grubość – 15,0 cm w m <sup>2</sup>	Kruszywo frakcji 0-63,0 mm grubość – 20,0 cm w m <sup>2</sup>
1.	Funka	53/54				1.600,00
2.	Kopernica	258;259;220; 223;224 w tym parking		1.000,00		
3.	Wolność	276;283; 285d;288 w tym parking		400,00		400,00
4.	Krojanty	144d parking		800,00		
5.	Jaty	272a; 223b; 224c w tym parking	400,00	400,00		
6.	Mylof	32f; 32i; 36a; 20a; 27a; 27c;36b; w tym parking	800,00			1.000,00
7.	Turowiec	50a/49c; 44b/d; 34g;f			1.100,00	
8.	Szkółka	154f			100,00	
<b>RAZEM m<sup>2</sup></b>			<b>1.200,00</b>	<b>2.600,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>3.000,00</b>

Kruszywo kamienne frakcji 0 ÷ 63,0 mm i 0 ÷ 31,5 mm powinno spełniać wymogi zawarte w normie PN – EN 13242. Do każdej dostarczonej partii kruszywa dostawca przedłoży certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z polską normą.

W cenę przedmiotu zamówienia należy wliczyć wszystkie koszty dotyczące wykonania zadania jak: koszty transportu kruszywa, rozładunku, korytowania drogi, rozplantowania kruszywa, uwałowania, wyprofilowania drogi, wykonania odwodnień.

Oferta oprócz kwoty za wykonanie całości zadania powinna zawierać również koszt wykonania 1,0 m<sup>2</sup> odcinkowej naprawy drogi w każdej przedstawionej technologii.

Zestawienie odcinków dróg może ulec zmianie oraz może zostać zwiększona ilość dostarczonego kruszywa.