

POZNÁMKY:

- B01 -Odstránenie existujúcich podláh po základovú dosku, presná hrúbka odstránenej podlahy sa určí na mieste podľa skutočného stavu
- B02 -Odstránenie nesúdržných a poškodených častí omietky, malovky a podlahu po stropnú dosku
- B03 -Odstránenie nesúdržných a poškodených častí interiérovej omietky, malovky a obkladov v celom rozsahu po murivo
- B04 -Vybúranie a odstránenie interiérových dverných otvorov so zárubňou a prahom
- B05 -Vybúranie a odstránenie existujúcich okien a vstupných dverí v plnom rozsahu spolu s vnútornými aj vonkajšími parapetmi (oplechovaním)
- B06 -Vybúranie a odstránenie sklobetónových tvaroviek -stien a nadsvetlíkov
- B07 -Demontáž existujúcich drevených dvojkrídlových dverí a ich príprava na repasovanie
- B08 -Odstránenie poškodených, nesúdržných a nevhodných častí existujúcej exteriérovej omietky a príprava na zrealizovanie novej exteriérovej omietky
- B09 -Odstránenie obkladu sokla v plnom rozsahu a príprava na opravu v poškodených častiach sokla
- B10 -Odstránenie strešnej sklaty po nosnú konštrukciu
- B11 -Odstránenie všetkých klampiarskych prvkov strešnej konštrukcie v plnom rozsahu
- B12 -Odstránenie plechovej strešnej konštrukcie
- B13 -Odstránenie OSB opláštenia zvonice aj podpornou drevenou konštrukciou
- B14 -Vybúranie, odstránenie vystupujúcich častí obvodových konštrukcií ako murované parapety
- B15 -Vybúranie, odstránenie podmurovania a nosnej oceľovej konštrukcie prepojenia so stĺpom a príprava na jeho opravu podľa PD Statika
- B16 -Vybúranie, odstránenie betónového povrchu pred objektom a príprava na novú dlažbu
- B17 -Vybúranie, odstránenie betónového schodiskového stupňa
- B18 -Existujúci nábeh, posúdenie stavu, vyspravenie nábehu z exteriéru do smútočnej sály a príprava na novú dlažbu
- B19 -Vybúranie, odstránenie dažďových zvodov z prednej strany objektu
- B20 -Zväčšenie otvoru v stene namiesto existujúceho presklenenia sklobetónovými tvarovkami


LEGENDA ÚPRAV:

- Existujúce nosné a obvodové konštrukcie
- Existujúce deliace konštrukcie
- Zväčšenie otvoru v stene namiesto existujúceho presklenenia sklobetónovými tvarovkami
- Vybúranie, odstránenie vystupujúcich častí obvodových konštrukcií ako parapety
- Vybúranie, odstránenie nenosných múrov alebo priečok a ich častí
- Demontáž existujúcich drevených dvojkrídlových dverí a ich príprava na repasovanie
- Odstránenie existujúcich výplní dverných a okenných otvorov a ich častí
- Vybúranie a odstránenie sklobetónových tvaroviek
- Odstránenie strešnej sklaty po nosnú konštrukciu
- Odstránenie všetkých klampiarskych prvkov strešnej konštrukcie v plnom rozsahu
- Vybúranie a odstránenie skladiel podláh po nosnú alebo podkladnú konštrukciu, ktorá sa preverí zo statického a konštrukčného vyhovovania pre ďalšie využitie
- Odstránenie sokla v plnom rozsahu
- Odstránenie opláštenia OSB zvonice
- Odstránenie plechovej krytiny šikmej strechy a strechy zvonice

POZNÁMKA :

Všetky rozmery vyplývajúce z PD pred výrobou a začiatim prác premerať na stavbe !  
Rozdiely zistené na stavbe oproti PD je nutné v technickom riešení odsúhlasiť s projektantom a autorom stavby !  
Všetky stavebné úpravy a zásahy do nosných konštrukcií zrealizovať iba po odsúhlasení projektantom stavky !  
Všetky zmeny a úpravy materiálového riešenia pred realizáciou prác odsúhlasiť s projektantom a autorom stavby !  
Všetky povrchové úpravy, farebné odtiene musia byť odsúhlasené pred realizáciou projektantom a autorom stavby !  
Dodávateľsko - výrobná dokumentácia vrátane detailov musí byť pred výrobou a realizáciou predložená na odsúhlasenie projektantovi a autorovi stavby !

OZN.	DÁTUM	POPIS	MENO	ZODP. PROJ.
01	-	-	-	-
02	-	-	-	-
03	-	-	-	-
04	-	-	-	-

AKCIA: REKONŠTRUKCIA DOMU SMÚTKU V RAČI A JEHO PRILÁHLÉHO OKOLIA			
Cintorín Rača, Detvianska 9764, 831 06 Bratislava			
INVESTOR: MARIANUM - Pohrebniectvo mesta Bratislavy, p.o., Šafárikovo nám. č. 3, 811 02 Bratislava			
H.I.P.:		Ing. Lukáš Beňo	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:		Ing.Robert Szetei	
VYPRACOVAL:		Ing.Robert Szetei	
Výkres číslo:	Formát:	Mierka:	Zmena:
01	6x4A4	1:50	
Objekt / súbor:			
Profesia:	E 1.1 - ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNÉ RIEŠENIE		DÁTUM: 07/2022
Názov:	Pódorys 1.NP -Búracie práce		STUPEŇ PD: DRS