

TYPOVÝ ROZVÁDZAČ:

- TYP: RZA-Z-4S56 (362x778x88mm)
  56 modulov (OEZ)
- IP: 30/20
- PRÍVOD: ZDOLA
- VÝVODY: ZDOLA
- INŠT. VÝKON: Pi = 15,6kW

PRÍSTROJOVÁ NÁPLŇ:

1x MSO-63-3
1x prepäťová ochrana Saltek FLP 12,5 V/4
4x OLI-10B-1N-030AC
12x ARC-16-1N-3M
2x LFN-40-4-030AC
8x LTN-16B-1N
1x LTN-6B-1
1x LIŠTA N
1x LIŠTA PE

NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3/N/PE;AC;50Hz;400/230V;TN-S

ZAISTENIE BEZPEČNOSTI V SÚLADE S STN EN 61140:2004

Ochranné opatrenie:

Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom podľa STN 33 2000-4-41:2019

kap. 411: Samočinné odpojenie napájania

čl. 411.2: Základná ochrana (ochrana pred priamym dotykom) :
A.1. Základná izolácia živých častí.
A.2. Zábrany alebo kryty.

čl. 411.3: Ochrana pri poruche (ochrana pred nepriamym dotykom) :
411.3.1: Ochranné uzemnenie a ochranné pospájanie
411.3.2: Samocinné odpojenie pri poruche
411.3.3: Požiadavky na zásuvky - doplnková ochrana RCD
411.3.4: Požiadavky na obvody so svietidlami v TN a TT

kap. 415: Doplnková ochrana:

čl. 415.1: Prúdové chrániče RCD
čl. 415.2: Doplnkové ochranné pospájanie

HLAVNÝ PROJEKTANT:	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	VYPRACOVAL:	STUPEŇ:
Ing. Martin Baláž	Ing. Anton Horváth	Ing. Anton Horváth	PROJEKT PRE STAVEBNÉ POVOLENIE A REALIZÁCIU STAVBY

INVESTOR: Obec Ružindol

NÁZOV A MIESTO STAVBY :

Prístavba k objektu MŠ

ZŠ s MŠ Ružindol, parc. č. 614/1, 614/2, k. ú. Ružindol

PROFESIA: ELEKTRO - SILNOPRÚD

NÁZOV VÝKRESU : SCHÉMA ZAPOJENIA ROZVÁDZAČA RH

FORMÁT:	3x A4
DÁTUM:	október 2020
ZÁK. ČÍSLO:	1210/Hh-20
LIST/LISTOV:	1/1
STAV. OBJ.:	SO E1.3
MIERKA:	-
Č. VÝKRESU	E1.3-6

A3+A4