LEGENDA proj. zariadení:

K4, **K5**

PLYNOVÝ ZÁVESNÝ KONDENZAČNÝ KOTOL fy. BUDERUS typ LOGAMAX PLUS GB 162-100
MENOVITÝ TEPELNÝ PRÍKON Q=19,3-96,5 kW , MENOVITÝ TEPELNÝ VÝKON Q=19,0-94,5 kW , 80/60°C
ÚČINNOSŤ 97,8% , PN 4/85°C , 1x230V/50Hz , P=155 W
MODULAČNÝ PLYNOVÝ HORÁK 15-100% , HODINOVÁ SPOTREBA PLYNU hu=10,53 m3/h
NÚTENÝ ODŤAH SPALÍN-TURBO ø110/160mm
PRÍPOJKY : G 6/4" (VYKUROVACIA VODA) , G 1" (PLYN) , ø24mm (KONDENZÁT)
ROZMERY (š x h x v) : 520 x 469 x 980mm , HMOTNOSŤ : 70 kg

LEGENDA EXIST. POTRUBIA:

ROZVOD NTL PLYNU
K1, K2 – EXISTUJÚCI PLYN. KOTOL BAXI LUNA DUO-TEC MP+ 1.50
spotreba 0,54–4,90m3 ZP/hod, max. výkon 45 kW

LEGENDA PROJ. POTRUBIA:

Odvzdušňovacie a odplyňovacie potrubie
CHRÁNIČKA POTRUBIA
P1 – STUPACIE A KLESAJÚCE POTRUBIE
ROZVOD NTL PLYNU
OCEL STN 11 353.1

- GK – GULOVÝ KOHÚ PN16
- GV – GULOVÝ VENTIL PN16
- F – FILTER PN16
- OH – OHYBNÁ HADICA PN16
- CH – CHRÁNIČKA NA PLYNOVOM POTRUBÍ

POZNÁMKA :

Ďalšie použitie a kopírovanie výkresu možné len so súhlasom autora.
Dokumentácia bola vypracovaná v súlade zo všetkými platnými normami STN
Neoddeliteľnou súčasťou tejto dokumentácie je technická správa.
Pri priestorovom usporiadaní podzemnych vedení je potrebné dodržiavať min. vzdialenosti v horizontálnom a vo vertikálnom smere podľa STN 73 6005. Pred zahájením zemných prác je nutné previesť vytýčenie všetkých inžinierskych vedení. Zemné práce sa vykonajú v súlade s STN 73 605.

POZNÁMKA :

- V PRÍPADE NEJASNOSTÍ VO VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIÍ KONTAKTOVAŤ ZODPOVEDNÉHO PROJEKTANTA
- VŠETKY ROZMERY STAVEBNÝCH PRÁC KONTROLOVAŤ NA MIESTE STAVBY
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE SPRACOVANA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE, NENAHRÁDZA DOKUMENTÁCIU PRE REALIZÁCIU

LEGENDA MIESTNOSTÍ Hala SO - 100

ČÍSLO MIEST.	ÚČEL MIESTNOSTI	PLOCHA	PODLAHA	OZN.	STENY	OZN.	STROP	OZN.	POZN.
1.01	centálny príjem	29,05	tesniaci náter	P1	CTO,SDK	–		–	
1.02	sklad nebezpečného odpadu	21,36	tesniaci náter	P1	CTO,SDK	–		–	
1.03	recyklácia farieb	12,83	tesniaci náter	P1	CTO,SDK	–		–	
1.04a	sklad farieb	12,42	tesniaci náter	P1	CTO,SDK	–		–	
1.04b	sklad farieb	12,95	tesniaci náter	P1	CTO,SDK	–		–	
1.05	sklad obalov	171,18	tesniaci náter	P1	CTO,SDK	–		–	
1.06	výroba potlače	131,70	tesniaci náter	P2	CTO,SDK	–		–	
1.07	kompresorovňa	14,12	tesniaci náter	P1	CTO,SDK	–		–	
1.08	riasenie a viazanie	275,95	tesniaci náter	P2	CTO,SDK	–	KSP	–	v.podhl. 2,4m/časť
1.09	medzisklad hotových výrobkov	98.06	tesniaci náter	P1,P1a	CTO,SDK			–	
1.10	odpadky–výroba	22.94	tesniaci náter	P1,P1a	CTO,SDK	–		–	
1.11	chodba–schodisko	20.96	tesniaci náter	P1	CTO,SDK	–	KSP	–	v.podhladu 2,4m
1.12	klipsovňa a zatavovanie	24,12	tesniaci náter	P1	CTO,SDK	–	KSP	–	v.podhladu 2,4m
1.13	upratovačka, WC	4.62	tesniaci náter	P1	CTO,SDK	–	KSP	–	v.podhladu 2,4m
1.14	dielňa	106.40	tesniaci náter	P1	CTO,SDK	–		–	
1.15	sklad–dielňa	17,29	tesniaci náter	P1	CTO,SDK	–		–	
1.16	dielňa	23,81	tesniaci náter	P1	CTO,SDK	–		–	
1.17	šatňa–dielňa	4,77	tesniaci náter	P1	CTO,SDK	–	KSP	–	v.podhladu 2,5m
1.18	WC	1.80	tesniaci náter	P1	SDKi , ker. obklad	–	KSP	–	v.podhladu 2,5m
1.19	hygiena–sprcha	2.08	gresová dlažba	P1	SDKi , ker. obklad	–	KSP	–	v.podhladu 2,5m
		1008,41							

Legenda miestností:

Číslo miest.	Miestnosť	Plocha m^2	Podlaha	Steny	Strop	Poznámka
101	Zádverie	7,48	TN	OP/SP	OK	
102	Chodba	105,30	TN	OP/SP	OK	
103	Sklad	23,30	TN	OP/SP	SKP	
104	Kotolňa	22,60	TN	OP/SP	SKP	
105	Údržba/Kompresorovňa	41,10	TN	OP/SP	SKP	
106	Výroba potlače	152,40	TN	OP/SP	OK	
107	Výrobňa - umelé črevá	254,10	TN	OP/SP	OK	
108	Chodba	94,10	TN	OP/SP	OK	
109	Výroba	73,20	TN	OP/SP	OK	
110	Sklad	174,50	TN	OP/SP	OK	
111	Sklad	772,00	TN	OP/SP	OK	
112	Sklad	180,70	TN	OP/SP	OK	
113	Skladník	9,30	TN	OP/SP	OK	
114	Údržba	5,60	TN	OP/SP	OK	
115	Expedícia tovaru	170,80	TN	OP/SP	OK	
116	Rampa	17,66	TN			
117	Výrobňa - prírodné črevá	244,80	LPSP	OP/SP	PVC	
118	Prevádzkár	20,80	TN	OP/SP	OK	
119	Sklad chladený	656,80	LPSP	OP	OK	
120	WC	4,80	GD	KOS	OK	v=2200mm
121	Upratovačka	2,80	GD	KOS	OK	v=2200mm
	Spolu	**3034,14**				

Min. svetlá výška miestností 3,5 m
Max. svetlá výška miestností 7,276 m

Úžitková plocha SO-101: **3034,14 m^2**
Zastavaná plocha SO-101: **3149,00 m^2**

- TN - tesnici náter
- LPSP - liata podlaha Sikafloor Purcem
- GD - gresová dlažba
- OP - opláštenie panelmi PUR/Min.
- SP - sadrokartónová priečka
- KOS - keramický obklad stien
- SKP - sadrokartónový podhľad
- OK - oceľová konštrukcia
- PVC - PVC podhľad

Legenda miestností:

Novostavba výrobnej haly SO-101

Pod Drahami, 960 01 Zvolen, p.č. 491/12, 65, 409, 479, 480, 219, 525, 526, 343

Investor: Mäspoma spol. s r.o, T.G.Masaryka 8, 960 01 Zvolen

±0,000=291,25m n.m.

Dok. overil.:	Ing. arch. Peter Mravec
Zodp. projekt.:	Ing. Norbert Jókay
Vypracoval:	Ing. Norbert Jókay
Profesia:	PLYNOINŠTALÁCIA
Názov vykresu:	Hala SO-101, II. a III.etapa - 1.NP - pôdorys
Číslo vykresu:	PL01
Mierka	1:100
Dátum	06/2021
Stupeň	PSP
Formát	14xA4

Duševný majetok fy Jopro, s.r.o., autorské práva vyhradené.