

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2021-0001  
Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka

JKSO:  
Miesto: Jelka

Objednávateľ: Obec Jelka, Mierová 959/17, 92523 Jelka

Zhotoviteľ: podľa výsledku procesu VO

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:  
Dátum: 10.8.2022

IČO: 00306011  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

IČO:  
IČ DPH:

Cena bez DPH			303 914,00
DPH základná	Sadzba dane 20,00%	Základ dane 0,00	Výška dane 0,00
znižená	20,00%	292 824,08	60 782,80
Cena s DPH v EUR			364 696,80

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2021-0001

**Stavba:** Komunitné centrum – obec Jelka

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		303 914,00	364 696,80
01	Architektúra -stavebná časť ,statika	168 939,27	202 727,12
02	Zdravotechnika	11 304,21	13 565,05
03	Ústredné vykurovanie	19 248,55	23 098,26
04	Elektroinštalácia	21 535,63	25 842,76
05	Fotovoltaická elektráreň	11 089,92	13 307,90
06	Vzduchotechnika	17 959,00	21 550,80
07	Štrukturovaná kabeláž +kamera +WIFI	7 600,88	9 121,06
08	Doprava	32 534,00	39 040,80
09	SO-02 Oplotenie	2 404,67	2 885,60
10	Vonkajší vodovod	2 656,68	3 188,02
11	Vonkajšia kanalizácia	8 641,19	10 369,43

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**01 - Architektúra -stavebná časť ,statika**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ: Obec Jelka, Mierová 959/17, 92523 Jelka

IČO: 00306011

IČ DPH:

Zhotoviteľ: podľa výsledku procesu VO

IČO: 0

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**168 939,27**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	168 939,27	20,00%	33 787,85

**Cena s DPH**

**v EUR**

**202 727,12**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**01 - Architektúra -stavebná časť ,statika**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**168 939,27**

### HSV - Práce a dodávky HSV

51 216,18

1 - Zemné práce	0,00
2 - Zakladanie	0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	16 563,18
4 - Vodorovné konštrukcie	3 576,59
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	27 896,18
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 338,48
99 - Presun hmôt HSV	841,75

### PSV - Práce a dodávky PSV

117 723,09

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	7 377,01
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	10 399,86
713 - Izolácie tepelné	23 987,60
762 - Konštrukcie tesárske	12 402,29
763 - Konštrukcie - drevostavby	3 469,26
764 - Konštrukcie klampiarske	5 379,58
766 - Konštrukcie stolárske	26 712,66
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	9 591,36
771 - Podlahy z dlaždíc	8 350,71
781 - Dokončovacie práce a obklady	8 014,58
784 - Dokončovacie práce - maľby	2 038,18

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt: 01 - Architektúra -stavebná časť ,statika

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 168 939,27

D HSV Práce a dodávky HSV 51 216,18

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	0,000		0,00
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,000		0,00
3	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	0,000		0,00

D 2 Zakladanie 0,00

4	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m3	0,000		0,00
5	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,000		0,00
6	K	273351217	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	0,000		0,00
7	K	273351218	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	0,000		0,00
8	K	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI	t	0,000		0,00
9	K	274271302	Murivo základových pásov (m3) z DT tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hr. 250 mm	m3	0,000		0,00
10	K	274271303	Murivo základových pásov (m3) z debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hr. 300 mm	m3	0,000		0,00
11	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,000		0,00
12	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,000		0,00

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 16 563,18

13	K	311234571	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 25 Profi P 12 brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (250x375x249)	m3	8,657	114,95	995,12
14	K	311234572	Murivo nosné (m3) z tehál pálených 30 Profi P 15 brúsených na pero a drážku, na PUR penu DRYFIX extra (300x250x249)	m3	63,500	108,90	6 915,15
15	K	311271300	Murivo nosné (m3) z DT tvárnic 50x15x25 s betónovou výplňou hr. 150 mm	m3	17,400	151,25	2 631,75
16	K	317162101	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1000 mm	ks	7,000	12,10	84,70
17	K	317162102	Keramický predpätý preklad KPP, šírky 120 mm, výšky 65 mm, dĺžky 1250 mm	ks	13,000	14,52	188,76
18	K	317162131	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1000 mm	ks	3,000	16,94	50,82
19	K	317162132	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1250 mm	ks	18,000	20,57	370,26
20	K	317162134	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	30,000	30,25	907,50
21	K	317162135	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000	33,88	101,64
22	K	317162137	Keramický preklad 23,8, šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2500 mm	ks	27,000	36,30	980,10
23	K	331321410	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 25/30	m3	1,485	78,65	116,80
24	K	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	9,900	11,98	118,59
25	K	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výškv do 4 m, odstránenie-dielce	m2	9,900	2,18	21,56
26	K	342242041	Priečky z tehál pálených 11,5 Profi P 8 brúsených, na PUR penu DRYFIX extra (115x500x249)	m2	184,582	15,73	2 903,47
27	K	342242042	Priečky z tehál pálených 14 Profi P 8 brúsených, na PUR penu DRYFIX extra (140x500x249)	m2	9,750	18,15	176,96

D 4 Vodorovné konštrukcie 0 3 576,59

28	K	417321515	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30	m3	7,891	78,65	620,63
29	K	417351115	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	53,850	6,05	325,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	417351116	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	53,850	2,42	130,32
31	K	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505	t	1,849	1 352,00	2 499,85
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie			0	27 896,18
32	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov	m2	65,078	0,61	39,37
33	K	612465110	Príprava vnútorného podkladu stien cementový Prednástrek ( Vorspritzer 2 mm), strojné nanášanie	m2	744,294	3,63	2 701,79
34	K	612465131	Vnútorná omietka stien vápennocementová, strojné nanášanie. MPI 25. hr. 10 mm	m2	744,294	6,05	4 502,98
35	K	612465183	Vnútorná omietka stien štuková strojné miešanie, ručné nanášanie, VivaExterior, hr. 3 mm	m2	744,294	6,05	4 502,98
36	K	620991121	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	65,078	1,82	118,12
37	K	625251256	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - štandardné riešenie (biely EPS-F), zatĺkacie kotvy	m2	519,247	10,89	5 654,60
38	K	625251404	Kontaktný zatepľovací systém hr. 80 mm - riešenie pre sokel (XPS), zatĺkacie kotvy	m2	108,030	21,78	2 352,89
39	K	622464221	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikátová	m2	373,822	7,26	2 713,95
40	K	632455616.	Cementový poter hr. 75 mm	m2	240,970	14,52	3 498,88
41	K	632457503	Cementová samonivelizačná hmota nivelit hr. 5 mm	m2	240,970	4,84	1 166,29
42	K	648991111	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast., hmôt, š. do 200 mm	m	35,500	3,63	128,87
43	M	611560000500	Parapetná doska plastová, šírka do 350 mm komôrková vnútorná	m	35,500	14,52	515,46
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0	2 338,48
44	K	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	438,240	1,33	583,30
45	K	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1031	m2	438,240	1,69	742,38
46	K	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky do 10 m	m2	438,240	0,61	265,14
47	K	953945111	Rohová lišta hliníková	m	113,300	0,54	61,69
48	K	953946514	Sokľový profil 150 mm (hliníkový)	m	92,300	3,63	335,05
49	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	40,400	2,18	87,99
50	K	953997851	Okenná lišta APU (plastová)	m	127,300	1,21	154,03
51	K	9590001	D+M prenosný hasiaci prístroj práškový náplň 6kg	kus	3,000	36,30	108,90
D 99			Presun hmôt HSV			0	841,75
52	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárníc, z kovu výšky do 6 m	t	139,132	6,05	841,75
D PSV			Práce a dodávky PSV			0	117 723,09
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti			0	7 377,01
53	K	711462301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode s tekutou fóliou na ploche vodorovnej	m2	6,760	16,94	114,51
54	K	711463301	Izolácia proti povrchovej a podpovrchovej tlakovej vode s tekutou fóliou na ploche zvislej	m2	25,828	18,15	468,78
55	K	711471051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	283,248	4,96	1 405,19
56	K	711472051	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarením spoju	m2	182,040	4,84	881,07
57	M	283220000800	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm	m2	544,183	3,51	1 909,54
58	K	711491171	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	566,496	1,21	685,46
59	K	711491271	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	364,080	2,42	881,07
60	M	693110001200	Geotextília ochranná 300g/m2	m2	1 041,838	0,83	869,83
61	K	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	133,522	1,21	161,56
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny			0	10 399,86
62	K	712290010	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	390,959	0,85	331,14
63	M	283230007300	Parozábrana	m2	430,055	0,61	260,18
64	K	712370570	Zhotovenie povlakové krytiny striech plochých do 10° fóliou pripevnením prikotvením	m2	390,959	10,89	4 257,54
65	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P strešná hr. 1,5 mm, izolácia plochých striech +príslušenstvo	m2	454,338	7,14	3 243,52
66	K	712973530	Povlaková krytina - detaily k TPO fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	5,000	20,57	102,85
67	M	28377000370	Strešná vpusť	ks	5,000	42,35	211,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	390,959	0,36	141,92
69	M	6931100010	Geotextília ochranná 300g/m2	m2	454,338	0,85	384,82
70	K	712991030	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 311 - 410 mm pod klampiarske konštrukcie	m	14,900	6,05	90,15
71	M	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	119,200	0,24	28,85
72	M	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr1xš 18x2500x1250 mm	m2	6,109	9,68	59,14
73	K	712991040	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	98,400	5,45	535,79
74	M	311690001000	Rozperný nit d 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	393,600	0,12	47,63
75	M	607260000300	Doska OSB 3 Superfinish ECO nebrúsené hr1xš 18x2500x1250 mm	m2	54,120	9,68	523,88
76	K	998712201	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	106,673	1,69	180,70
D 713			Izolácie tepelné			0	23 987,60
77	K	713111111	Montáž tepelnej izolácie stropov minerálnou vlnou, vrchom kladenou voľne	m2	296,218	1,21	358,42
78	M	631440001300	Doska ISOVER PREMIUM WDF hrúbka 200 mm z kamennej vlny pre podhlady a nezaťažené stropy a podlahy	m2	302,142	14,40	4 350,54
79	K	713120010	Zakrývanie tepelnej izolácie podláh fóliou	m2	240,970	1,21	291,57
80	M	283230011400	Krycia PE fólia na podlahu hr.0,2mm	m2	304,827	0,73	221,30
81	M	283320004800	Okrajová dilatačná páska PE na oddiľtovanie poterov od stenových konštrukcií	m	268,296	0,36	97,39
82	K	713122121	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v dvoch vrstvách	m2	240,970	2,42	583,15
83	M	283720007900	Doska EPS 100S hr. 80 mm, na zateplenie podláh	m2	481,940	4,84	2 332,59
84	K	713141151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° minerálnou vlnou, jednovrstvová kladenými voľne	m2	247,533	1,21	299,51
85	M	631440031400	Doska ISOVER LAM30, 300x360x2000 mm izolácia z kamennej vlny vhodná pre zateplenie plochých striech	m2	252,484	36,06	9 104,07
86	K	713142151	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, jednovrstvová kladenými voľne	m2	247,533	1,21	299,51
87	M	283720008.1	Doska EPS 200S hr. 70-346 mm, na zateplenie plochých striech spádová vrstva	m2	252,484	22,63	5 712,96
88	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	264,929	1,27	336,59
D 762			Konštrukcie tesárske			0	12 402,29
89	K	762810036	Záklop stropov z dosiek OSB skrutkovaných na rošt na zraz hr. dosky 20 mm	m2	296,218	15,73	4 659,51
90	K	762822130	Montáž stropníc z hnaného a polohraného reziva prierezovej plochy 288-450 cm2	m	334,671	3,63	1 214,86
91	M	605120002900	Hranoly zo smrekú neopracované hnané akost' I	m3	11,044	569,00	6 284,04
92	K	762895000	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbíjanie - klince, svorky	m3	11,044	2,42	26,73
93	K	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	90,480	2,40	217,15
D 763			Konštrukcie - drevostavby			0	3 469,26
94	K	763120010	Sadrokartónová inštalácia predstena pre sanitárne zariadenia, jednoduché opláštenie, doska RBI 12,5 mm	m2	6,638	14,52	96,38
95	K	763138221	Podhlad SDK Rigips RF 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	205,640	12,10	2 488,24
96	M	283290004200	Parozábrana s reflexnou hliníkovou vrstvou	m2	265,067	1,20	318,08
97	K	763138223	Podhlad SDK Rigips RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD	m2	35,330	14,52	512,99
98	K	998763401	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách(objektoch )výšky do 7 m	%	63,249	0,85	53,57
D 764			Konštrukcie klampiarske			0	5 379,58
99	K	764354038	Montáž zberného kotlíka z farbeného pozinkovaného plechu, pre rúry s priemerom do 120 mm K02	ks	5,000	14,00	70,00
100	M	553440058800	Kotlík zberný farbený pozinkovaný plech 100, rozmer 100 mm	ks	5,000	53,24	266,20
101	K	7643541070	Zlaby z farbeného pozinkovaného plechu, pododkvpové štvorhranné K05	m	45,500	21,80	991,90
102	K	764410740	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. do 250 mm	m	35,500	18,20	646,10
103	K	764434005	Oplechovanie muriva a atík z farbeného pozinkovaného plechu, celoplošným lepením r.š. 600	m	14,900	27,82	414,52
104	K	764434006	Oplechovanie muriva a atík z z farbeného pozinkovaného plechu, celoplošným lepením r.š. do 700 mm K04	m	98,400	26,62	2 619,41
105	K	764454103	Zvodové rúry z farbeného pozinkovaného plechu, štvorcové s dĺžkou strany 100 mm K01	m	17,000	13,31	226,27
106	K	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	119,983	1,21	145,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D	766		Konštrukcie stolárske			0	26 712,66
107	K	766621400	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	144,800	9,68	1 401,66
108	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	173,236	2,42	419,23
109	M	283290006200	Tesniaca fólia CX interié, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	173,236	0,85	146,73
110	M	2830001	Plastové okná s izolačným trojsklom	m2	54,200	218,41	11 837,55
111	K	766641161	Montáž zverí plastových, vnútrovných, 1 m odvodu dverí	m	5,840	10,89	63,60
112	M	611420000100	Vchodové dvere plastové 900x2020mm D02	ks	1,000	786,50	786,50
113	K	766662112	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	20,000	18,15	363,00
114	M	611610003600	Dvere vnútorné jednokrídlové šírka 600-800 mm/2020 mm D04.D05.D06	ks	20,000	102,85	2 057,00
115	M	611610003601	Dvere vnútorné dvojkrídlové šírka 1700/2020 mm D03	ks	1,000	459,80	459,80
116	M	5491502040	Kovanie - 2x kľučka 2x rozeta	ks	21,000	19,36	406,56
117	M	549150200	Kovanie - vložka FAB	ks	21,000	7,26	152,46
118	K	766662132	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	1,000	33,95	33,95
119	K	766702111	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	20,000	30,00	600,00
120	M	6118101520	Zárubňa vnútorná obložková povrch dyha, rozmer 600-900/1970 mm, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	18,000	145,20	2 613,60
121	M	611810003400	Zárubňa vnútorná obložková šírka 800 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch dyha, pre stenu hrúbky 260-350 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	2,000	169,40	338,80
122	K	766702121	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	1,000	84,70	84,70
123	M	611810005300	Zárubňa vnútorná obložková pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre dvojkrídlové dvere	ks	1,000	121,00	121,00
124	K	76681100	Montáž a dodávka odsávač pár (digestor) s filtrom výkon 110-250m3/h 510x600mm	ks	1,000	363,00	363,00
125	K	766811033	Montáž a dodávka kuchynskej linky drevenej šírky 3.6m spodná časť	ks	1,000	1 936,00	1 936,00
126	K	7668110340	Montáž a dodávka kuchynskej linky drevenej šírky 2.4m horná časť	ks	1,000	701,80	701,80
127	K	76681120	Montáž a dodávka vstavaná varná doska elektrická indukčná 4platne výkon 6300W 220V -516x570mm	ks	1,000	350,89	350,89
128	K	766811202	Montáž a dodávka kombinovaná chladnička AA+ objem 329l -600x1850x640mm	ks	1,000	471,90	471,90
129	K	766811203	Montáž a dodávka vstavaná umývačka riadu AA+ príkon 0,921kW h. spotreba vody 11l -820x600x	ks	1,000	459,80	459,80
130	K	766811204	Montáž a dodávka vstavaná elektrická rúra parná +teplovzdušný zadný ohrev	ks	1,000	364,82	364,82
131	K	998766201	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	245,600	0,73	178,31
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové			0	9 591,36
132	K	767612100	Montáž okien a dverí hliníkových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	17,060	12,10	206,43
133	M	283290006100	Tesniaca fólia CX exteriér, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	18,766	2,42	45,41
134	M	283290006300	Tesniaca fólia CX interié, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva, polymér	m	18,766	0,97	18,17
135	M	553410009700	Dvere plastové vchodové s izolačným bezpečnostným trojsklom 2000/2265mm	kus	2,000	1 815,00	3 630,00
136	K	767661500	Montáž interierovej žalúzie hliníkovej lamelovej štandardnej	m2	49,700	3,63	180,41
137	M	611530061300	Žalúzie interiérové hliníkové STANDART	m2	49,700	16,94	841,92
138	K	7679900001	D+M Oceľový nosný trám HEB 300 L=7,3m s navarenými L 160/6mm +na konci oceľový plech	kus	2,000	907,50	1 815,00
139	K	7679900002	D+M Vonkajší stojan na bycikle s rúrkovou konštrukciou povrchová úprava zinkovaním -OC2	kus	4,000	211,75	847,00
140	K	7679900003	D+M Pevné madlo do sprchy dl.510mm chróm -SV1	kus	1,000	211,75	211,75
141	K	7679900004	D+M Sklopné sedátko 45x40 nerez -SV2	kus	1,000	326,70	326,70
142	K	7679900005	D+M Sklopné madlo v tvaru U -900mm nerez -SV3	kus	2,000	169,40	338,80
143	K	7679900006	D+M Pevné madlo v tvaru U -850mm nerez -SV4	kus	2,000	145,20	290,40
144	K	7679900007	D+M Zrkadlo do sociálnych miestností 800x500 mm -SV5 (3 v pevnom a 1 vo výklopnej vyhotovení)	kus	4,000	66,55	266,20
145	K	7679900008	D+M Zrkadlo nad umývadlom 500x500 mm -SV6 (3 v pevnom a 1 vo výklopnej vyhotovení)	kus	4,000	108,90	435,60
146	K	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	113,691	1,21	137,57
D	771		Podlahy z dlaždíc			0	8 350,71



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
147	K	771411012	Montáž soklíkov	m	152,620	2,42	369,34
148	K	771576109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.bez povrchové úpravy alebo glaz. hlad.	m2	240,970	12,10	2 915,74
149	M	5976448100	<i>Dlaždice keramické +lepidlo+špárovačka+ lišty</i>	m2	255,428	19,36	4 945,09
150	K	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	99,619	1,21	120,54
D 781			Dokončovacie práce a obklady			0	8 014,58
151	K	781445012	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu	m2	194,620	14,52	2 825,88
152	M	5976563500	<i>Obkladačky keramické glazované hladké +lepidlo+ špárovačka+ lišty</i>	m2	206,297	19,36	3 993,91
153	K	781731030	Montáž obkladov vonk. stien z obkladačiek tehlových kladených do lepidla	m2	17,810	20,57	366,35
154	M	59636000010	<i>Obkladový pásik tehlový +špárovačka+ lepidlo</i>	m2	18,879	35,09	662,46
155	K	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	137,170	1,21	165,98
D 784			Dokončovacie práce - maľby			0	2 038,18
156	K	784412301	Pačokovanie vápenným mliekom dvojnásobné jemnozrnných povrchov do 3,80 m	m2	549,674	0,48	266,04
157	K	784418011	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	240,970	0,61	145,79
158	K	784452271	Maľby z maliarskych zmesí ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad jemnozrnný výšky do 3. 80 m	m2	790,644	2,06	1 626,35

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**02 - Zdravotechnika**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO: 00306011

IČ DPH:

IČO: 0

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**11 304,21**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 304,21	20,00%	2 260,84

**Cena s DPH**

**v EUR**

**13 565,05**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka  
Objekt: 02 - Zdravotechnika

Miesto: Dátum:  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	11 304,21
PSV - PSV	11 304,21
724 - Zdravotechnika - strojné vybavenie	2 915,50
713 - 713 - Izolácie tepelné	728,70
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	428,40
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	1 644,76
725 - Zdravotechnika - zariad. predmety	5 586,85

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**02 - Zdravotechnika**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **11 304,21**

**D PSV PSV** **11 304,21**

**D 724 Zdravotechnika - strojné vybavenie** **2 915,50**

1	K	72439910	Montáž a dodávka filtračná stanica	kus	1,000	1 428,00	1 428,00
2	K	724399106	Montáž a dodávka úpravovne vody	kus	1,000	1 487,50	1 487,50

**D 713 713 - Izolácie tepelné** **0 728,70**

3	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	185,000	2,38	440,30
4	M	283310000500	Izolačná PE trubica DG 22x5 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	18,000	0,61	10,98
5	M	283310001300	Izolačná PE trubica DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	60,000	1,19	71,40
6	M	283310004700	Izolačná PE trubica DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	60,000	2,02	121,38
7	M	283310001500	Izolačná PE trubica DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	8,500	1,07	9,10
8	M	283310004800	Izolačná PE trubica DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	8,500	2,38	20,23
9	M	283310001600	Izolačná PE trubica DG 35x9 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	15,000	1,19	17,85
10	M	283310004900	Izolačná PE trubica DG 35x20 mm (d potrubia x hr. izolácie)	m	15,000	1,79	26,78
11	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,982	1,79	10,68

**D 721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia** **0 428,40**

12	K	721171109	Potrubie z PVC rúr odpadové hrdlové D 110x2,7	M	0,000	0,00	0,00
13	K	7211711091	Potrubie z PVC rúr odpadové hrdlové D 110x3,2	M	0,000	0,00	0,00
14	K	721171111	Potrubie z PVC rúr odpadové hrdlové D 125x3,2	M	0,000	0,00	0,00
15	K	721173205	Potrubie z PVC rúr pripájacie D 50x1,8	M	17,000	2,38	40,46
16	M	286520042400	Čistiaci kus PVC DN 125	ks	0,000	0,00	0,00
17	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1,8	KUS	8,000	2,38	19,04
18	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1,8	KUS	3,000	2,38	7,14
19	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2,3	KUS	0,000	0,00	0,00
20	K	721213003	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom a integrovaným vztlakovým uzáverom DN 50	ks	1,000	5,95	5,95
21	M	286630024200	Podlahový vpust s odtokom DN 50	ks	1,000	47,60	47,60
22	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100	ks	4,000	30,94	123,76
23	K	72127490	Kontrolná šachta z betónu v podlahe techn.miestnosti,rozmary 600x60x800mm	ks	1,000	94,01	94,01
24	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	M	103,400	0,60	61,52
25	M	5516292100	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21	ks	1,000	16,66	16,66
26	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	10,306	1,19	12,26

**D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod** **0 1 644,76**

27	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr plasto-hliníková rúra d20x2,0 mm	m	138,000	1,19	164,22
28	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr plasto-hliníková rúra d26x3,0mm	m	17,000	3,33	56,64
29	K	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr plasto-hliníková rúra d32x3,0mm	m	30,000	2,98	89,25
30	M	286220049900	Nástenka D 20x1/2", PeX-Al-PeX systém,	ks	25,000	5,95	148,75
31	M	28622004991	Nástenka lisovacia -prechodová D 20x1/2"	ks	3,000	14,28	42,84
32	K	722172113.	Potrubie z plastických rúr HDPE D32/3,0 - PN16	m	8,000	2,02	16,18
33	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	KUS	24,000	6,55	157,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre výtokový ventil G 1/2	KUS	4,000	4,76	19,04
35	M	551110020400	Guľový ventil pračkový, 1/2" - 3/4", s filtrom	ks	3,000	7,14	21,42
36	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom,nástenka pre batériu G 1/2	kus	21,000	8,33	174,93
37	M	551110019900	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom	ks	21,000	5,95	124,95
38	K	722221010	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	2,000	2,38	4,76
39	M	551110013700	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1/2" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	2,000	7,14	14,28
40	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	3,000	3,57	10,71
41	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka, niklovaná mosadz, IVAR	ks	3,000	14,28	42,84
42	K	722221060	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1/2	ks	1,000	2,38	2,38
43	M	551210047800	Ventil výtokový s hadicovou spojkou pre dopúšťanie vyk.systému DN15	ks	1,000	8,33	8,33
44	K	722221066	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1"	ks	2,000	5,95	11,90
45	M	55111001130	Guľový uzáver vypúšťaním 1", mosadz	ks	2,000	17,85	35,70
46	K	722221175	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 3/4	ks	1,000	7,14	7,14
47	M	551210021800	Ventil poistný zásobníkového ohrievača 3/4"	ks	1,000	20,23	20,23
48	K	722221265	Montáž spätnej klapky G 1/2	ks	2,000	2,38	4,76
49	M	551190000800	Spätná klapka 1/2"	ks	1,000	7,14	7,14
50	M	551110016400	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2"	ks	1,000	19,04	19,04
51	K	722221270	Montáž spätnej klapky G 3/4	ks	1,000	4,76	4,76
52	M	551190000900	Spätná klapka 3/4"	ks	1,000	11,90	11,90
53	K	722221370	Montáž vodovodného filtra G 1	ks	1,000	4,76	4,76
54	M	422010003100	Filter na vodu s mechanickým preplachom 1"	ks	1,000	65,45	65,45
55	K	734423130	Tlakomer 0-1MPa	ks	1,000	27,37	27,37
56	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	193,000	0,83	160,77
57	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	193,000	0,60	114,84
58	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	42,351	1,19	50,40

D	725	Zdravotechnika - zariad. predmety			0	5 586,85	
59	K	725149710	Montáž predstenového systému záchodov do kombinovaných stien (napr.GEBERIT, AlcaPlast)	kus	5,000	35,70	178,50
60	M	552370001600	Predstenový systém pre závesné WC, s podomietkovou splachovacou nádržou	ks	5,000	176,12	880,60
61	K	725149720	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	5,000	9,52	47,60
62	M	642360000300	Misa záchodová keramická závesná	ks	4,000	59,50	238,00
63	M	55236000140	WC závesné pre telesne postihnutých	ks	1,000	154,70	154,70
64	M	552380000100	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	5,000	23,80	119,00
65	M	6420136050a	Sedatko	ks	5,000	15,47	77,35
66	K	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	ks	8,000	29,75	238,00
67	M	6420136410	Sanitárna keramika umývadlo šírka 500mm biele	ks	7,000	77,35	541,45
68	M	642013641	Sanitárna keramika umývadlo pre telesne postihnuté s krytom biele š.650mm	ks	1,000	117,81	117,81
69	K	725241112	Montáž - vanička sprchová akrylátová štvorcová	ks	1,000	35,70	35,70
70	M	5542303200	Vanička 800x800 mm sprchová akrylátová biela	ks	1,000	166,60	166,60
71	K	725245102	Montáž - zástena sprchová jednokrídlová do výšky 2000 mm a šírky 800 mm	ks	1,000	41,65	41,65
72	M	5548404400	Dvere sprchové otváracie	ks	1,000	261,80	261,80
73	K	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	ks	2,000	17,85	35,70
74	M	552206	Drez nerez	KUS	2,000	102,34	204,68
75	K	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	kus	1,000	17,85	17,85
76	M	5523400000	Výlevka smaltovaná	ks	1,000	89,25	89,25
77	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	21,000	4,76	99,96
78	M	5890001	Pripojovací rúra k rohovým ventilom	kus	21,000	5,95	124,95
79	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	9,000	11,90	107,10
80	M	3880006	Umývadlová batéria stojanková pre jednootvorovú montáž	KUS	8,000	52,36	418,88
81	M	02638800061	Výlevkova batéria dlhá nástenná	KUS	1,000	59,50	59,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
82	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	KUS	2,000	11,90	23,80
83	M	388007001	Batéria drezová stojanková pre jednootvorovú montáž	KUS	2,000	77,35	154,70
84	K	725849201	Montáž batérie sprchovej nástennej s pevnou výškou sprchy	ks	1,000	9,52	9,52
85	M	5514513200	Batéria sprchová zmiešavacia s ručnou sprchou	ks	1,000	104,72	104,72
86	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv, umývadlovej do D 40	ks	7,000	3,57	24,99
87	M	551620005800	Zápachová uzávierka kolenová pre umývadla d 40 mm	ks	7,000	11,90	83,30
88	K	7258693021	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv, umývadlovej do D 50 (podomietková)	ks	1,000	4,76	4,76
89	M	551620005600	Zápachová uzávierka podomietková - sifón pre umývadlo, d 50	ks	1,000	38,08	38,08
90	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv, drezovej do D 50 (pre jeden drez)	ks	2,000	4,17	8,33
91	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednoduché drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný,	ks	2,000	20,23	40,46
92	K	725869322	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv, pračkovej do D 40 (podomietkovej)	ks	1,000	4,76	4,76
93	M	551620012100	Zápachová uzávierka podomietková d 40 mm, s jednou prípojkou	ks	1,000	15,47	15,47
94	K	725869323	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmetv, pračkovej do D 50 (podomietkovej)	ks	3,000	5,95	17,85
95	M	551620012200	Zápachová uzávierka podomietková d 50-56 mm, s jednou prípojkou, krabicou pre montáž do steny a krycou doskou, pre pripojenie práčok a umývačiek riadu, plast	ks	3,000	55,93	167,79
96	K	732422025	Montáž obehového čerpadla teplovodného	ks	1,000	9,52	9,52
97	M	541320001	Obehové cirkulačné čerpadlo ,spínacie hodiny	kus	1,000	583,10	583,10
98	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmetv v objektoch výšky do 6 m	%	65,669	0,60	39,07

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**03 - Ústredné vykurovanie**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

00306011

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

0

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**19 248,55**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	19 248,55	20,00%	3 849,71

**Cena s DPH**

**v EUR**

**23 098,26**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka  
Objekt: **03 - Ústredné vykurovanie**

Miesto: Dátum:  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	19 248,55
PSV - PSV	18 748,75
713 - Izolácie tepelné	814,12
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	763,49
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	11 268,20
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	1 777,27
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	1 263,24
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	2 862,43
M - Práce a dodávky M	47,60
36-M - Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení	47,60
Ostatné - Ostatné	452,20
HZS - HZS	452,20



# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**03 - Ústredné vykurovanie**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**19 248,55**

D	PSV	PSV					18 748,75
D	713	Izolácie tepelné					814,12
1	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38	m	217,000	1,90	413,17
2	M	283310004600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 18x20 mm	m	120,000	1,31	157,08
3	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm	m	34,000	1,43	48,55
4	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm	m	34,000	1,79	60,69
5	M	283310004900	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x20 mm	m	29,000	1,90	55,22
6	K	713482122	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	15,000	2,38	35,70
7	M	283310005000	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x20 mm	m	15,000	1,90	28,56
8	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	9,092	1,67	15,15

D	731	Ústredné kúrenie, kotolne				0	763,49
9	K	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom	ks	1,000	108,00	108,00
10	M	484810006000	Rýchlomontážna sada :trojcestný zmiešavací ventil so servopohonom ,obehové čerpadlo, 2 guľový uzávery s teploermi ,spätná klapka	sada	1,000	630,70	630,70
11	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	6,945	3,57	24,79

D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				0	11 268,20
12	K	732219205	Montáž zásobníkového ohrievača vody objem do 150 l	ks	1,000	35,70	35,70
13	M	484380001101	Ohrievač zásobníkový teplej vody so zabudovaým rúrkovým výmenníkom objem 150 l	ks	1,000	583,10	583,10
14	K	732331006	Montáž expanznej nádoby tlak 3 bary s membránou 18 l	ks	1,000	5,95	5,95
15	M	484630005300	Nádoba expanzná s membránou typ NG 18 l	ks	1,000	39,27	39,27
16	M	48463000531	Konzola pre expanznú nádobu -súčasťou je automatický odvzdušňovací ventil ,manometer, poistný ventil ,bezpečnostný guľový uzáver	ks	1,000	119,00	119,00
17	K	732351000	Montáž akumuláčného zásobníka vykurovacej vody objem do 400 l	ks	1,000	55,93	55,93
18	M	484420000300	Akumulačná nádoba oceľová 203 l s izoláciou z tvrdého PU hr. 50 mm pre uzatvorené vykurovacie a chladiace systémy	ks	1,000	464,10	464,10
19	K	732331001	Revízná správa tlakovej nádoby	ks	2,000	91,63	183,26
20	K	732460005	Montáž tepelného čerpadla vykurovací výkon 11kW so zabudovaním elektrickým ohrevom 6 kW (vzduch- Tepelné čerpadlo vzduch-voda set vonkajšia + vnútorná jednotka výkon 11kW so zabudovaním elektrickým ohrevom 6 kW (vzduch-voda)	ks	1,000	566,44	566,44
21	M	484730001600	Snímač vonkajšej teploty	sada	1,000	8 330,00	8 330,00
22	M	484730001601	Regulátor -dialkové ovládanie pre tepelné čerpadlo	kus	1,000	104,72	104,72
23	M	484730001602	Termostat priestorový na reguláciu teploty	kus	1,000	416,50	416,50
24	M	374350006400	Konzola na zem pre čerpadlá	ks	1,000	190,40	190,40
25	M	484730009900	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	ks	1,000	55,93	55,93
26	K	998732201	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	123,847	0,95	117,90

D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				0	1 777,27
27	K	733151057	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	4,000	35,70	142,80
28	K	733151060	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 35/1,5 mm	m	7,000	47,60	333,20
29	K	733167011	Potrubie z rúr trojvrstvová -plasto-hliníková rúra DN 16,0x2,0 mm lisovaním vrátane tvaroviek	m	120,000	2,98	357,00
30	K	733167012	Potrubie z rúr trojvrstvová -plasto-hliníková rúra DN 20,00x2,0 mm lisovaním vrátane tvaroviek	m	34,000	2,98	101,15
31	K	733167013	Potrubie z rúr trojvrstvová -plasto-hliníková rúra DN 26,0x3,0 mm lisovaním vrátane tvaroviek	m	30,000	7,14	214,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
32	K	733167014	Potrúbie z rúr trojvrstvová -plasto-hliníková rúra DN 32,0x3,0 mm lisovaním vrátane tvaroviek	m	22,000	9,52	209,44
33	K	733167015	Potrúbie z rúr trojvrstvová -plasto-hliníková rúra DN 40,0x3,5 mm lisovaním vrátane tvaroviek	m	15,000	17,85	267,75
34	K	733191201	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	11,000	0,48	5,24
35	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	206,000	0,36	73,54
36	K	733191302	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	15,000	0,36	5,36
37	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	47,330	1,43	67,59
D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.			0	1 263,24
38	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	KUS	48,000	1,19	57,12
39	M	55129001100	Pripojovacia regulačná armatúra k radiátorom v rohovom vyhotovení pre dvojúrkový systém DN15	ks	24,000	11,90	285,60
40	M	4228461091	Termohlavica na radiátory	ks	24,000	16,66	399,84
41	K	734213250	Montáž ventilu od vzdušňovacieho závitového automatického G 1/2	ks	4,000	2,74	10,95
42	M	551210009300	Ventil od vzdušňovací automatický 1/2" armatúry pre uzavreté systémy	ks	4,000	7,14	28,56
43	K	734224012	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	2,000	2,14	4,28
44	M	551210044800	Guľový ventil 1" kúrenársky	ks	2,000	15,47	30,94
45	K	734224015	Montáž guľového kohúta závitového G 5/4	ks	4,000	3,57	14,28
46	M	551210044900	Guľový ventil 1 1/4" kúrenársky	ks	4,000	20,23	80,92
47	K	734291340	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	4,76	4,76
48	M	436320007600	Odlučovač nečistôt s magnetom, 1", pre oddelenie a zber nečistôt vo vykurovacích a chladiacich systémoch	ks	1,000	148,75	148,75
49	K	734296180	Montáž zmiešavacej armatúry trojcestnej DN 32 so servopohonom	ks	1,000	8,33	8,33
50	M	551210037900	Ventil zmiešavací trojcestný 5/4" mosadz	ks	1,000	53,55	53,55
51	M	551210040900	Servopohon ku zmiešavacím ventilom 230 V	ks	1,000	130,90	130,90
52	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	18,738	0,24	4,46
D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá			0	2 862,43
53	K	735154140	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	8,000	7,74	61,88
54	M	484530056300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21VKP 600x400 mm	ks	1,000	59,50	59,50
55	M	484530056400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21VKP vxl 600x500 mm	ks	2,000	71,40	142,80
56	M	484530056500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21VKP 600x600 mm	ks	5,000	77,35	386,75
57	K	735154141	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	4,000	8,33	33,32
58	M	484530056700	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21VKP 600x800 mm	ks	4,000	101,15	404,60
59	K	735154142	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	4,000	8,33	33,32
60	M	484530056900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21VKP 600x1000 mm	ks	3,000	101,15	303,45
61	M	484530066300	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové 22VKP 600x1200 mm	ks	1,000	124,95	124,95
62	K	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	8,000	11,90	95,20
63	M	484530057400	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21VKP 600x1500 mm	ks	2,000	124,95	249,90
64	M	484530057500	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 21VKP 600x1600 mm	ks	5,000	130,90	654,50
65	M	484530066900	Teleso vykurovacie doskové dvojpanelové oceľové KORAD 22VKP 600x1800 mm	ks	1,000	166,60	166,60
66	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou dvojradového	KUS	24,000	4,17	99,96
67	K	998735201	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	25,601	1,79	45,70
D		M	Práce a dodávky M			0	47,60
D		36-M	Montáž prevádzkových, meracích a regulačných zariadení			0	47,60
68	K	360411020	Montáž priestorového termostatu	ks	1,000	11,90	11,90
69	M	3743500064	Termostat priestorový na reguláciu teploty 5-30°C	ks	1,000	35,70	35,70
D		Ostatné	Ostatné			0	452,20
D		HZS	HZS			0	452,20
70	K	OP	Odborná prehliadka	hod	8,000	11,90	95,20
71	K	PNS	Prvé napustenie systému	hod	4,000	23,80	95,20
72	K	SK	Spustenie systému	kus	1,000	119,00	119,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
73	K	ZaSP	Zaregulovanie a skúšobná prevádzka	hod	10,000	14,28	142,80

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**04 - Elektroinštalácia**

JKSO:

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum:

IČO:

00306011

IČ DPH:

IČO:

0

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

**Cena bez DPH**

**21 535,63**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	21 535,63	20,00%	4 307,13

**Cena s DPH**

**v EUR**

**25 842,76**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka  
Objekt: **04 - Elektroinštalácia**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>21 535,63</b>
M - Práce a dodávky M	21 535,63
21-M - Elektromontáže	21 535,63

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka  
Objekt: 04 - Elektroinštalácia

Miesto: Dátum:  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 21 535,63

D M Práce a dodávky M 21 535,63

D 21-M Elektromontáže 21 535,63

1	K	2100001	Elektroinštalácia	kompl	1,000	15 613,48	15 613,48
2	K	2100002	1kV Prípojka	kompl	1,000	1 693,40	1 693,40
3	K	2100003	Rozvádzač	kompl	1,000	953,40	953,40
4	K	2100004	Bleskozvod	kompl	1,000	3 275,35	3 275,35

# VÝKAZ MATERIÁLOV

<b>Stavba:</b>	Komunitné centrum – obec Jelka
<b>Miesto:</b>	Jelka,p.č. 1174/38,1174/41
<b>Projektant:</b>	ADplan s.r.o.
<b>JKSO:</b>	
<b>Objednávateľ:</b>	Obec Jelka
<b>Zhotoviteľ:</b>	víťaz verejného obstarávania
<b>Dátum:</b> 25.2.2020	####

P.Č.	Popis materiálu	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
	5	6	7	8

## Inštalácia 1.N.P.

1	Káble silové s medeným jadrom CYKY-O 3x1,5	m	200,000	0,726
2	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x1,5	m	650,000	0,726
3	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 3x2,5	m	1 300,000	0,726
4	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x2,5	m	60,000	1,573
5	Káble silové s medeným jadrom CYKY-J 5x4	m	10,000	3,509
6	Káble silové pre núdzové osvetlenie s medeným jadrom N2XH-J 3x1,5	m	150,000	1,210
7	Vodič medený CY 6,0 žltozelený	m	350,000	0,968
8	Zásuvka biela 16A-250V - IP20	ks	53,000	7,865
9	Zásuvka biela 16A-250V - IP44	ks	3,000	10,164
10	Spínač č.1 Legrand Valena biela 10AX-250V	ks	17,000	4,235
11	Sériový spínač č.5 Legrand Valena biela 10Ax-250V	ks	1,000	4,840
12	Striedavý prepínač č.6 Legrand Valena biela 10AX-250V	ks	10,000	3,025
13	Dvojité striedavý prepínač (5B) Legrand Valena biela 10AX-250V	ks	2,000	7,865
14	Křížový prepínač č.7 Legrand Valena biela 10AX-250V	ks	1,000	4,840
15	Rámik jednoduchý Legrand Valena biela	ks	85,000	1,089
16	Prípojka šporáková Zapustená	ks	2,000	27,830
17	Svietidlo núdzové s zdrojom LED,plexi led IP20, 2hod, len núdz.rež.zdroj led (AMI)	ks	7,000	39,930
19	Kábel oznamovací medený Datove kablel Cat.5e FTP (F/UTP) - LSOH AWG24 - (drôt)	m	350,000	0,484
20	Krabica KO68	ks	200,000	0,726
22	Svietidlo žiarovkové nástenné - výber investora IP44	ks	22,000	24,200
23	A-Svietidlo TYPU LED BIELÁ STUDENÁ, 40W, IP20	ks	8,000	38,720
24	B-Svietidlo TYPU LED BIELÁ STUDENÁ, 12W, IP20	ks	11,000	30,250
25	C-Svietidlo TYPU LED BIELÁ STUDENÁ, 40W, IP20	ks	22,000	39,930
26	D-Svietidlo TYPU LED BIELÁ STUDENÁ, 12W, IP20	ks	0,000	1,452
27	Bernard sv.zem. ZS 4 pl. potr+med.pásik	kg	2,000	8,712
28	Ekvipotencionálna prípojnice	ks	1,000	1,331
29	Krabica univerzálna typ:6400-211	ks	10,000	8,228
30	Krabica - KT 250 - 255x205x68mm - s viečkom	ks	10,000	0,605
31	I-Rúrka FX 25	m	350,000	0,666
32	Elektronický zámok dverí 12V	ks	2,000	133,100
34	Vnútná jednotka AUDIO "HF"	ks	1,000	671,550
35	ZÁSUVKA GALEA-ZÁS.TV-RD-SAT PRIEBEŽNÁ	ks	7,000	20,570
36	GALEA-KRYT TV-RD-SAT TITÁN	ks	7,000	3,630
37	Kábel koaxiálny VCCKD 75-4,8	m	200,000	1,210
38	Sádra	kg	520,000	0,605
40	Atest	ks	1,000	465,850
41	Podružný materiál	%	8,000	54,450
42	Stavebno montážne práce náročné - prehliadky pracoviska a revízie (Tr 4) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	380,000	18,755





## VÝKAZ MATERIÁLOV

Stavba:

Miesto:

Projektant:

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Komunitné centrum – obec Jelka

Jelka, p.č. 1174/38, 1174/41

ADplan s.r.o.

Obec Jelka

vítaz verejného obstarávania

P.Č.	Popis materiálu	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
	5	6	7	8

### 1kV prípojka

1	Elektromerový rozvádzač RE. - typ Hasma	ks	1	344,85
2	1 - NAYY-J 4 x 25	m	20	2,783
3	1 - NAYY-J 4 x 50	m	45	3,025
4	1 - CYKY-J 2 x 4	m	45	1,089
5	CHRANICKA FXKVR	m	10	1,694
6	FOLIA cerv+blesk.1/100m	ks	70	0,242
7	10035:Poklop 1000x250x5	ks	70	3,509
8	ZT 1.5 ZEMNIACA TYC 1,5m	ks	4	21,78
9	SR 03 UZEMNOVACIA SVORKA	ks	4	1,21
10	ZEMN.PAS.30x4 FEZN 26Kg/kot, cena za kotúč 26kg	ks	1	48,4
11	GULAT.FEZN 10 mm 53kg/bal., 1kg=1,60 m/	kg	35	1,815
12	SP 1 SVORKA sp.kov.sucia	ks	2	1,815
13	CYY 25mm2 zž	m	5	3,63
14	Atest	ks	1	90,750
15	Elektroinštalačné práce	hod	20	21,780
16	Príslušenstvo	ks	1	18,150
17	Podružný materiál	%	4	14,520



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**05 - Fotovoltická elektrárň**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO: 00306011

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 0

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**11 089,92**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	0,00	20,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v EUR**

**11 089,92**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka  
Objekt: **05 - Fotovoltická elektráreň**

Miesto: Dátum:  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>11 089,92</b>
M - Práce a dodávky M	9 851,62
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	1 238,30

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**05 - Fotovoltaická elektrárň**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**11 089,92**

D	M	Práce a dodávky M					9 851,62
1	K	210021501	Tesnenie káblových prestupov zo sadroperlitu	m2	0,500	585,60	292,80
2	M	2810311850	Prestup pre káble TWP 75 PVC s integrovanou PVC manžetou	ks	3,000	52,46	157,38
3	M	449410004300	Protipožiarna zátka, vonkajší priemer 202 mm	ks	1,000	69,54	69,54
4	K	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vrátane zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	1,000	4,88	4,88
5	M	ZCSMZ20685RU 721	Zásuvka na DIN lištu	ks	1,000	32,94	32,94
6	K	210120003	Odpínače valcových poistkových vložiek 10 x 38 jedнопólové do 32 A	ks	2,000	4,88	9,76
7	M	CHPV2IU	Poistkový odpojovač s ukazovateľom pre fotovoltaické aplikácie, 2-pól, 1000V DC / 30A, C10(10x38mm)	ks	2,000	20,74	41,48
8	M	EPO000001593	Poistka valcová C10 C10G16 16A 500V 10x38 gG	ks	2,000	0,98	1,95
9	K	210120013	Odpínače valcových poistkových vložiek 22 x 58 troipólové do 125 A	ks	2,000	8,54	17,08
10	M	345290014100	Odpínač valcových poistiek OPVP 22-3	ks	2,000	42,70	85,40
11	M	345290016300	Vložka poistková VN PV22 100A gG	ks	2,000	2,44	4,88
12	M	178804	Rozvodnica pod omietku, plechové dvvere, bezskrutková svorkovnica, 4 radv, modulov 56	ks	1,000	95,16	95,16
13	K	210120401	Istič vzduchový jedнопólový do 63 A	ks	3,000	4,88	14,64
14	M	358220006600	Istič TX3 1P, charakteristika B, 6 A, 10000 A/10 kA, 1 modul	ks	2,000	6,10	12,20
15	M	358220006900	Istič TX3 1P, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 1 modul, LEGRAND	ks	1,000	6,10	6,10
16	K	210120403	Istič vzduchový dvojpólový do 63 A	ks	1,000	7,32	7,32
17	M	358220027900	Istič TX3 2P, charakteristika B, 16 A, 10000 A/10 kA, 2 moduly	ks	1,000	14,64	14,64
18	K	210120410	Prúdové chrániče dvojpólové 16 - 80 A	ks	1,000	7,32	7,32
19	M	358230010300	Prúdový chránič TX3 2P, 100 A, 30 mA, typ AC, 2 moduly	ks	1,000	142,74	142,74
20	K	210130102	Stýkač dvojpólový na DIN lištu do 40 A	ks	1,000	8,54	8,54
21	M	358210001000	Stýkač inštalacný 2P, 40A, 2 NO, cievka 24 V, 2 moduly	ks	1,000	76,86	76,86
22	K	210193084	Domova rozvodnica do 72 M povrchová montáž	ks	1,000	21,96	21,96
23	K	210411181	Montáž prepäťovej ochrany	ks	2,000	8,54	17,08
24	M	412271	ENERGY QUALITY ,ZVODIČ T1+T2 12,5KA 2P,Legrand	ks	1,000	114,68	114,68
25	M	8595090536703	Zvodič prepätia pre fotovoltaické systémy (pre oba pólv), do 1000 V DC, 40 kA (8/20)	ks	1,000	135,42	135,42
26	K	210501015	Montáž kotevného systému pre rošt na fotovoltaické panely na plochej streche	súb.	20,000	2,44	48,80
27	M	592170002200	Obrubník PREMAC cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	20,000	8,54	170,80
28	K	210501100	Montáž fotovolataického panela na rošt	Wp	3 200,000	0,43	1 366,40
29	M	00917-001	Sieťová ochrana U-f guard	ks	1,000	329,40	329,40
30	M	346510000100	Fotovoltaický polykryštallický strešný panel, 320Wp	ks	10,000	268,40	2 684,00
31	K	210501250	Montáž a zapojenie meniča napätia z DC/AC	súb.	1,000	46,36	46,36
32	M	PVBM0824--	Striedač ON-GRID 3,5kW, do 1000V	ks	1,000	1 366,40	1 366,40
33	M	BGPV1010--	Uzemňovací set pre fotovoltaickú konštrukciu, M10	ks	10,000	19,52	195,20
34	M	HPKRS SNL 35-2	Nosná konštrukcia pre montáž na rovnú strechu v jednej línii pre 2 panely	ks	2,000	162,26	324,52
35	M	HPKRS SNL 35-3	Nosná konštrukcia pre montáž na rovnú strechu v jednej línii pre 3 panely	ks	2,000	268,40	536,80
36	K	210800006	Vodič medený uložený voľne CYY 450/750 V 16mm2	m	115,000	0,85	98,21
37	M	341110011000	Kábel medený CYY 16 mm2	m	115,000	2,44	280,60
38	K	210800149	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x6	m	5,000	1,22	6,10

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
39	M	341110001000	Kábel medený CYKY 3x6 mm <sup>2</sup>	m	5,000	2,32	11,59
40	K	210800163	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	15,000	2,81	42,09
41	M	341110002400	Kábel medený CYKY 5x16 mm <sup>2</sup>	m	15,000	7,32	109,80
42	K	210812004	Vodič medený silový uložený voľne NYY 0,6/1 kV 1x10	m	230,000	1,10	252,54
43	M	341110012900	Kábel medený H1Z2Z2-K, EN50618, rozmedzie teplôt od -40° do 90°C, odolné voči pôsobeniu UV žiarenia a povete poveternostným podmienkám, bez halogénu, nešíria plamene, čierny, 10mm <sup>2</sup>	m	115,000	2,44	280,60
44	M	341110013000	Kábel medený H1Z2Z2-K, EN50618, rozmedzie teplôt od -40° do 90°C, odolné voči pôsobeniu UV žiarenia a povete poveternostným podmienkám, bez halogénu, nešíria plamene, červený, 10mm <sup>2</sup>	m	115,000	2,68	308,66

D	VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady				0	1 238,30
45	K	000700011	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	146,40	146,40
46	K	001000011	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	146,40	146,40
47	K	001000034	Inžinierska činnosť - skúšky a revízie ostatné skúšky	eur	1,000	280,60	280,60
48	K	001100001	Meranie - bez rozlíšenia	eur	1,000	292,80	292,80
49	K	001500001	Ostatné náklady stavby - podružný materiál a i.	eur	1,000	372,10	372,10

## VÝKAZ MATERIÁLOV

<b>Stavba:</b>	Komunitné centrum – obec Jelka
<b>Miesto:</b>	Jelka, p.č. 1174/38, 1174/41
<b>Projektant:</b>	ADplan s.r.o.
<b>JKSO:</b>	
<b>Objednávateľ:</b>	Obec Jelka
<b>Zhotoviteľ:</b>	vítaz verejného obstarávania
<b>Dátum:</b> 25.2.2020	

P.Č.	Popis materiálu	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková
	5	6	7	8

### Rozvádzač

1	Rozvádzač zapustená RH plechová 96 modul + biele dvierka	ks	1,000	98,400
2	HL. Vypínač IS50/3	ks	1,000	25,200
3	PRÚDOVÝ CHR. 3P+N 30MA AC 25/4/003	ks	4,000	39,600
4	ZVODIČ PREPATIA SPD typ 2 typ SLP-275/V4	ks	1,000	139,200
5	ISTIČ 1P B10 6000A	ks	10,000	4,200
6	ISTIČ 1P B16 6000A	ks	15,000	3,480
7	ISTIČ 3P B20 6000A	ks	2,000	9,600
8	Stykač 4P	ks	1,000	18,000
9	EPS1 BEZ KRYTU	ks	1,000	7,200
10	Atest	ks	1,000	16,800
11	Elektroinštalačné práce	hod	20,000	15,600
12	Príslušenstvo	ks	1,000	7,200
13	Podružný materiál	%	8,000	7,200





## VÝKAZ MATERIÁLOV

**Stavba:**

**Miesto:**

**Projektant:**

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 25.2.2020

Komunitné centrum – obec Jelka

Jelka, p.č. 1174/38, 1174/41

ADplan s.r.o.

Obec Jelka

víťaz verejného obstarávania

P.Č.	Popis materiálu	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	5	6	7	8	9

### Inštalácia bleskozvodu / bez DPH /

**3275,35**


1	Rúrka FXP 40	m	25,000	1,67	41,75
2	Krabica KO-125	ks	7,000	3,46	24,25
3	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	0,000	0,00	0,00
4	Drôt pozinkovaný mäkký ozn. STN 11 343 podľa EN S195T D 10.00mm	kg	350,000	2,06	720,80
5	Gulatina - drôt 08mm - AL/Mg/Si - (1kg/7,40m)	kg	0,000	0,00	0,00
6	HR-Podpera vedenia - PV + bet podstavec	ks	250,000	1,74	434,84
7	HR-Zberná tyč JP15	ks	5,000	14,33	71,66
8	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	5,000	1,53	7,65
9	Bet. podstavec k zachytávacej tyči JP	ks	5,000	12,31	61,57
10	HR-Svorka SS	ks	300,000	0,54	162,81
11	HR-Svorka SP 1	ks	10,000	1,98	19,76
12	HR-Svorka SR 03	ks	40,000	1,64	65,68
13	HR-Svorka SR 02 /skrutka M8/	ks	200,000	1,11	222,64
14	HR-Svorka SZ-nerez	ks	7,000	2,44	17,05
15	HR-Svorka SO	ks	7,000	1,53	10,71
16	HR-Svorka SK	ks	20,000	1,15	23,10
17	HR-Svorka SJ 01	ks	20,000	1,93	38,68
18	Štítok PVC	ks	8,000	0,45	3,56
19	Elektroinštalčné práce	hod	45,000	14,83	667,50
20	Príslušenstvo	ks	0,800	183,41	146,73
21	Podružný materiál	%	6,400	83,53	534,60




Sadzba
DPH
10

20,0

20,0

20,0 

20,0

20,0 

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0 

20,0

20,0

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**06 - Vzduchotechnika**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO: 00306011

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 0

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**17 959,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	17 959,00	20,00%	3 591,80

**Cena s DPH**

**v EUR**

**21 550,80**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka  
Objekt: **06 - Vzduchotechnika**

Miesto: Dátum:  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>17 959,00</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	17 959,00
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	17 959,00

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt: 06 - Vzduchotechnika

Miesto: Dátum:

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 17 959,00

D PSV Práce a dodávky PSV 17 959,00

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 17 959,00

1	K	76901	Zariadenie č.1 – vetranie priestorov (okrem dielne)	kompl	1,000	9 982,20	9 982,20
2	K	76902	Zariadenie č.2 – vetranie hygienických priestorov	kompl	1,000	1 885,20	1 885,20
3	K	76903	Zariadenie č.3 – vetranie dielne	kompl	1,000	1 875,60	1 875,60
4	K	76904	Zaregulovanie, oživenie a spustenie systému	kompl	1,000	216,00	216,00
5	K	76905	Dopravné náklady	kompl	1,000	200,00	200,00
6	K	76906	Montáž	kompl	1,000	3 800,00	3 800,00

# ROZPOČET

## VZDUCHOTECHNIKA

Akcia: Komunitné centrum Jelka

C.POL.	POPIS	POCET	J.M	J.CENA
<b>Zariadenie č.1 – vetranie priestorov (okrem dielne)</b>				
1.1	Rekuperčná jednotka s protiprúdovým výmenníkom (účinnosť 75%), ventilátory s EC motormi (prívod, odvod = 800m <sup>3</sup> /h, 170Pa, 0,17kW /230V/50Hz) filtre vzduchu M5 ( na prívode a odvode), vstavaný el. ohrievač 3kW,	1	ks	2 760,00
	Rozmer jednotky: 1038x1241x773, hmotnosť 200kg			0,00
	Špecifická trieda výkonu : A+			0,00
	Špecifický faktor (SFP) 0,7kW /(m <sup>3</sup> /s)			0,00
	Pripojovacie hrdlá : 4xØ250mm			0,00
	Max. vzduchový výkon na prívode 219l/s, 100Pa			0,00
	Max. vzduchový výkon na odvode 267l/s, 100Pa			0,00
	Krytie : IP34			0,00
	Komunikácia s nadriadeným systémom: 0-10VDC, Lan, Modbus			0,00
	Akustický výkon do okolia pri 100% výkone 48dB(A)			0,00
	Jednotka bude vybavená vlastnou MaR so základnými funkciami: regulácia množstva vzduchu, regulácia teploty, protimrazová ochrana, hlásenie poruchových stavov			0,00
	Príslušenstvo:			0,00
	Ovládač	1	ks	174,00
	Sífon	1	ks	12,00
	Antivibračné podložky	1	sada	32,40
	Konzola	1	ks	96,00
1.2	Protihluková žalúzia 500x500/400	1	ks	150,00
1.3	Tlmič hluku - bunkový : 300x400/1000: 1x JTH300/400/1000	1	ks	48,00
1.4	Tlmič hluku - bunkový : 300x400/1500: 1x JTH300/400/1500	1	ks	52,80
1.5	Tlmič hluku - bunkový : 300x400/2000: 1x JTH300/400/2000	1	ks	61,20
1.6	Tlmič hluku do potrubia 250/600	2	ks	84,00
1.7	Tlmič hluku do potrubia s nízkou montážnou výškou 250/500	2	ks	360,00
1.8	Prívodný tanierový ventil s upínacím rámikom Ø200	6	ks	20,40
1.9	Prívodný tanierový ventil s upínacím rámikom Ø125	7	ks	16,80
1.10	Prívodný tanierový ventil s upínacím rámikom Ø160	2	ks	18,00
1.11	Odvodný tanierový ventil s upínacím rámikom Ø150	9	ks	18,00
1.12	Odvodný tanierový ventil s upínacím rámikom Ø125	2	ks	16,80
1.13	Regulačná klapka ručná RK125	1	ks	32,40
1.14	Odvodný tanierový ventil s upínacím rámikom Ø100	1	ks	14,40
1.15	Regulačná klapka ručná RK100	2	ks	31,20
1.16	Regulačná klapka ručná RK150	1	ks	46,80
1.17	Regulačná klapka ručná RK160	2	ks	28,80
-	Spiro potrubie ( vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu) do priemeru Ø250/40% tvarovky	50	bm	30,00
-	Štvorhranné pozinkované potrubie vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu do obvodu 1500mm/30% tvarovky	75	bm	36,00
-	Tepelná izolácia kaučuková s hliníkovou foliou, samolpeiace pásy , hrúbka 40mm	1	m2	21,60
-	Tepelná izolácia kaučuková s hliníkovou foliou, samolpeiace pásy , hrúbka 15mm	30	m2	19,20
-	Strešný prechod izolovaný	1	ks	54,00
-	Komunikačné káble	25	bm	0,60
-	Montážny , závesný materiál	1	kpl	156,00
<b>Zariadenie č.2 – vetranie hygienických priestorov</b>				<b>0,00</b>
2.1	Axiálny ventilátor so spätnou klapkou, a s čidlom pohybu 120m <sup>3</sup> /h, 230V/50Hz, 15W, 32dB(A)	1	ks	78,00
	Príslušenstvo:			0,00
	Sada: teleskopická trubica , a výfuková mriežka DN150	1	ks	116,40
2.2	Axiálny ventilátor so spätnou klapkou, a s čidlom pohybu 60m <sup>3</sup> /h, 230V/50Hz, 10W, 32dB(A)	1	ks	180,00

	Príslušenstvo:			0,00
	Sada: teleskopická trubica , a výfuková mriežka DN100	1	ks	33,60
2.3	Radiálny ventilátor so spätnou klapkou, so vstavaným čidlom pohybu 60m3/h, 230V/50Hz, 35W, 32dB(A)	3	ks	309,60
	Príslušenstvo:			0,00
	Krabica na zabudovanie do podhľadu	3	ks	39,60
2.4	Dverová mriežka obojstranná 425x75-20	6	ks	10,80
2.5	Výfuková strieška Ø160	1	ks	22,80
-	Spiro potrubie ( vrátane spojovacieho a tesniaceho materiálu)			0,00
	do priemeru Ø160/10% tvarovky	10	bm	21,60
-	Ohýbné flexo potrubie Ø80	2	bm	6,00
-	Tepelná izolácia kaučuková s hlinikovou foliou, samolpeiace pásy , hrúbka 15mm	1	m2	18,00
-	Strešný prechod izolovaný	1	ks	50,40
-	Montážny , závesný materiál	1	kpl	45,60
<b>Zariadenie č.3 – vetranie dielne</b>				<b>0,00</b>
3.1	Lokálny rekuperátor 60m3/h, prírodný a odvodný ventilátor s EC motorom, doskový výmenník hlinikový s účinnosťou 70%	1	ks	897,60
	Príslušenstvo:			0,00
	Stenová montážna sada	1	ks	306,00
	Predlžovací kus chráničky	1	ks	84,00
	Ovládač	1	ks	300,00
3.2	Axiálny ventilátor so spätnou klapkou 120m3/h, 230V/50Hz, 15W, 32dB(A)	1	ks	96,00
	Príslušenstvo:			0,00
	Sada: teleskopická trubica , a výfuková mriežka DN150	1	ks	156,00
-	Montážny , závesný materiál	1	kpl	36,00
<b>Všeobecné</b>				<b>0,00</b>
-	Zaregulovanie, oživenie a spustenie systému	1	kpl	216,00
				0,00
<b>Dodávka bez DP</b>				
<b>Montáž bez DPH</b>				
<b>Spolu bez DPH</b>				

CENA	
	2 760,00 €
	174,00 €
	12,00 €
	32,40 €
	96,00 €
	150,00 €
	48,00 €
	52,80 €
	61,20 €
	168,00 €
	720,00 €
	122,40 €
	117,60 €
	36,00 €
	162,00 €
	33,60 €
	32,40 €
	14,40 €
	62,40 €
	46,80 €
	57,60 €
	1 500,00 €
	2 700,00 €
	21,60 €
	576,00 €
	54,00 €
	15,00 €
	156,00 €
	78,00 €
	116,40 €
	180,00 €

[illegible]



33,60 €
928,80 €
118,80 €
64,80 €
22,80 €
216,00 €
12,00 €
18,00 €
50,40 €
45,60 €
897,60 €
306,00 €
84,00 €
300,00 €
96,00 €
156,00 €
36,00 €
216,00 €
13 959,00 €
3 800,00 €
<b>17 759,00 €</b>


1

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**07 - Štrukturovaná kabeláž +kamera +WIFI**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO: 00306011

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 0

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**7 600,88**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	7 600,88	20,00%	1 520,18

**Cena s DPH**

**v EUR**

**9 121,06**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt: **07 - Štrukturovaná kabeláž +kamera +WIFI**

Miesto:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum:

Projektant:

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>	<b>7 600,88</b>
M - Práce a dodávky M	7 600,88
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	0,00
22-M0 - Časť 1.1-štrukturovaná kabeláž +kam+ wifi	2 044,77
22-M1 - Časť 1.2 Serverovňa, rozvádzač a zariadenia	5 556,11

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**07 - Štrukturovaná kabeláž +kamera +WIFI**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**7 600,88**

D	M		Práce a dodávky M				7 600,88
D	22-M		Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení				0,00
D	22-M0		Časť 1.1-štrukturovaná kabeláž +kam+ wifi				2 044,77
1	K	2200001	FTP kábel Cat.5e - montáž	m	1 300,000	0,36	464,10
2	M	3582001	FTP kábel Cat.5e - materiál	m	1 300,000	0,49	637,00
3	K	2200002	Patchovanie FTP kábla do Patch panela	kus	33,000	2,38	78,54
4	K	2200003	Legrand dvojzásuvka 2x RJ45, komplet montáž	kus	19,000	2,38	45,22
5	M	3582002	Legrand dvojzásuvka 2x RJ45, komplet materiál	kus	19,000	5,95	113,05
6	M	3582003	Spotrebný materiál	kpl	1,000	452,20	452,20
7	M	3582004	Patch panel 24xRJ45	ks	2,000	49,98	99,96
8	K	2200004	Prierez steny	kus	11,000	11,90	130,90
9	K	2200005	Cestovné náklady	km	40,000	0,60	23,80
D	22-M1		Časť 1.2 Serverovňa, rozvádzač a zariadenia			0	5 556,11
10	K	2210001	Organizér do Racku	kus	3,000	13,09	39,27
11	K	2210002	Rack 42U, bez bokov, 600x600mm	kus	1,000	262,99	262,99
12	K	2210003	6 Mpx dome kamera IP exteriérová antivandal, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 30 m, 1/2,9" 6 Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 3072 x 2048 px @ 20 fps, citlivosť 0.05 lx / F1.6 (Color 1/3 s 30 IRF) 0.2 lx / F1.6 (Color	kus	6,000	226,10	1 356,60
13	K	2210004	PFA136	kus	6,000	11,90	71,40
14	K	2210005	6 Mpx kompaktná kamera IP exteriérová, Day/Night s mechanickým IR filtrom, Smart IR LED dosvit 40 m, 1/2.9" 6Megapixel progressive scan CMOS, rozlíšenie 3072 x 2048 px @ 20 fps, citlivosť 0,04 lx / F1.6 (Color, 1/3 s 30 IRF) 0.4 lx / F1.6 (Color 1/30 s	kus	5,000	238,00	1 190,00
15	K	2210006	PFA121	kus	5,000	28,56	142,80
16	K	2210007	Videorekorder IP sieťový 16kanalový, zaznam / zivý obraz / prehrávanie vo 4K, OS Linux, Quad-core procesor, podporované formáty H.265+ / H.265 / Smart H.264+ / H.264 / MJPEG, záznam max. do 320 Mbps, maximálne rozlíšenie 12 Mpx na kameru, videanalytické	kus	1,000	510,51	510,51
17	K	2210008	HDD WD Purple 8TB	kus	1,000	278,46	278,46
18	K	2210009	Router	kus	1,000	105,91	105,91
19	K	22100091	D-Link DES-1210-28	kus	1,000	142,80	142,80
20	K	22100092	D-Link DES-1210-28P	kus	1,000	249,90	249,90
21	K	22100093	Wifi AP 5Ghz+2.4Ghz	kus	3,000	77,35	232,05
22	K	22100094	Polica perforovana	kus	1,000	21,42	21,42
23	K	22100095	Montážne práce	hod	32,000	29,75	952,00

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**08 - Doprava**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO: 00306011

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 0

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>32 534,00</b>
---------------------	--	--	------------------

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	32 534,00	20,00%	6 506,80

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>39 040,80</b>
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka  
Objekt: **08 - Doprava**

Miesto: Dátum:  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>		<b>32 534,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		32 534,00
1 - Zemné práce		4 847,08
2 - Zakladanie		719,98
4 - Vodorovné konštrukcie		2 357,85
5 - Komunikácie		14 669,16
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		9 059,05
99 - Presun hmôt HSV		880,88

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**08 - Doprava**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**32 534,00**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					<b>32 534,00</b>
---	-----	---------------------	--	--	--	--	------------------

D	1	Zemné práce					<b>4 847,08</b>
---	---	-------------	--	--	--	--	-----------------

1	K	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	188,442	0,97	182,41
2	K	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	193,650	1,21	234,32
3	K	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	58,095	0,85	49,21
4	K	131211101	Hĺbenie jam v hornine tr.3 suarznycn - ruchnym náradím	m3	0,860	36,30	31,22
5	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,700	20,57	466,94
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,578	2,42	103,04
7	K	180402111	Založenie trávniku parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	672,750	0,48	325,61
8	M	005720001400	<i>Osivá tráv - semená parkovej zmesi</i>	kg	20,788	10,89	226,38
9	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením na min 60 MPa	m2	538,870	0,61	326,02
10	K	181301112	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2, hr.do 150 mm	m2	672,750	0,24	162,81
11	K	183101314	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0.05 do 0.125 m3	ks	54,000	3,63	196,02
12	K	183101324	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 3.00 do 4.00 m3	ks	7,000	21,78	152,46
13	K	183403111	Obrobenie pôdy prekopením do hĺbky nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	672,750	0,48	325,61
14	K	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	672,750	0,10	65,12
15	K	183403161	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	672,750	0,10	65,12
16	K	184103811	Výsadba kríku na svahu nad 1:5 do 1:2 pri vzdialenosti zárezu do 1. 0 m	m2	54,000	8,47	457,38
17	M	026520000300	<i>Krík listnatý stálezelený Krušpán vždy zelený - Buxus sempervirens</i>	ks	54,000	7,26	392,04
18	K	184201112	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	7,000	14,52	101,64
19	M	026510003300	<i>Strom listnatý Javor mliečny - Acer Platanoides globusum výška 2.2m</i>	ks	1,000	119,79	119,79
20	M	02651000331	<i>Listnaté stromy Platan javorolistý -Alphes globe ,výška 2.2m</i>	ks	6,000	118,58	711,48
21	K	184202112	Zakotvenie dreveniny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	21,000	3,63	76,23
22	M	052170000500	<i>Tyč na kotvenie stromov</i>	ks	21,000	3,63	76,23

D	2	Zakladanie				0	<b>719,98</b>
---	---	------------	--	--	--	---	---------------

23	K	212532111	Lôžko pre trativod z kameniva hrubého drveného frakcie 16-32 mm	m3	22,700	24,20	549,34
24	K	212755118	Trativod z drenážnych rúrok bez lôžka, vnútorného priem. rúrok 200 mm	m	56,750	1,82	103,00
25	K	274313612	Betón základových pásov, prostý tr. C 20/25	m3	0,860	78,65	67,64

D	4	Vodorovné konštrukcie				0	<b>2 357,85</b>
---	---	-----------------------	--	--	--	---	-----------------

26	K	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-frakcia 4-8mm	m2	305,000	2,66	811,91
27	K	457971111	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so sklonom do 1:5. šírky geotextílie do 3 m	m2	770,015	0,24	186,34
28	M	693110001200	<i>Geotextília polypropylénová Tatrax N PP 300</i>	m2	156,063	1,45	226,60
29	M	693110001100	<i>Geotextília separačno -filtračná plošná hmotnosť 200g, prioepustnosť vody kolmo v rovine 0.098m/s GTX</i>	m2	445,544	1,21	539,11
30	M	693210002700	<i>Geomreža G 40/40</i>	m2	245,410	2,42	593,89

D	5	Komunikácie				0	<b>14 669,16</b>
---	---	-------------	--	--	--	---	------------------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
31	K	564752113	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného ŠD 31,5Gc po zhut.hr. 170 mm	m2	305,000	6,05	1 845,25
32	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny 0-63 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	223,100	4,84	1 079,80
33	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 170 mm	m2	315,000	3,63	1 143,45
34	K	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr. 6 cm pre peších nad 20 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 4 cm	m2	305,000	10,89	3 321,45
35	M	592460007500	Dlažba betónová zámková hr.60 mm -	m2	325,306	9,68	3 148,96
36	M	592460009000	Betón CBIII, hr. 180 mm	m2	227,562	18,15	4 130,25
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0	9 059,05
37	K	914000101	Montáž a dodávka Lavička s operadlom ,konštrukcia kov+prášková farba ,operadlo a sedacia časť drevo - kotvené 4 prievlakové kotvy M10 4kus	ks	7,000	179,08	1 253,56
38	K	914000102	Montáž a dodávka Odpadový kôš s vyberateľnou polypropilénovou nádobou objem 50l lakovaný oceľ kotvené 4 prievlakové kotvy M10 4kus	ks	6,000	111,32	667,92
39	K	914002813	Montáž dopravnej značky	ks	4,000	20,57	82,28
40	M	404410115300	Informatívna prevádzková značka IP13b (Parkovisko – parkovacie miesta so šikmým státím), rozmer 750x1000 mm. fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	83,49	166,98
41	M	404410117100	Informatívna prevádzková značka IP16 (Parkovisko – parkovacie miesta s vyhradeným státím), rozmer 750x1000 mm. fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	81,07	81,07
42	M	404410115100	Informatívna prevádzková značka IP13a (Parkovisko – parkovacie miesta s kolmým státím), rozmer 1000x1500 mm. fólia RA1, pozinkovaná	ks	1,000	157,30	157,30
43	M	40449000840	Stĺpik Zn, d 60 mm pre dopravné značky	ks	4,000	36,30	145,20
44	M	404490008600	Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová	ks	4,000	0,73	2,90
45	M	404440000100	Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn	ks	12,000	3,63	43,56
46	K	915701113	Zhotovenie vodorov. značenia z náterových hmôt hr. 2,5 až 3 mm - stopčiary, zebry, šipky a pod.	m2	3,000	36,30	108,90
47	K	915711211	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou deliacich čiar súvislých šírk 125 mm biela základná	m	115,000	2,42	278,30
48	K	915791111	Predznačenie pre značenie striekané farbou z náterových hmôt deliace čiar, vodiace pružky	m	106,000	0,36	38,48
49	K	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	3,000	2,42	7,26
50	K	917862112	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	283,850	7,26	2 060,75
51	M	5921745000	Obrubník betónový ABO 1-15 100x15x30	ks	58,497	6,05	353,91
52	M	592170001800	Obrubník betónový parkový, 1000x50x200 mm, sivá	ks	228,765	2,42	553,61
53	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	15,000	81,07	1 216,05
54	K	935151124	Osadenie odvodňovacieho plastového žľabu vnútornej šířky 150 mm s roštom	m	47,750	12,10	577,78
55	M	28663000060	Odvodňovací plastový žľab NEO 150H Pozink mreža 1,5 t (1000 x 200 x 185 mm) Wavedrain	ks	48,000	25,41	1 219,68
56	M	286630002000	Kombi stena pre začiatok/koniec, pre odvodňovacie žľaby 150	ks	4,000	10,89	43,56
D 99			Presun hmôt HSV			0	880,88
57	K	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3. 822 5.3) akejkolvek dĺžky objektu	t	260,000	3,39	880,88



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**09 - SO-02 Oplotenie**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

00306011

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

0

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 404,67**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 404,67	20,00%	480,93

**Cena s DPH**

**v EUR**

**2 885,60**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka  
Objekt: **09 - SO-02 Oplotenie**

Miesto: Dátum:  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>		<b>2 404,67</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		2 404,67
1 - Zemné práce		0,00
2 - Zakladanie		0,00
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie		2 380,00
99 - Presun hmôt HSV		24,67

ROZPOČET

Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka  
Objekt: 09 - SO-02 Oplotenie

Miesto: Dátum:  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 2 404,67

D HSV Práce a dodávky HSV 2 404,67

D 1 Zemné práce 0,00

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	0,000		0,00
---	---	-----------	---	----	-------	--	------

D 2 Zakladanie 0,00

2	K	271573001	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku	m3	0,000		0,00
3	K	274321312	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	0,000		0,00
4	K	274351217	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	0,000		0,00
5	K	274351218	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	0,000		0,00
6	K	274361821	Výstuž základových pásov z ocele 10505	t	0,000		0,00

D 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 2 380,00

7	K	348941110	Barierové oplotenie výška 2,0m	m	40,000	49,00	1 960,00
8	K	34894111011	Barierové oplotenie výška 1,5m	m	10,000	42,00	420,00

D 99 Presun hmôt HSV 24,67

9	K	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	3,084	8,00	24,67
---	---	-----------	--	---	-------	------	-------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**10 - Vonkajší vodovod**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO:

00306011

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:

0

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**2 656,68**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	2 656,68	20,00%	531,34

**Cena s DPH**

**v EUR**

**3 188,02**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

## Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

## 10 - Vonkajší vodovod

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

## Náklady z rozpočtu

**2 656,68**

## HSV - Práce a dodávky HSV

2 401,85

1 - Zemné práce	857,15
4 - Vodorovné konštrukcie	122,64
5 - Komunikácie	90,72
8 - Rúrové vedenie	1 108,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	223,14
<b>PSV - PSV</b>	<b>254,83</b>
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	254,83

## ROZPOČET

Stavba:

## Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

## 10 - Vonkajší vodovod

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**2 656,68**

D	HSV	Práce a dodávky HSV	2 401,85
---	-----	---------------------	----------

D	1	Zemné práce	857,15
---	---	-------------	--------

1	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0.23500t	m2	1,890	4,00	7,56
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0.22500t	m2	1,890	12,00	22,68
3	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0.31600t	m2	1,890	6,00	11,34
4	K	132201102	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	42,000	12,00	504,00
5	K	162501112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,405	6,00	20,43
6	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	3,405	0,80	2,72
7	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	28,380	3,00	85,14
8	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9,240	7,00	64,68
9	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a - dodávka pre obsyp potrubia	m3	9,240	15,00	138,60

D	4	Vodorovné konštrukcie	122,64
---	---	-----------------------	--------

10	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku	m3	4,380	28,00	122,64
----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

D	5	Komunikácie	90,72
---	---	-------------	-------

11	K	572702111	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách so štrkopieskom	m3	1,890	17,00	32,13
12	K	572953111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	1,890	14,00	26,46
13	K	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	1,890	17,00	32,13

D	8	Rúrové vedenie	1 108,20
---	---	----------------	----------

14	K	85724200	Napojenie na jestvujúci rozvod oceľ DN 100	ks	1,000	124,00	124,00
15	K	871171056	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR17/PN10 zváraných natupo D 32x2,9 mm	m	0,000		0,00
16	M	286130048900	Rúra HDPE PE100 D 32x3,0 mm PN 16 (SDR11) pre tlakový rozvod pitnej vody	m	0,000		0,00
17	K	89126911	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast.DN 100	ks	1,000	14,00	14,00
18	M	551180001500	Navrtávací pás na vodu H5008 G1"	ks	1,000	70,00	70,00
19	M	422710000900	Zemná súprava	ks	1,000	65,00	65,00
20	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 20 do 70	m	28,000	3,00	84,00
21	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	28,000	0,80	22,40
22	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	1,000	54,00	54,00
23	K	893301001	Osadenie vodomernej šachty železobetónovej, hmotnosti do 3 t	ks	1,000	27,00	27,00
24	M	5922411000	Vodomerná (armatúrna) šachta železobetónová vnút.rozмеры vnútorný rozmer min.0.9x1.2x1.8m	ks	1,000	460,00	460,00
25	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceleového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	10,00	10,00
26	M	552421300	Poklop na vodomernú šachtu s rámom 600x600 mm	ks	1,000	100,00	100,00
27	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	20,00	20,00
28	M	4229135200	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	23,00	23,00
29	K	899721111	Vyhľadávací vodič CY10 na potrubí z plastov DN do 150 mm	m	30,000	0,60	18,00
30	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia modrou výstražnou fóliou	m	28,000	0,60	16,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				223,14
31	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	13,600	5,00	68,00
32	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	25,856	6,00	155,14
D PSV			PSV				254,83
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				254,83
33	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,000	5,00	5,00
34	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu 1"	ks	1,000	13,00	13,00
35	K	722221066	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu s vypúšťaním G 1"	ks	1,000	4,00	4,00
36	M	5511100139011	Guľový uzáver s odvodnením pre vodu 1"	ks	1,000	23,00	23,00
37	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	5,00	5,00
38	M	551190001000	Spätná klapka vodorovná 1", mäkké tesnenie, mosadz	ks	1,147	12,00	13,76
39	K	722263416	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (3 m3.h-1)	ks	1,000	15,00	15,00
40	M	388212270	Vodomer vm 3/4 Qn=3,0m3/h	kus	1,000	45,00	45,00
41	K	722270140	Montáž filtra pre filtrovanie mechanických nečistôt 1"	ks	1,000	9,00	9,00
42	M	43632000390	Filter mechanický mosadzný DN25 PN16 -sito 100 mikronov	ks	1,000	120,00	120,00
43	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	2,065	1,00	2,07

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**11 - Vonkajšia kanalizácia**

JKSO:

Miesto:

KS:

Dátum:

Objednávateľ:

IČO: 00306011

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 0

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**8 641,19**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	8 641,19	20,00%	1 728,24

**Cena s DPH**

**v EUR**

**10 369,43**

**Projektant**

**Spracovateľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

**Objednávateľ**

**Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Komunitné centrum – obec Jelka  
Objekt: 11 - Vonkajšia kanalizácia

Miesto: Dátum:  
Objednávateľ: Projektant:  
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

<b>Náklady z rozpočtu</b>		<b>8 641,19</b>
HSV - Práce a dodávky HSV		8 532,00
1 - Zemné práce		4 695,89
4 - Vodorovné konštrukcie		325,33
5 - Komunikácie		523,19
8 - Rúrové vedenie		2 274,58
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie		311,04
99 - Presun hmôt HSV		401,97
PSV - Práce a dodávky PSV		109,19
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia		109,19

# ROZPOČET

Stavba:

Komunitné centrum – obec Jelka

Objekt:

**11 - Vonkajšia kanalizácia**

Miesto:

Dátum:

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**8 641,19**

D	HSV	Práce a dodávky HSV					8 532,00
D	1	Zemné práce					4 695,89
1	K	113107122	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm. -0,23500t	m2	7,315	22,80	166,78
2	K	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm. -0,22500t	m2	7,315	12,00	87,78
3	K	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	7,315	9,60	70,22
4	K	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	52,224	10,80	564,02
5	K	131201109	Hlbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepivosť horniny 3	m3	15,667	1,20	18,80
6	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	233,750	8,40	1 963,50
7	K	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	62,916	2,40	151,00
8	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	62,916	0,84	52,85
9	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	223,058	3,60	803,01
10	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	40,095	7,20	288,68
11	M	5833730500	Štrkopiesok 0- 8 a - dodávka pre obsyp potrubia	m3	40,095	13,20	529,25
D	4	Vodorovné konštrukcie				0	325,33
12	K	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	19,365	16,80	325,33
D	5	Komunikácie				0	523,19
13	K	572702111	Vyspravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajin. alebo komunikáciách so štrkopieskom	m3	2,195	38,40	84,29
14	K	572953111	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. od 30 do 50 mm	m2	7,315	24,00	175,56
15	K	572953112	Vyspravenie krytu vozovky po prekopoch inžinierskych sietí do 15 m2 asfaltovým betónom AC hr. nad 50 do 70 mm	m2	7,315	36,00	263,34
D	8	Rúrové vedenie				0	2 274,58
16	K	871276002	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 125	m	61,000	0,72	43,92
17	M	286110006400	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká - viacvrstvá, DN 125, dl. 5 m	ks	13,335	13,20	176,02
18	K	871326004	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 160	m	24,000	0,72	17,28
19	M	286110006900	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká DN 160, dl. 5 m	ks	5,246	15,60	81,84
20	K	877373121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 300	ks	1,000	6,00	6,00
21	M	2860013250	Odbočka 300x160/45° -tvarovky - PP korugovaný kanalizačný systém	ks	1,000	75,60	75,60
22	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	85,000	1,20	102,00
23	K	89597000	Montáž vsakovacieho bloku 600x600x600 mm vrátane geotextílie	m3	3,456	10,80	37,32
24	M	286650000300	Vsakovací blok Drenblok DB60, 600x600x600 mm, pre vsakovanie dažďovej vodv.	ks	16,000	37,20	595,20
25	M	693110001200	Geotextília	m2	20,000	1,08	21,60
26	K	894431146	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400 hl. 2100 do 2500mm	ks	2,000	43,20	86,40
27	M	286610033700	Šachtové dno ku kanalizačnej revíznej šachte 425, PP	ks	2,000	112,80	225,60
28	M	286610044700	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 425, dĺžka 3 m, PP	ks	2,000	128,40	256,80
29	K	895970100	Montáž filtračnej šachty k systému vsakovacích blokov 425 do výšky 2m s plastovým poklopom	ks	1,000	18,00	18,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	M	286610047800	Filtračná šachta 425, výška 2m (možno skrútiť), bez poklopu.	ks	1,000	402,00	402,00
31	M	286620000600	Plastový PP poklop A15 typ 425 na vlnovcovú šachtovú rúru	ks	3,000	19,20	57,60
32	K	899721132	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	85,000	0,84	71,40
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie			0	311,04
33	K	919735123	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 100 do 150 mm	m	14,400	21,60	311,04
D 99			Presun hmôt HSV			0	401,97
34	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	83,744	4,80	401,97
D PSV			Práce a dodávky PSV			0	109,19
D 721			Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia			0	109,19
35	K	721242130	Montáž lapača strešných splavenín plastového z PP s kĺbom, lapačím košom a zápachovou uzávierkou DN 110/125	ks	5,000	7,20	36,00
36	M	286630056150	Lapač strešných naplavenín DN 110/125 s, lapačom nečistôt.	ks	5,000	13,20	66,00
37	K	998721201	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	5,989	1,20	7,19