


REZ A-A



REZ B-B

### POZNÁMKA

NA DANOM PODLAŽÍ BUDÚ PREBIEHAŤ NASLEDUJÚCE BÚRACIE PRÁCE:

- BÚRANIE KERAMICKÝCH DLAŽIEB NA CHODBE V DVOCH VRSTVÁCH, BÚRANIE DLAŽBY NA SCHODISKU V DVOCH VRSTVÁCH, BÚRANIE DLAŽBY A OBKLADOV VO WC VRÁTANE VYBÚRANIA POTERU Z DÔVODU NOVÝCH ROZVODOV
- ODSTRÁNENIE DVERÍ NA CELOM PODLAŽÍ A VYBÚRANIE KOVOVÝCH ZÁRUBNÍ
- DEMONTÁŽ ROZVODOV ELI VRÁTANE SVIETIDIEL A VYPÍNAČOV
- DEMONTÁŽ ZTI ROZVODOV WC A ZARIAĐOVACÍCH PREDMETOV
- ODSTRÁNENIE STARÝCH MALIEB STIEN

### LEGENDA MATERIÁLOV

- OBVODOVÁ STENA - MUROVANÝ POZDĹŽNÝ DVOJTRAKT, Z TEHÁL CDm HR.375mm
- VNÚTORNÉ PRIEČKY TEHLA HR.100, 125mm
- KONTAKTNÝ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM MINERÁLNE DOSKY hr.100mm
- BÚRACIE PRÁCE
- M1 ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNÝCH VRSTIEV PODLAHY 2x KERAMICKÁ DLAŽBA A ZACHOVAŤ POTER
- M2 ODSTRÁNENIE NÁŠĽAPNÝCH VRSTIEV PODLAHY 2x KERAMICKÁ DLAŽBA VRÁTANE POTERU POTER
- O1 ODSTRÁNENIE DVEROVÉHO KRÍDLA A KOVOVEJ ZÁRUBNE
- O2 VYBÚRANIE VŠETKÝCH PRIEČOK WC

	projektant	Ing.Ludovít Koháni				
	architekt	Ing.arch. Juraj Dudáš				
	miesto stavby Vranov nad Topľou, ul. Čemernianska 136					
	investor	Lesy SR š.p., OZ Vihorlat			archívne číslo	
	objekt	SO-01 ADMINISTRATÍVNA BUDOVA - stavebné úpravy			dátum 06.2022	
	stavba	AB VRANOV - stavebné úpravy vnútorných priestorov			účel VYBER Z., REAL.	
					formát	2x A4
	obsah	REZ A-A, REZ B-B jestvujúci stav, búracie práce		mierka 1:100	kópia číslo	výkres číslo 05