


LEGENDA MATERIÁLOV:	
	OBVODOVÉ MURIVO hr. 440 mm MUROVANÉ Z PÁLENEJ TEHLY
	OBVODOVÉ MURIVO hr. 300 mm MUROVANÉ Z PÁLENEJ TEHLY
	ŽELEZOBETÓNOVÝ STĽP 300 x 300 mm, VÝŠKY 2,0 m, NA KTOROM JE UMIESTNENÝ DREVENÝ STĽP 150 x 150 mm, VÝŠKY 1,05 m.
	DREVENÉ OPLOTENIE URČENÉ NA ODSTRÁNENIE
	HNOJNÁ KONCOVKA ZO ŽELEZOBETÓNOVÝCH PANELOV URČENÁ NA ODSTRÁNENIE



LEGENDA ÚČELU MIESTNOSTÍ:

Č.M.	NÁZOV MIESTNOSTI	PLOCHA [m²]	ÚPRAVY POVRCHOV			
			PODLAHY	OZNAČ.	STENY	STROPY
1.01	MAŠTAL	703,40	BETÓN		VNÚT. OMIETKA	DREVENÝ PODHL.
1.02	SKLAD KRMÍV	146,30	BETÓN		VNÚT. OMIETKA	DREVENÝ PODHL.
ÚŽITKOVÁ PLOCHA SPOLU		849,70	ZASTAVANÁ PLOCHA 923,54 m²			

POZNÁMKY:

- BÚRACIE PRÁCE KOORDINOVAŤ S VÝKRESMI NOVÝCH STAVOV, PRÍPADNÉ NEZROVNALOSTI KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STAVEBNEJ ČASTI.
- PRI BÚRACÍCH PRÁČACH JE NUTNÉ PRÍSNE DODRŽIAVAŤ TECHNOLOGICKÚ DISCIPLÍNU A OPATRENIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI.
- POZOR NA VEDENIA INŽINIERSKÝCH SIETÍ! HLAVNE EXISTUJÚCE EL. ROZVODY JE POTREBNÉ PRED BÚRACÍMI PRÁCAMI ODPOJIŤ Z ROZVÁDZAČA!
- VÝHOTOVENIU TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PREDCHÁDZALA TVAROMIESTNA OBHLIADKA OBJEKTU A JEHO ZAMERANIE. NA OBJEKTE NEBOLI VYKONANÉ ŽIADNE SONDY NA ZISTENIE SKUTOČNÝCH MATERIÁLOV JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ. POPIS KONŠTRUKCIÍ JE NA ZÁKLADE PREDPOKLADU, KTORÝ UDÁVA TECHNICKÝ ŠTANDARD STAVBY A INFORMACIÍ POSKYTNUTÝCH MAJITELOM OBJEKTU.
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE CHRÁNENÁ AUTORSKÝM ZÁKONOM č. 618/2003! VŠETKY PRÁVA K TECHNICKÉMU RIEŠENIU DOKUMENTÁCIE PRINÁLEŽIA VÝHRADNE AUTORovi NÁVRHU A BEZ SÚHLASU NESMIE BYŤ TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA KOPIROVANÁ, ROZMNOŽOVANÁ A NIE JE DOVOLENÉ JU POSTÚPIŤ TRETÍM OSOBÁM.

Ing. arch. Jozef BAJUS
autORIZOVANÝ ARCHITECT
0905 NA

Ing. arch. Jozef BAJUS
PROJEKČNÁ KANCELÁRIA
STROJÁRSKA 399B, SNINA

Ing. Lukáš PIDA

Stav k 19.04.2022

Zodpovedný projektant: Ing. arch. Jozef BAJUS

Projektant: Ing. Lukáš PIDA

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY MAŠTALE PRE VOĽNÉ USTAJNENIE HD, p.č. 958, k.ú. PČOLINÉ, OKR. SNINA

Objekt:

Miesto: k.ú. Pčoliné
parc. č. C KN 958; E KN 1764; 1765; 1766; 1767; 1768; 1769

Stavebník: ROTAX - ARCH spol. s r.o.
Fidlikova 3, 066 01 Humenné

Predmet výkresu: PÓDORYS 1.NP
STARÝ STAV, BÚRACIE PRÁCE

Diel: ASR

Stupeň PD: DSP

Formát: 3,5 x A4

Dátum: 04/2022

Číslo zákazky: 04/2022

Kotované: mm

Mierka: M 1:100

Číslo výkresu: 01