REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 006
Stavba: Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 1. 6. 2022

Objednávateľ: NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlikova 3, 066 01 Humenné
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant: Ing. Mária Salanciová, Sídlisko Poľana 826/14, Humenné
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH **219 234,58**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**219 234,58**	**43 846,92**

Cena s DPH **v** **EUR** **263 081,50**

Ing. Mária SALANCIOVÁ autorizovaný stavebný inžinier 2105 * 11 Konštrukcie pozemných stavieb

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 006

Stavba: **Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov**

Miesto: Dátum: 1. 6. 2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**219 234,58**	**263 081,50**
006	**Stavebné úpravy maštaľ č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov**	219 234,58	263 081,50
01.1	**ASR**	216 737,86	260 085,43
01.2	**Búracie práce**	2 496,72	2 996,06

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov
Objekt:
006 - Stavebné úpravy maštaľ č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov
Časť:
01.1 - ASR

JKSO:
Miesto:

KS:
Dátum: 1. 6. 2022

Objednávateľ: NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlikova 3, 066 01 Humenné — IČO: / IČ DPH:

Zhotoviteľ: — IČO: / IČ DPH:

Projektant: Ing. Mária Salanciová, Sídlisko Poľana 826/14, Humenné — IČO: / IČ DPH:

Spracovateľ: — IČO: / IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**216 737,86**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	216 737,86	20,00%	43 347,57
Cena s DPH	**v EUR**		**260 085,43**

Projektant — **Spracovateľ**

Ing. Mária SALANCIOVÁ autorizovaný stavebný inžinier 2105 * II Konštrukcie pozemných stavieb

Dátum a podpis: Pečiatka — Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ — **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy maštaľe pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov
Objekt:
006 - Stavebné úpravy maštaľ č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov
Časť:
01.1 - ASR

Miesto: Dátum: 1. 6. 2022

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**216 737,86**
HSV - Práce a dodávky HSV	121 898,57
1 - Zemné práce	2 029,24
2 - Zakladanie	6 262,54
3 - Zvislé a kompletné konštrukcie	28 683,00
5 - Komunikácie	28 520,49
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	33 394,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce	20 891,92
99 - Presun hmôt HSV	2 116,98
PSV - Práce a dodávky PSV	92 752,54
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	5 223,80
762 - Konštrukcie tesárske	7 599,26
764 - Konštrukcie klampiarske	50 852,26
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	23 281,82
783 - Nátery	5 795,40
M - Práce a dodávky M	2 086,75
21-M - Elektromontáže	2 086,75

ROZPOČET

Stavba:
Stavebné úpravy maštaľe pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov
Objekt:
006 - Stavebné úpravy maštaľ č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov
Časť:
01.1 - ASR

Miesto: Dátum: 1. 6. 2022

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**216 737,86**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				121 898,57
	D	1	Zemné práce				2 029,24
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	61,377	7,12	437,00
	VV		10,6*24,4*0,2*0,1		5,173		
	VV		63,15*(3,9+0,3+1,2+3,5)*0,1		56,204		
	VV		Súčet		61,377		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	30,689	1,11	34,06
	VV		61,377*0,5		30,689		
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	2,800	12,16	34,05
	VV		0,5*0,5*0,8*14		2,800		
	VV		Súčet		2,800		
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	2,880	0,98	2,82
5	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	32,886	33,54	1 103,00
	VV		63,15*0,6*0,6		22,734		
	VV		10*2*0,6*0,6		7,200		
	VV		4,1*0,6*0,6*2		2,952		
	VV		Súčet		32,886		
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	32,886	9,50	312,42
7	K	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	64,177	1,65	105,89
	D	2	Zakladanie				6 262,54
8	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	1 994,990	0,25	498,75
	VV		10,6*24,4*2		517,280		
	VV		63,15*15		947,250		
	VV		63,15*8,4		530,460		
	VV		Súčet		1 994,990		
9	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	9,128	43,99	401,54
	VV		10*2*0,6*0,1		1,200		
	VV		63,15*2*0,6*0,1		7,578		
	VV		0,5*0,5*0,1*14		0,350		
	VV		Súčet		9,128		
10	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie	m2	85,400	17,68	1 509,87
	VV		(10,6+24,4)*2*0,2*2		28,000		
	VV		(63,15+8,6)*2*2*0,2		57,400		
	VV		Súčet		85,400		
11	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie	m2	85,400	5,23	446,64
12	K	274313611.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 16/20	m3	32,886	96,39	3 169,88
	VV		63,15*0,6*0,6		22,734		
	VV		10*2*0,6*0,6		7,200		
	VV		4,1*0,6*0,6*2		2,952		
	VV		Súčet		32,886		
13	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	2,450	96,27	235,86

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,5*0,5*0,7*14		2,450		
	VV		Súčet		2,450		
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				28 683,00
14	K	341351105.S	Debnenie stien a priečok obojstranné zhotovenie-dielce	m2	617,320	23,02	14 210,71
	VV		63,15*2,2*2*2		555,720		
	VV		15*2,2*2*2		132,000		
	VV		-1*2,2*4*2*2		-35,200		
	VV		-2,2*4*2*2		-35,200		
	VV		Súčet		617,320		
15	K	341351106.S	Debnenie stien a priečok obojstranné odstránenie-dielce	m2	617,320	5,84	3 605,15
16	K	341321315.S	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	77,165	110,51	8 527,50
	VV		63,15*2,2*0,25*2		69,465		
	VV		15*2,2*0,25*2		16,500		
	VV		-1*2,2*4*0,25*2		-4,400		
	VV		-2,2*4*2*0,25		-4,400		
	VV		Súčet		77,165		
17	K	341362422.S	Výstuž stien a priečok rovných alebo oblých zo zváraných sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	308,660	7,58	2 339,64
	VV		63,15*2,2*2		277,860		
	VV		15*2,2*2		66,000		
	VV		-1*2,2*4*2		-17,600		
	VV		-2,2*4*2		-17,600		
	VV		Súčet		308,660		
	D	5	Komunikácie				28 520,49
18	K	273362422.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	997,220	7,60	7 578,87
	VV		63,15*7,6		479,940		
	VV		10,6*24,4*2		517,280		
	VV		Súčet		997,220		
19	K	564760111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného s rozprestretím a zhutnením hr. 200 mm	m2	997,220	7,00	6 980,54
	VV		63,15*7,6		479,940		
	VV		10,6*24,4*2		517,280		
	VV		Súčet		997,220		
20	K	567124215.S	Podklad z betónu PB II tr. C 16/20 hr. 150 mm	m2	997,220	14,00	13 961,08
	VV		997,22		997,220		
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				33 394,40
21	K	631315611.S	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	142,088	112,00	15 913,86
	VV		63,15*15*0,15		142,088		
	VV		Súčet		142,088		
22	K	631351101.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	31,156	14,57	453,94
	VV		(63,15+14,74)*2*0,2		31,156		
	VV		Súčet		31,156		
23	K	631351102.S	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	31,156	4,27	133,04
24	K	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	1 042,950	7,60	7 926,42
	VV		69,53*15		1 042,950		
	VV		Súčet		1 042,950		
25	K	631571003.S	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	189,450	42,00	7 956,90
	VV		63,15*15*0,2		189,450		
	VV		Súčet		189,450		
26	K	642945112.S	Osadenie oceľ. zárubní	ks	2,000	277,48	554,96
27	*M*	*553310002400.S*	*Zárubňa kovová*	*ks*	*2,000*	*227,64*	*455,28*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce				20 891,92
28	K	919726113.S	Rezanie priečnych alebo pozdĺžnych dilatačných škár betónových plôch šírky 4 mm hĺbky do 60 mm	m	426,460	5,09	2 170,68
	VV		12*14,74		176,880		
	VV		12*1,2		14,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		12*8,6		103,200		
	VV		2*23,59		47,180		
	VV		8*10,6		84,800		
	VV		Súčet		426,460		
29	K	943943222.S	Montáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	1 575,741	0,63	992,72
	VV		69,53*14,74*6,15*0,25		1 575,741		
	VV		Súčet		1 575,741		
30	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	1 575,741	0,77	1 213,32
	VV		1575,741		1 575,741		
31	K	943943822.S	Demontáž lešenia priestorového ľahkého bez podláh pri zaťažení do 2 kPa, výšky nad 10 do 22 m	m3	1 575,741	0,38	598,78
32	K	943955022.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	768,654	1,56	1 199,10
	VV		69,53*14,74*3*0,25		768,654		
	VV		Súčet		768,654		
33	K	943955191.S	Príplatok za prvý a každý i začatý mesiac použitia lešeňovej podlahy pre všetky výšky do 40 m	m2	768,654	1,60	1 229,85
34	K	943955822.S	Demontáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky nad 10 do 20 m	m2	768,654	1,27	976,19
35	K	952901311.S	Vyčistenie budov poľnohospodárskych objektov akejkoľvek výšky	m2	284,175	3,88	1 102,60
	VV		63,15*15*0,3		284,175		
	VV		Súčet		284,175		
36	K	957381114.S	Žľaby pre dobytok železobetón. vytvarované š.800 mm	m	63,150	127,76	8 068,04
	VV		63,15		63,150		
	VV		Súčet		63,150		
37	K	957381119.S	Príplatok za rozšírenú časť žľabu	m	63,150	52,90	3 340,64
	D	99	Presun hmôt HSV				2 116,98
38	K	998022021.S	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.monolitická výšky do 20 m	t	1 411,319	1,50	2 116,98
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				92 752,54
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				5 223,80
39	K	722172126.S	Potrubie z plastických rúr pre vodu do napájačky	m	69,150	30,43	2 104,23
	VV		63,15+4*1,5		69,150		
	VV		Súčet		69,150		
40	K	722270179.S	Montáž loptovej napájačky	ks	4,000	47,17	188,68
41	*M*	*426810041299.S*	*Loptová napájačka*	*ks*	*4,000*	*650,00*	*2 600,00*
42	K	722290215.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	69,150	4,26	294,58
43	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	51,875	0,70	36,31
	D	762	Konštrukcie tesárske				7 599,26
44	K	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	435,735	8,39	3 655,82
	VV		63,15*8*2*0,3		303,120		
	VV		63,15*7*0,3		132,615		
	VV		Súčet		435,735		
45	*M*	*605420000300.S*	*Rezivo stavebné zo smreku - hranoly*	*m3*	*8,820*	*410,00*	*3 616,20*
46	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	72,720	4,50	327,24
	D	764	Konštrukcie klampiarske				50 852,26
47	K	764171799.S	Presvetľovací profil k trapézovému opláštení	m2	75,780	38,00	2 879,64
	VV		63,15*1,2		75,780		
	VV		Súčet		75,780		
48	K	764171874.S	Hrebenáč rovný	m	63,150	17,67	1 115,86
49	K	764313204.S	Montáž krytiny hladkej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, z tabúľ 2000x1000 mm, sklon do 30°	m2	1 420,244	11,00	15 622,68
	VV		63,15*8,2*2		1 035,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		63,15*6,09		384,584		
	VV		Súčet		1 420,244		
50	*M*	*138210001200.S*	*Plech hladký pozinkovaný farbený v RAL, hr. 0,60 mm*	*m2*	*1 604,876*	*10,60*	*17 011,69*
51	K	764333430.S	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách	m	32,800	21,34	699,95
	VV		8,2*4		32,800		
	VV		Súčet		32,800		
52	K	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer	m	49,200	30,17	1 484,36
	VV		6,15*4*2		49,200		
	VV		Súčet		49,200		
53	K	764721116.S	Oplechovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, odkvapov na strechách	m	252,600	18,00	4 546,80
	VV		63,15*4		252,600		
	VV		Súčet		252,600		
54	K	764761122.S	Žľab pododkvapový polkruhový pozink farebný vrátane čela, hákov, rohov, kútov	m	252,600	26,00	6 567,60
	VV		63,15*4		252,600		
	VV		Súčet		252,600		
55	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	499,286	1,85	923,68
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				23 281,82
56	K	767161230.S	Montáž zábradlia -deliaceho na oceľovú konštrukciu, s hmotnosťou 1 m zábradlia do 45 kg	m	37,700	6,93	261,26
	VV		2*14,75		29,500		
	VV		2*4,1		8,200		
	VV		Súčet		37,700		
57	*M*	*553520000299.S*	*Deliace zábradlie-oceľové*	*m*	*37,700*	*145,00*	*5 466,50*
58	K	767421111.S	Montáž opláštenia na oceľovú konštrukciu, výšky do 15 m	m2	197,580	13,45	2 657,45
	VV		63,15*1,2		75,780		
	VV		15*2,2*2		66,000		
	VV		15*1,8/2*2		27,000		
	VV		8*1,8*2		28,800		
	VV		Súčet		197,580		
59	*M*	*138810000100*	*Plech na opláštenie maštale*	*m2*	*197,580*	*16,38*	*3 236,36*
60	K	767654240.S	Montáž vrát posuvných, osadených do oceľovej konštrukcie, s plochou nad 13 do 20 m2	ks	2,000	291,53	583,06
61	*M*	*553410059400.S*	*Vráta oceľové 4500x4300 mm*	*ks*	*2,000*	*992,66*	*1 985,32*
62	K	767995102.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 do 10 kg	kg	3 482,100	2,50	8 705,25
	VV		63,15*2*15		1 894,500		
	VV		(3,36+4,2)*14*15		1 587,600		
	VV		Súčet		3 482,100		
63	*M*	*155110000100.S*	*Oceľová konštrukcia prestrešenia chodby krmenia,ocelové predely maštale*	*t*	*3,482*	*1,80*	*6,27*
64	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	422,608	0,90	380,35
	D	783	Nátery				5 795,40
65	K	783222100.S	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	736,320	4,00	2 945,28
	VV		3,48*32		111,360		
	VV		624,96		624,960		
	VV		Súčet		736,320		
66	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	819,000	3,48	2 850,12
	VV		1462,5*0,14*4		819,000		
	VV		Súčet		819,000		
	D	M	Práce a dodávky M				2 086,75
	D	21-M	Elektromontáže				2 086,75
67	K	210010041.S	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 3313, uložená pevne	m	84,300	1,66	139,94
68	*M*	*345710008305.S*	*Rúrka ohybná 3313 kovová z vrchnej pozink. oceľovej pásky a vnútornej izolačnej vrstvy, D 18,9 mm*	*m*	*84,300*	*5,12*	*431,62*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
69	*M*	*345710036510.S*	*Príchytka obojstranná 3613 z pozinkovanej ocele pre ohybné kovové elektroinštal. rúrky D 13 mm*	*ks*	*84,300*	*0,33*	*27,82*
70	K	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia	KUS	4,000	1,46	5,84
71	*M*	*3450906510*	*Krabica*	*ks*	*4,000*	*0,35*	*1,40*
72	K	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	KUS	4,000	1,61	6,44
73	K	210110001.S	Jednopólový spínač, nástenný , vrátane zapojenia	ks	4,000	4,89	19,56
74	*M*	*345340003000.S*	*Spínač jednopólový nástenný*	*ks*	*4,000*	*4,31*	*17,24*
75	K	210111011.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená 250 V vrátane zapojenia	ks	2,000	4,38	8,76
76	*M*	*345350004320.S*	*Rámik jednoduchý pre spínače a zásuvky*	*ks*	*2,000*	*1,10*	*2,20*
77	*M*	*345520000430.S*	*Zásuvka jednonásobná polozapustená, komplet*	*ks*	*2,000*	*3,51*	*7,02*
78	K	210111102.S	Priemyslová zásuvka nástenná vrátane zapojenia,	ks	3,000	6,57	19,71
79	*M*	*345540004210.S*	*Zásuvka nástenná priemyslová*	*ks*	*3,000*	*8,03*	*24,09*
80	K	210191561.S	Osadenie skrine rozvádzača bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,000	12,42	12,42
81	*M*	*357120011900.S*	*Skriňa elektromerová , bez ističa, možnosť doplnenia*	*ks*	*1,000*	*91,45*	*91,45*
82	K	210203040.S	Montáž a zapojenie stropného LED svietidla 3-18 W	ks	4,000	12,38	49,52
83	*M*	*348110001604.S*	*LED svietidlo závesné pre LED trubice ,*	*ks*	*4,000*	*38,70*	*154,80*
84	K	210901058.S	Kábel silový, uložený voľne	m	32,000	0,80	25,60
85	*M*	*341110028900.S*	*Kábel silový*	*m*	*32,000*	*1,96*	*62,72*
86	K	210902372.S	Vodič silový, uložený v rúrke	m	156,870	1,56	244,72
87	*M*	*341110033100.S*	*Vodič uložený v rurke*	*m*	*156,870*	*3,25*	*509,83*
88	K	HZS-001	Revízie	hod	8,000	18,00	144,00
89	K	MV	Murárske výpomoci	%	20,067	1,00	20,07
90	K	PM	Podružný materiál	%	13,302	3,00	39,91
91	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	20,067	1,00	20,07

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov
Objekt:
006 - Stavebné úpravy maštaľ č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov
Časť:
01.2 - Búracie práce

JKSO:
Miesto:
KS:
Dátum: 1. 6. 2022

Objednávateľ: NOTAX CONSULTING spol. s r.o., Fidlikova 3, 066 01 Humenné
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant: Ing. Mária Salanciová, Sídlisko Poľana 826/14, Humenné
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			**2 496,72**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 496,72	20,00%	499,34
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**2 996,06**

Projektant

Ing. Mária SALANCIOVÁ autorizovaný stavebný inžinier 2105 * 11 Konštrukcie pozemných stavieb

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Stavebné úpravy maštale pre voľné ustajnenie HD č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov
Objekt:
006 - Stavebné úpravy maštaľ č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov
Časť:
01.2 - Búracie práce

Miesto: Dátum: 1. 6. 2022

Objednávateľ: Projektant:
Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu	**2 496,72**
HSV - Práce a dodávky HSV	2 496,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 496,72

ROZPOČET

Stavba:
Stavebne upravy mastale pre volne ustajnenie HD c.373/8, Zbojne, k.u. Humensky Rokytov
Objekt:
006 - Stavebné úpravy maštaľ č.373/8, Zbojné, k.u. Humenský Rokytov
Časť:
01.2 - Búracie práce

Miesto: Dátum: 1. 6. 2022

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 496,72**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 496,72
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 496,72
1	K	767392801.S	Demontáž krytín striech z plechov nitovaných, - 0,00700t	m2	947,250	1,50	1 420,88
	VV		63,15*15		947,250		
	VV		Súčet		947,250		
2	K	767134801.S	Demontáž oplechovania stien plechmi nitovanými, - 0,00900t	m2	171,930	2,61	448,74
	VV		(63,15+15)*2*2,2*0,5		171,930		
	VV		Súčet		171,930		
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	8,178	14,53	118,83
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	81,780	0,47	38,44
	VV		8,178*10 "Prepočítané koeficientom množstva		81,780		
	VV		Súčet		81,780		
5	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,178	0,47	3,84
6	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	8,178	10,88	88,98
7	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	40,890	1,22	49,89
	VV		8,178*5 "Prepočítané koeficientom množstva		40,890		
	VV		Súčet		40,890		
8	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	8,178	40,00	327,12