



REZ A-A'



REZ B-B'



- Ⓐ

 - PVC 3 mm 5 PODŁÓŻKA
 - CEMENTOVÝ POTER 3 cm 5 RABZIT PLETIVOM
 - IZOLÁCIA FIBREX 1,7 cm
 - PODKLADOVÝ BETÓN 5 cm
 - IZOLÁCIA 2x A 400/MK3/M2
 - VYROVNÁVAJÚCI BETÓN 10 cm
 - ŠTRKOVÉ LÔŽKO 15 cm
- Ⓑ

 - KERAMICKÁ DLAŽBA 10/10 cm 8 mm
 - SPRÔDOVACIA MALTA 1,0 cm
 - PODKLADOVÝ BETÓN 9,5cm
 - IZOLÁCIA FIBREX 1,7 cm
 - IZOLÁCIA 2x A 400/MK3/M2
 - VYROVNÁVAJÚCI BETÓN 10 cm
 - ŠTRKOVÉ LÔŽKO 15 cm
- Ⓒ

 - CEMENTOVÝ POTER 2 cm
 - PODKLADOVÝ BETÓN 9,5cm
 - IZOLÁCIA FIBREX 1,7 cm
 - IZOLÁCIA 2x A 400/MK3/M2
 - VYROVNÁVAJÚCI BETÓN 10 cm
 - ŠTRKOVÉ LÔŽKO 15 cm
- Ⓓ

 - VODOTESNÁ KRYTINA 3x 10A PRETAKOVANÁ
 - LIATY PERLIT v SPÁDE 5 AŽ 10 cm
 - PODŠÍD 5 cm PRILEPENÝ ASFALTOVÝM NÁTEROM
 - ŠTRKOVÝ PANEL ZABÝRAJÚCÝ CEMENT MALTOU

UPOZORNENIE

TÁTO PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA JE VYPRACOVANÁ K ÚČELU
OHLÁSENIA STAVEBNÝCH ÚPRAV STAVEBNÉMU ÚRADU.
V PRÍPADE POUŽITIA K REALIZÁCII STAVBY PROJEKTANT NEZODPOVEDÁ
ZA VZNIKNUTÉ ŠKODY, PRÍPADNE OHROZENIA ŽIVOTA A ZDRAVIA PRACOVNÍKOV NA STAVBE.

-ÚROVEŇ 0,000 JE NA VÝŠKE 114,000 m.n.m BPV

ZJEDNODUŠENÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA

ZODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	AD ring s.r.o.
ING.ELEKOVÁ A.	ING.ELEKOVÁ A.	M.ZÁHUMENSKÝ	Podzáhradné 1320/8
INVESTOR	MESTO HURBANOV, KOMARŇANSKÁ 91, 94701 HURBANOV	FORMÁT	4xA4
MIESTO STAVBY: ZÁHRADNICKÁ 2986/69, 947 03 HURBANOV BOHATÁ		DÁTUM	05/2022
STAVBA		STUPEN	ÚP
UMELÁ ĽADOVÁ PLOCHA		ČÍSLO ZÁKAZKY/2022	
REKONŠTRUKCIA PRIESTOROV INTERIÉRU		ČÍSLO PARCELY/137/9	
OBŠAH VÝKRESU		K.Ú.	BOHATÁ
PÔVODNÝ STAV - REZ A-A', B-B'		ST. OBJEKT	SO 01
		MIERKA	Č. VÝKRESU
		1:100	SO 01-8