



VŠEOBECNÉ POZNÁMKY:  
TENTO PROJEKT NENAHŔADZA REALIZAČNÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU.  
VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. ŽIADNÁ ČASŤ TOHTO DOKUMENTU NESMIE BYŤ REPRODUKOVANÁ, UKLADANÁ DO TRVALÉHO PAMÄTOVÉHO SYSTÉMU, ALEBO VYSIELANÁ V ŽIADNEJ FORME A ŽIADNYM SPÔSOBOM ELEKTRONICKY, MECHANICKY, FOTOKOPIROVANÍM, NAHRÁVANÍM, ALEBO INAK, BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU: Deals Management, a.s., Brnianska 2392, 911 05 Trenčín mail: [office@bestprojekt.cz](mailto:office@bestprojekt.cz).  
AKÉKOLVEK NEJASNOSTI, POCHYBNOSTI ALEBO NESÚLAD PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE S REALITOU STAVBY, MUSÍ DODÁVATEĽ STAVBY PRED REALIZÁCIOU DIELA ALEBO JEHO ČASŤÍ VOPRED PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM STAVBY.  
PROJEKTANT NENESIE ZODPOVEDNOSŤ ZA ZMENY USKUTOČNENÉ DODÁVATEĽOM POČAS REALIZÁCIE DIELA BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO UPOZORNENIA PROJEKTANTA DIELA A JEHO VÝSLOVNÉHO (PÍSO MNÉHO) SÚHLASU.  
DODÁVATEĽ STAVBY JE POVINNÝ, PRED ZAČATÍM REALIZÁCIE DIELA, NAŠTUDOVAŤ SI CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU DIELA. V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTÁTKOV V PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ DIELA JE DODÁVATEĽ STAVBY POVINNÝ NA TIETO NEDOSTATKY UPOZORNIŤ PROJEKTANTA DIELA.  
DODÁVATEĽ DIELA PRI REALIZÁCIÍ DIELA MUSÍ POSTUPOVAŤ V ZMYSLE PLATNÝCH LEGISLATÍVNYCH A PRÁVNÝCH PREDPISOV.

POZNÁMKA:  
PRED ZAČIATKOM VÝKOPOVÝCH PRÁČ JE NUTNÉ VYTÝČIŤ VŠETKY INŽINERSKE SIETE

±0,000 = 302,200 m.n.m. Bpv S-JTSK ( výška odvod.žlabu ihriska )

ZODP.PROJEKTANT ING. DUŠAN KOPČALA	VYPRACOVAL BRANISLAV MÚČKA	KONTROLOVAL MIROSLAV VYPUŠŤÁK	DEALS MANAGEMENT, z.s. Brnianska 2392, 911 05 Trenčín IČO : 48160900 IČ DPH: SK 2023777058 b.mucka@bestprojekt.cz	BESTPROJEKT
MIESTO : ŽIAR NAD HRONOM, 4. ZŠ	KRAJ : BANSKOBYSTRICKÝ	FORMÁT	8xA4	
INVESTOR : Mesto Žiar nad Hronom, Š. Moyseisa 139/46, 965 01 Žiar nad Hronom	DÁTUM	06/2018		
Sťavba:	ÚČEL	DRS		
	Rekonštrukcia bežeckej dráhy - 4. ZŠ, Žiar nad Hornom	ČÍSLO ZÁKAZKY	20180070	ČÍSLO PARÉ
Obsah:	ODVODNENIE	Mierka:	1:200	Číslo výkresu: C 107

LEGENDA

- ODVODŇOVACÍ ŽLAB S POZINKOVANOU MŘÍŽKOU - 141,00 m
- ŠTRBINOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB (napr. HAURATON Sport) - 156,00 m
- BETONOVÝ OBRUBNÍK 500/200/50mm - 596,50 m
- BETONOVÝ OBRUBNÍK S PVC HRANOU 1000/200/60mm - 53,50 m
- Š1-6 o KONTROLNÁ ŠAČHTA min. Ø300mm - 6,00 ks
- Š7a8 o KONTROLNÁ ŠAČHTA min. Ø600mm - 2,00 ks
- ZBERNÝ PERFOROVANÝ DRÉN DN 100mm
- ZVODNÝ PERFOROVANÝ PVC DRÉN DN 160mm
- VSAKO VACIA JAMA 3000x4000x3070mm - 2,00 ks
- VPUŠŤ ODVODŇOVACIEHO ŽLABU - 8,00 ks