

## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                                                      |          |        |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| Názov stavby   | <b>Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul (Park Sihot')</b> | JKSO     |        |
|                |                                                                                                      | EČO      |        |
|                |                                                                                                      | Miesto   |        |
|                |                                                                                                      | IČO      | IČ DPH |
| Objednávateľ   | Mesto Nitra                                                                                          |          |        |
| Projektant     |                                                                                                      |          |        |
| Zhotoviteľ     | Ing. Jozef Horniak - VIALLE                                                                          |          |        |
| Spracoval      | Lukáčsová                                                                                            |          |        |
| Rozpočet číslo | Dňa                                                                                                  | Položiek | CPV    |
|                | 16.5.2018                                                                                            |          | CPA    |

### Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
|       |                  |       |                  |       |                  |

### Rozpočtové náklady v EUR

| A  | Základné rozp. náklady         | B  | Doplnkové náklady   | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |
|----|--------------------------------|----|---------------------|----|------------------------------|
| 1  | <b>HSV</b> Dodávky 82 487,35   | 8  | Práce nadčas        | 13 | GZS 0,00                     |
| 2  | Montáž 271 524,65              | 9  | Bez pevnej podl.    | 14 | Projektové práce 0,00        |
| 3  | <b>PSV</b> Dodávky 0,00        | 10 | Kultúrna pamiatka   | 15 | Sťažené podmienky 0,00       |
| 4  | Montáž 0,00                    | 11 |                     | 16 | Vplyv prostredia 0,00        |
| 5  | <b>"M"</b> Dodávky 0,00        |    |                     | 17 | Iné VRN 0,00                 |
| 6  | Montáž 0,00                    |    |                     | 18 | VRN z rozpočtu 0,00          |
| 7  | <b>ZRN (r. 1-6)</b> 354 012,00 | 12 | <b>DN (r. 8-11)</b> | 19 | <b>VRN (r. 13-18)</b> 0,00   |
| 20 | HZS 0,00                       | 21 | Kompl. činnosť 0,00 | 22 | Ostatné náklady 0,00         |

|                     |                                                                                                     |                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Projektant</b>   |                                                                                                     | <b>D Celkové náklady</b>                   |
|                     |                                                                                                     | 23 Súčet 7, 12, 19-22 354 012,00           |
| Dátum a podpis      | Pečiatka                                                                                            | 24 DP H 20,00 % z 354 012,00 70 802,40     |
| <b>Objednávateľ</b> |                                                                                                     | 25 <b>Cena s DPH (r. 23-24) 424 814,40</b> |
|                     |                                                                                                     | <b>E Prípochty a odpochty</b>              |
| Dátum a podpis      | Pečiatka                                                                                            | 26 Dodávky objednávateľa 0,00              |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |                                                                                                     | 27 Kľzavá določka 0,00                     |
|                     | Ing. Jozef Horniak - VIALLE<br>SNP 56, 934 01 Levice<br>IČO: 34 278 532<br>IČ pre DPH: SK1020378051 | 28 Zvýhodnenie 0,00                        |
| Dátum a podpis      | Pečiatka                                                                                            |                                            |

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:**      **Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul (Park Sihot')**

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horňiak - VIALLE

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 16.5.2018

| Kód       | Zákazka                                                                                          | Cena bez DPH | DPH       | Cena s DPH | Ostatné | ZRN        | HZS  | VRN  | KČ   |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|---------|------------|------|------|------|
| 18-05-012 | Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most)<br>- Mostná ul. - Jesenského ul (Park Sihot') | 354 012,00   | 70 802,40 | 424 814,40 | 0,00    | 354 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01        | Verejné osvetlenie                                                                               | 86 165,57    | 17 233,11 | 103 398,68 | 0,00    | 86 165,57  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02        | Dopravné plochy                                                                                  | 267 846,43   | 53 569,29 | 321 415,72 | 0,00    | 267 846,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkom    |                                                                                                  | 354012,00    | 70802,40  | 424 814,40 | 0,00    | 354 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                                               |        |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| Názov stavby   | Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul (Park Sihot') | JKSO   |  |
| Názov objektu  |                                                                                               | EČO    |  |
|                |                                                                                               | Miesto |  |
|                |                                                                                               | IČO    |  |
| Objednávateľ   | Mesto Nitra                                                                                   |        |  |
| Projektant     |                                                                                               |        |  |
| Zhotoviteľ     |                                                                                               |        |  |
| Spracoval      |                                                                                               |        |  |
|                | Ing. Jozef Horňák - VIALLE                                                                    |        |  |
|                | Lukáčsová                                                                                     |        |  |
| Rozpočet číslo | Dňa                                                                                           | CPV    |  |
|                | 16.05.2018                                                                                    | CPA    |  |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady - EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |            | B  | Doplnkové náklady |      |    | C                 | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |  |
|----|------------------------|---------|------------|----|-------------------|------|----|-------------------|------------------------------|------|--|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 82 487,35  | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | GZS               |                              | 0,00 |  |
| 2  |                        | Montáž  | 271 524,65 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce  |                              | 0,00 |  |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00       | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky |                              | 0,00 |  |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00       | 11 |                   | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia  |                              | 0,00 |  |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00       |    |                   |      | 17 | Iné VRN           |                              | 0,00 |  |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00       |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu    |                              | 0,00 |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 354 012,00 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)    |                              | 0,00 |  |
| 20 | HZS                    |         | 0,00       | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady   |                              | 0,00 |  |

|                     |  |  |                               |                              |                   |
|---------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Projektant</b>   |  |  | <b>D Celkové náklady</b>      |                              |                   |
| Dátum a podpis      |  |  | 23                            | Súčet 7, 12, 19-22           | 354 012,00        |
| Pečiatka            |  |  | 24                            | DPH 20,00 % z 354 012,00     | 70 802,40         |
| <b>Objednávateľ</b> |  |  | 25                            | <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> | <b>424 814,40</b> |
| Dátum a podpis      |  |  | <b>E Prípochty a odpochty</b> |                              |                   |
| Pečiatka            |  |  | 26                            | Dodávky zadávateľa           | 0,00              |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |  |  | 27                            | Kízavá doložka               | 0,00              |
| Dátum a podpis      |  |  | 28                            | Zvýhodnenie + -              | 0,00              |
| Pečiatka            |  |  |                               |                              |                   |

Ing. Jozef Horňák - VIALLE  
SNP 56, 934 01 Levice  
IČO: 34 278 532  
IČ pre DPH: SK1020378051

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                                               |        |        |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Názov stavby   | Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul (Park Sihot') | JKSO   |        |
| Názov objektu  | Verejné osvetlenie                                                                            | EČO    |        |
|                |                                                                                               | Miesto |        |
|                |                                                                                               | IČO    | IČ DPH |
| Objednávateľ   | Mesto Nitra                                                                                   |        |        |
| Projektant     |                                                                                               |        |        |
| Zhotoviteľ     | Ing. Jozef Horňák - VIALLE                                                                    |        |        |
| Spracoval      | Lukáčsová                                                                                     |        |        |
| Rozpočet číslo | Dňa                                                                                           | CPV    |        |
|                | 16.05.2018                                                                                    | CPA    |        |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady - EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |           | B  | Doplnkové náklady |      |    | C                 | Vedľajšie rozpočtové náklady |      |  |
|----|------------------------|---------|-----------|----|-------------------|------|----|-------------------|------------------------------|------|--|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 21 644,63 | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | GZS               |                              | 0,00 |  |
| 2  |                        | Montáž  | 64 520,94 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce  |                              | 0,00 |  |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00      | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky |                              | 0,00 |  |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00      | 11 |                   | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia  |                              | 0,00 |  |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00      |    |                   |      | 17 | Iné VRN           |                              | 0,00 |  |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00      |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu    |                              | 0,00 |  |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 86 165,57 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)    |                              | 0,00 |  |
| 20 | HZS                    |         | 0,00      | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady   |                              | 0,00 |  |

|                     |  |  |                               |                              |                   |
|---------------------|--|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------|
| <b>Projektant</b>   |  |  | <b>D Celkové náklady</b>      |                              |                   |
| Dátum a podpis      |  |  | 23                            | Súčet 7, 12, 19-22           | 86 165,57         |
| Pečiatka            |  |  | 24                            | DPH 20,00 % z 86 165,57      | 17 233,11         |
| <b>Objednávateľ</b> |  |  | 25                            | <b>Cena s DPH (r. 23-24)</b> | <b>103 398,68</b> |
| Dátum a podpis      |  |  | <b>E Prípochty a odpochty</b> |                              |                   |
| Pečiatka            |  |  | 26                            | Dodávky zadávateľa           | 0,00              |
| <b>Zhotoviteľ</b>   |  |  | 27                            | Kízavá doložka               | 0,00              |
| Dátum a podpis      |  |  | 28                            | Zvýhodnenie + -              | 0,00              |
| Pečiatka            |  |  |                               |                              |                   |

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul (Park Sihot')

Objekt: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 16.5.2018

| Kód | Popis                       | Dodávka          | Montáž           | Cena celkom      | Hmotnosť celkom | Suť celkom   |
|-----|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
|     | <b>Demontáž silnoprúd :</b> | <b>0,00</b>      | <b>11 275,77</b> | <b>11 275,77</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
|     | <b>Montáž silnoprúd :</b>   | <b>0,00</b>      | <b>21 872,29</b> | <b>21 872,29</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
|     | <b>Svietidlá :</b>          | <b>0,00</b>      | <b>16 617,00</b> | <b>16 617,00</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
|     | <b>Dodávka silnoprúd:</b>   | <b>21 644,63</b> | <b>0,00</b>      | <b>21 644,63</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
|     | <b>Zemné práce:</b>         | <b>0,00</b>      | <b>14 359,70</b> | <b>14 359,70</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
|     | <b>Celkom</b>               | <b>21 644,63</b> | <b>64 520,94</b> | <b>86 165,57</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |

# ROZPOČET

**Stavba:** Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul (Park Sihot')

**Objekt:** Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 16.5.2018

| Č. | Kód položky | Popis           | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-----------------|-----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 10 |             | HZS - Revízia : | hod | 18,000          | 22,01           | 396,18      | 0,000           |

## Demontáž silnoprúd :

**11 275,77**

**0,000**

|   |  |                              |    |        |       |          |       |
|---|--|------------------------------|----|--------|-------|----------|-------|
| 1 |  | Demontáž svetidiel do 6m     | ks | 68,000 | 33,02 | 2 245,36 | 0,000 |
| 2 |  | Demontáž stožiarov do 6m     | ks | 68,000 | 77,04 | 5 238,72 | 0,000 |
| 3 |  | Demontáž základových pätiiek | ks | 68,000 | 55,03 | 3 742,04 | 0,000 |
| 4 |  | Odvoz odpadu                 | t  | 4,100  | 12,11 | 49,65    | 0,000 |

## Montáž silnoprúd :

**21 872,29**

**0,000**

|   |  |                                                    |    |        |          |          |       |
|---|--|----------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|-------|
| 1 |  | Montáž základov pre stĺp do 6m                     | ks | 75,000 | 93,54    | 7 015,50 | 0,000 |
| 2 |  | Montáž elektrovýzbroje                             | ks | 75,000 | 27,51    | 2 063,25 | 0,000 |
| 3 |  | Montáž 6m stožiara                                 | ks | 75,000 | 110,05   | 8 253,75 | 0,000 |
| 4 |  | Montáž svetidla do 6m                              | ks | 75,000 | 38,52    | 2 889,00 | 0,000 |
| 5 |  | Ostatná montáž, doprava a manipulácia s materiálom | x  | 1,000  | 1 650,79 | 1 650,79 | 0,000 |

## Svetidlá :

**16 617,00**

**0,000**

|   |  |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |        |        |           |       |
|---|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|--------|-----------|-------|
| 1 |  | Svetidlo sodíkové s elektronickým predradníkom, krytie min. IP65, ochrana proti mechanickým nárazom min. IK08, svetelné emisie=0,, alt. svetidlo s LED technológiou s rovnakými technickými parametrami (IP, IK, emisie), splnenie svetelnotechn. parametrov | ks | 75,000 | 212,80 | 15 960,00 | 0,000 |
| 2 |  | Zdroj 1x vysokotlaková sodíková výbojka SON 50W                                                                                                                                                                                                              | ks | 75,000 | 8,76   | 657,00    | 0,000 |

## Dodávka silnoprúd:

**21 644,63**

**0,000**

|    |  |                                                                      |    |           |        |           |       |
|----|--|----------------------------------------------------------------------|----|-----------|--------|-----------|-------|
| 1  |  | Stožiar oceľový, pozinkovaný, výška 6m, priemer vrchnej príruby 60mm | ks | 75,000    | 160,73 | 12 054,75 | 0,000 |
| 2  |  | Elektrovýzbroj stožiara                                              | ks | 75,000    | 18,98  | 1 423,50  | 0,000 |
| 3  |  | Vodič FeZn 30/4mm                                                    | m  | 2 050,000 | 1,39   | 2 849,50  | 0,000 |
| 4  |  | Kábel AYKY-J 4 x 16mm <sup>2</sup>                                   | m  | 2 350,000 | 1,21   | 2 843,50  | 0,000 |
| 5  |  | Kábel CYKY-J 3 x 2,5mm <sup>2</sup>                                  | m  | 550,000   | 0,68   | 374,00    | 0,000 |
| 6  |  | Svorkovnice RS                                                       | ks | 75,000    | 0,32   | 24,00     | 0,000 |
| 7  |  | Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm                                  | m  | 70,000    | 1,30   | 91,00     | 0,000 |
| 8  |  | Plastová chránička KOPOFLEX d=50mm                                   | m  | 2 300,000 | 0,71   | 1 633,00  | 0,000 |
| 9  |  | vástražná fólia                                                      | m  | 2 050,000 | 0,06   | 123,00    | 0,000 |
| 10 |  | Drobný spotrebný materiál                                            | x  | 1,000     | 228,38 | 228,38    | 0,000 |

## Zemné práce:

**14 359,70**

**0,000**

|   |  |                            |                |           |       |          |       |
|---|--|----------------------------|----------------|-----------|-------|----------|-------|
| 1 |  | Výkop ryhy 350x800mm       | m              | 2 050,000 | 4,40  | 9 020,00 | 0,000 |
| 2 |  | Výkop pätiiek pod stožiare | ks             | 75,000    | 22,01 | 1 650,75 | 0,000 |
| 3 |  | Zásyp ryhy a úprava terénu | m <sup>2</sup> | 615,000   | 3,85  | 2 367,75 | 0,000 |
| 4 |  | Odpratanie sutiny          | m <sup>3</sup> | 120,000   | 11,01 | 1 321,20 | 0,000 |

## Celkom

**86 165,57**

**0,000**

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

|                |                                                                                               |            |  |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| Názov stavby   | Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul (Park Sihot') | JKSO       |  |
| Názov objektu  | Dopravné plochy                                                                               | EČO        |  |
|                |                                                                                               | Miesto     |  |
|                |                                                                                               | IČO        |  |
| Objednávateľ   | Mesto Nitra                                                                                   |            |  |
| Projektant     |                                                                                               |            |  |
| Zhotoviteľ     | Ing. Jozef Horniak - VIALLE                                                                   |            |  |
| Spracoval      | Lukáčsová                                                                                     |            |  |
| Rozpočet číslo |                                                                                               | Dňa        |  |
|                |                                                                                               | 16.05.2018 |  |
|                |                                                                                               | CPV        |  |
|                |                                                                                               | CPA        |  |

## Merné a účelové jednotky

| Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. | Počet | Náklady / 1 m.j. |
|-------|------------------|-------|------------------|-------|------------------|
| 0     | 0,00             | 0     | 0,00             | 0     | 0,00             |

## Rozpočtové náklady - EUR

| A  | Základné rozp. náklady |         |            | B  | Doplňkové náklady |      | C  | Vedľajšie rozpočtové náklady |  |      |
|----|------------------------|---------|------------|----|-------------------|------|----|------------------------------|--|------|
| 1  | HSV                    | Dodávky | 60 842,72  | 8  | Práca nadčas      | 0,00 | 13 | GZS                          |  | 0,00 |
| 2  |                        | Montáž  | 207 003,71 | 9  | Bez pevnej podl.  | 0,00 | 14 | Projektové práce             |  | 0,00 |
| 3  | PSV                    | Dodávky | 0,00       | 10 | Kultúrna pamiatka | 0,00 | 15 | Sťažené podmienky            |  | 0,00 |
| 4  |                        | Montáž  | 0,00       | 11 |                   | 0,00 | 16 | Vplyv prostredia             |  | 0,00 |
| 5  | "M"                    | Dodávky | 0,00       |    |                   |      | 17 | Iné VRN                      |  | 0,00 |
| 6  |                        | Montáž  | 0,00       |    |                   |      | 18 | VRN z rozpočtu               |  | 0,00 |
| 7  | ZRN (r. 1-6)           |         | 267 846,43 | 12 | DN (r. 8-11)      |      | 19 | VRN (r. 13-18)               |  | 0,00 |
| 20 | HZS                    |         | 0,00       | 21 | Kompl. činnosť    | 0,00 | 22 | Ostatné náklady              |  | 0,00 |

|                |          |    |                          |            |
|----------------|----------|----|--------------------------|------------|
| Projektant     |          | D  | Celkové náklady          |            |
|                |          | 23 | Súčet 7, 12, 19-22       | 267 846,43 |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 24 | DPH 20,00 % z 267 846,43 | 53 569,29  |
| Objednávateľ   |          | 25 | Cena s DPH (r. 23-24)    | 321 415,72 |
|                |          | E  | Prípochty a odpochty     |            |
| Dátum a podpis | Pečiatka |    |                          |            |
| Zhotoviteľ     |          | 26 | Dodávky zadávateľa       | 0,00       |
|                |          | 27 | Kízavá doložka           | 0,00       |
| Dátum a podpis | Pečiatka | 28 | Zvýhodnenie + -          | 0,00       |

Ing. Jozef Horniak - VIALLE  
 SNP 56, 934 01 Levice  
 IČO: 34 278 532  
 IČ pre DPH: SK1020378051

## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul (Park Sihot')  
 Objekt: Dopravné plochy

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 16.5.2018

| Kód           | Popis                                      | Dodávka          | Montáž            | Cena celkom       | Hmotnosť celkom | Suť celkom   |
|---------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>HSV</b>    | <b>Práce a dodávky HSV</b>                 | <b>60 842,72</b> | <b>207 003,71</b> | <b>267 846,43</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| <b>1</b>      | <b>Zemné práce</b>                         | <b>111,86</b>    | <b>25 105,33</b>  | <b>25 217,19</b>  | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| <b>3</b>      | <b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>      | <b>559,62</b>    | <b>113,94</b>     | <b>673,56</b>     | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| <b>5</b>      | <b>Komunikácie</b>                         | <b>30 262,51</b> | <b>170 327,54</b> | <b>200 590,05</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| <b>6</b>      | <b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>  | <b>29,76</b>     | <b>92,40</b>      | <b>122,16</b>     | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| <b>9</b>      | <b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b> | <b>29 878,97</b> | <b>5 329,83</b>   | <b>35 208,80</b>  | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| <b>99</b>     | <b>Presun hmôt HSV</b>                     | <b>0,00</b>      | <b>6 034,67</b>   | <b>6 034,67</b>   | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |
| <b>Celkom</b> |                                            | <b>60 842,72</b> | <b>207 003,71</b> | <b>267 846,43</b> | <b>0,000</b>    | <b>0,000</b> |

# ROZPOČET

**Stavba:** Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - (Univerzitný most) - Mostná ul. - Jesenského ul (Park Sihot')

**Objekt:** Dopravné plochy

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: Ing. Jozef Horniak - VIALLE

Miesto:

Spracoval: Lukáčsová

Dátum: 16.5.2018

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|

**HSV Práce a dodávky HSV 267 846,43 0,000**

**1 Zemné práce 25 217,19 0,000**

|    |           |                                                                                                   |    |           |       |          |       |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|----------|-------|
| 1  | 111201101 | Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2                    | m2 | 168,000   | 1,65  | 277,20   | 0,000 |
| 2  | 112101103 | Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pílou                                | ks | 1,000     | 19,81 | 19,81    | 0,000 |
| 3  | 112101105 | Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pílou                             | ks | 3,000     | 35,22 | 105,66   | 0,000 |
| 4  | 112201105 | Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm                                              | ks | 5,000     | 60,53 | 302,65   | 0,000 |
| 5  | 112201205 | Odrezanie pŕov s odpratáním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 900 mm                               | ks | 5,000     | 49,52 | 247,60   | 0,000 |
| 6  | 113106241 | Rozoberanie panelov -0,40800t                                                                     | m2 | 30,000    | 1,65  | 49,50    | 0,000 |
| 7  | 113206111 | Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t  | m  | 0,600     | 2,28  | 1,37     | 0,000 |
| 8  | 113307113 | Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t   | m2 | 30,000    | 4,40  | 132,00   | 0,000 |
| 9  | 113107224 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t    | m2 | 2 404,000 | 2,20  | 5 288,80 | 0,000 |
| 10 | 113107241 | Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t                 | m2 | 3 523,000 | 0,99  | 3 487,77 | 0,000 |
| 11 | 113307222 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 zo štrkopiesku hr.100 do 200 mm, -0,23500t               | m2 | 1 633,000 | 1,10  | 1 796,30 | 0,000 |
| 12 | 113307231 | Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t       | m2 | 1 633,000 | 3,30  | 5 388,90 | 0,000 |
| 13 | 122201101 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3                                          | m3 | 30,000    | 5,50  | 165,00   | 0,000 |
| 14 | 122201102 | Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3                                 | m3 | 298,200   | 3,30  | 984,06   | 0,000 |
| 15 | 122201109 | Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                                                           | m3 | 328,200   | 0,94  | 308,51   | 0,000 |
| 16 | 122201402 | Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 s naložením                              | m3 | 192,000   | 1,65  | 316,80   | 0,000 |
| 17 | 122201409 | Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3                              | m3 | 192,000   | 0,55  | 105,60   | 0,000 |
| 18 | 131211101 | Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím                                             | m3 | 0,972     | 44,02 | 42,79    | 0,000 |
| 19 | 131211119 | Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3                               | m3 | 0,972     | 8,80  | 8,55     | 0,000 |
| 20 | 162301101 | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m                       | m3 | 298,200   | 1,54  | 459,23   | 0,000 |
| 21 | 162301500 | Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m        | m2 | 168,000   | 1,54  | 258,72   | 0,000 |
| 22 | 162301509 | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,vyklčovaných krovín po spevnenej ceste              | m2 | 1 176,000 | 0,28  | 329,28   | 0,000 |
| 23 | 162401413 | Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m                               | ks | 1,000     | 11,01 | 11,01    | 0,000 |
| 24 | 162401415 | Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m                                      | ks | 3,000     | 27,51 | 82,53    | 0,000 |
| 25 | 162401423 | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiet.,konárov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste | ks | 7,000     | 0,66  | 4,62     | 0,000 |
| 26 | 162401425 | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiet.konárov stromov nad 900 mm po spevnenej ceste         | ks | 21,000    | 2,20  | 46,20    | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                  | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 27 | 162501413   | Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m                                             | ks | 1,000           | 22,01           | 22,01       | 0,000           |
| 28 | 162501415   | Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 3000 m                                                    | ks | 3,000           | 44,02           | 132,06      | 0,000           |
| 29 | 162501423   | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste      | ks | 7,000           | 0,77            | 5,39        | 0,000           |
| 30 | 162501425   | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,kmeňov stromov nad 900 mm po spevnenej ceste             | ks | 21,000          | 1,65            | 34,65       | 0,000           |
| 31 | 162601413   | Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m                                               | ks | 2,000           | 22,01           | 44,02       | 0,000           |
| 32 | 162601415   | Vodorovné premiestnenie pňov nad 900 mm do 3000 m                                                      | ks | 3,000           | 35,22           | 105,66      | 0,000           |
| 33 | 162601423   | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste                | ks | 14,000          | 2,20            | 30,80       | 0,000           |
| 34 | 162601425   | Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,pňov nad 900 mm po spevnenej ceste                       | ks | 21,000          | 4,40            | 92,40       | 0,000           |
| 35 | 162701105   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m                          | m3 | 192,000         | 6,26            | 1 201,92    | 0,000           |
| 36 | 162701106   | Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 11000 m                          | m3 | 30,000          | 6,26            | 187,80      | 0,000           |
| 37 | 167101101   | Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3                                              | m3 | 192,000         | 5,50            | 1 056,00    | 0,000           |
| 38 | 171101103   | Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard | m3 | 192,000         | 1,65            | 316,80      | 0,000           |
| 39 | 171201101   | Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených    | m3 | 298,200         | 0,88            | 262,42      | 0,000           |
| 40 | 171201201   | Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3                                                                 | m3 | 30,000          | 0,72            | 21,60       | 0,000           |
| 41 | 171201202   | Uloženie sypaniny na medziskládku nad 100 do 1000 m3                                                   | m3 | 490,200         | 0,66            | 323,53      | 0,000           |
| 42 | 180402111   | Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5                                                    | m2 | 397,600         | 0,66            | 262,42      | 0,000           |
| 43 | 0057211200  | Trávové semeno - parková zmes                                                                          | kg | 12,326          | 7,70            | 94,91       | 0,000           |
| 44 | 181101101   | Úprava pláne a vyrovnanie výškových rozdielov v hornine 1-4 bez zhutnenia                              | m2 | 1 162,000       | 0,22            | 255,64      | 0,000           |
| 45 | 181301113   | Rozprestretie zeminy v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 200 mm                                         | m2 | 994,000         | 0,55            | 546,70      | 0,000           |

### 3 Zvislé a kompletné konštrukcie 673,56 0,000

|    |            |                                                            |    |        |       |        |       |
|----|------------|------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 46 | 338171122  | Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.60m so zabetónovaním | ks | 18,000 | 13,21 | 237,78 | 0,000 |
| 47 | 3133104601 | Stĺpik pozinkovaný Zn 2600 mm/38x1,5+ spojovací materiál   | ks | 18,000 | 24,21 | 435,78 | 0,000 |

### 5 Komunikácie 200 590,05 0,000

|    |            |                                                                                                       |    |           |       |           |       |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|-----------|-------|
| 48 | 564851111  | Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm                             | m2 | 4 037,000 | 4,62  | 18 650,94 | 0,000 |
| 49 | 567125115  | Podklad z prostého betónu tr. C12/15 hr.150 mm                                                        | m2 | 4 037,000 | 15,70 | 63 380,90 | 0,000 |
| 50 | 573211111  | Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2 | m2 | 8 784,000 | 0,55  | 4 831,20  | 0,000 |
| 51 | 577131111  | Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 O, hr.40mm                                        | m2 | 5 197,000 | 8,80  | 45 733,60 | 0,000 |
| 52 | 577141322  | Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkový (AC 22L) hr.50 mm                                         | m2 | 5 197,000 | 9,90  | 51 450,30 | 0,000 |
| 53 | 596841111  | Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka hr. 30 mm                                   | m2 | 730,000   | 8,80  | 6 424,00  | 0,000 |
| 54 | 5922902420 | Betónová dlažba bez fázy 6 cm, červená                                                                | m2 | 744,600   | 13,59 | 10 119,11 | 0,000 |

### 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 122,16 0,000

|    |           |                                                                             |    |       |       |       |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------|
| 55 | 620453122 | Omietka cement. múrikov a podhládov múrikov s vložkou z drôteného pletiva   | m2 | 6,000 | 16,51 | 99,06 | 0,000 |
| 56 | 622903111 | Očist., nosného muriva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne | m2 | 6,000 | 3,85  | 23,10 | 0,000 |

### 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 35 208,80 0,000

|    |           |                                                                                         |    |        |       |        |       |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|
| 57 | 914001111 | Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt | ks | 18,000 | 24,21 | 435,78 | 0,000 |
|----|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|-------|

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                             | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom | Hmotnosť celkom |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 58 | 4044743040  | Dopravná značka cestička pre vyznačených užívateľov, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod C12 | ks | 9,000           | 50,62           | 455,58      | 0,000           |
| 59 | 4044743058  | Dopravná značka koniec príkazu, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, O 700 mm kod C18                      | ks | 9,000           | 50,62           | 455,58      | 0,000           |
| 60 | 916561111   | Osadenie obrubníka do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou                            | m  | 2 066,900       | 4,95            | 10 231,16   | 0,000           |
| 61 | 1335414000  | Opора z dielov pásoviny 200x1000 hr. 5 mm                                                         | t  | 15,762          | 747,99          | 11 789,82   | 0,000           |
| 62 | 5921954660  | Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý                                                                 | ks | 79,689          | 2,53            | 201,61      | 0,000           |
| 63 | 918101111   | Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5          | m3 | 48,094          | 99,05           | 4 763,71    | 0,000           |
| 64 | 919735123   | Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. nad C 12/15 hr. nad 100 do 150 mm                     | m  | 22,000          | 13,21           | 290,62      | 0,000           |
| 65 | 919795112   | Uloženie výstuže, rohože utkanej zo sklenených vlákien                                            | m2 | 1 890,000       | 0,66            | 1 247,40    | 0,000           |
| 66 | 6936657150  | Skłovláknitá výstužná mreža do asfaltových vrstiev vozoviek a chodníkov 50 kN/m                   | m2 | 1 984,500       | 2,47            | 4 901,72    | 0,000           |
| 67 | 919796311   | Úprava napojenia cyklochodníka na jest. komunikácie                                               | m  | 22,000          | 19,81           | 435,82      | 0,000           |

**99 Presun hmôt HSV 6 034,67 0,000**

|    |           |                                                                                              |   |           |      |          |       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|-------|
| 68 | 998224111 | Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu | t | 4 220,049 | 1,43 | 6 034,67 | 0,000 |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------|----------|-------|

**Celkom 267 846,43 0,000**



**Ing. Jozef Horniak – VIALLE**

**Tatranská 3223/63, P.O.BOX 165**

**934 01 LEVICE**



**Mesto Nitra**

**Štefánikova tr. 60**

**950 06 Nitra**

V Leviciach dňa 04.06.2018

Predmetom obstarávania: „*Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie – (Univerzitný most) – Mostná ul. – Jesenského ul. (Park Sihor)*“

**Vec:**

**Návrh na plnenie kritérií**

| Návrh na plnenie kritéria     | Navrhovaná cena v EUR bez DPH | Výška DPH 20 % v EUR | Navrhovaná cena v EUR s DPH |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|
| CELKOVÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY | 354.012,00                    | 70.802,40            | 424.814,40                  |

*Som platiteľom DPH.*

Ing. Jozef Horniak - VIALLE  
SNP 56, 934 01 Levice  
IČO: 34 278 532  
IČ pre DPH: SK1020378051

Jozef Horniak  
y zástupca spoločnosti

**Adresa pre poštový styk:**  
**Ing. Jozef Horniak - VIALLE**  
**prevádzka SNP 56**  
**P.O.BOX 165**  
**934 01 LEVICE**

**tel: 036/6 312 709**  
**036/6 333 000**  
**fax: 036/6 312 714**  
**www.vialle.sk**  
**e-mail: vialle@vialle.sk**

**IČO: 34 278 532**  
**IČ pre DPH: SK 1020378051**  
**bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.**  
**číslo účtu: 7151693002/5600**  
**Zapísaný v ŽR Obv. úradu LV, reg.zn.:402-6871**