

Rekapitulácia objektov stavby

P-073

Stavba: Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Jesenského ul.
Objednávateľ: Mesto Nitra
Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.
Dátum: 29.5.2018
Projektant:
Spracoval: Ing. Miroslav Beták

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH 20%	Cena s DPH
P-073	Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Jesenského ul.	354 986,13	70 997,23	425 983,36
01	Dopravné plochy	271 521,88	54 304,38	325 826,26
02	Verejné osvetlenie	83 464,25	16 692,85	100 157,10
	Celkom	354 986,13	70 997,23	425 983,36

aj Serva
 riaditeľ
 ný zástupca
 ITRA, a. s.

ITRA, a.s.
 I, 949 78 Nitra
 riaditeľstvo
 4 126 344
 -7-

ROZPOČET

R.č.: P-073\01

Stavba: Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Jesenského ul.

Objekt: Dopravné plochy

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Spracoval: Ing. Miroslav Beták

Dátum: 29.5.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
HSV		Práce a dodávky HSV				271 521,88
1	Zemné práce					38 279,55
1	111201101	Odstránenie krovin a stromov s koreňom a priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	168,000	2,10	352,80
2	112101103	Odstránenie listnatých stromov do priemeru 700 mm, motorovou pilou	ks	1,000	132,92	132,92
3	112101105	Odstránenie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm, motorovou pilou	ks	3,000	462,57	1 387,71
4	112201105	Odstránenie pŕov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	ks	5,000	184,61	923,05
5	112201205	Odrezanie pŕov s odpratáním na vzdialenosť 50 m, priemer nad 900 mm	ks	5,000	166,16	830,80
6	113106241	Rozoberanie panelov -0,40800t	m2	30,000	1,97	59,10
7	113206111	Vytrhanie obrúb betónových s vybúraním lôžka , z krajníkov alebo obrubníkov stojatých	m	0,600	1,91	1,15
8	113307113	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m2	30,000	2,42	72,60
9	113107224	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 300 do 400mm, -0,56000t	m2	2 404,000	3,22	7 740,88
10	113107241	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	3 523,000	1,29	4 544,67
11	113307222	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 633,000	2,42	3 951,86
12	113307231	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 633,000	5,62	9 177,46
13	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	30,000	7,35	220,50
14	122201102	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	298,200	4,09	1 219,64
15	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	328,200	0,34	111,59
16	122201402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 3, nad 100 do 1000 m3 s naložením	m3	192,000	2,46	472,32
17	122201409	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	192,000	0,76	145,92
18	131211101	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,972	56,86	55,27
19	131211119	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	0,972	11,37	11,05
20	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 500 m	m3	298,200	2,54	757,43
21	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovin do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 3000 m	m2	168,000	0,23	38,64
22	162301509	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,vyklčovaných krovin po spevnenej ceste	m2	1 176,000	0,08	94,08
23	162401413	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	1,000	19,11	19,11
24	162401415	Vodorovné premiestnenie konárov stromov nad 900 mm do 3000 m	ks	3,000	44,12	132,36
25	162401423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiest.,konárov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	7,000	1,25	8,75

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
26	162401425	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiet.konárov stromov nad 900 mm po spevnenej ceste	ks	21,000	3,75	78,75
27	162501413	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	1,000	34,77	34,77
28	162501415	Vodorovné premiestnenie kmeňov nad 900 mm do 3000 m	ks	3,000	66,02	198,06
29	162501423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiet.,kmeňov stromov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	7,000	1,21	8,47
30	162501425	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiet.,kmeňov stromov nad 900 mm po spevnenej ceste	ks	21,000	2,88	60,48
31	162601413	Vodorovné premiestnenie pňov nad 500 do 700 mm do 3000 m	ks	2,000	40,50	81,00
32	162601415	Vodorovné premiestnenie pňov nad 900 mm do 3000 m	ks	3,000	57,26	171,78
33	162601423	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiet.,pňov nad 500 do 700 mm po spevnenej ceste	ks	14,000	3,18	44,52
34	162601425	Príplatok za každých ďalších 1000 m premiet.,pňov nad 900 mm po spevnenej ceste	ks	21,000	6,39	134,19
35	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 10000 m	m3	192,000	2,93	562,56
36	162701106	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4 do 11000 m	m3	30,000	2,97	89,10
37	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	192,000	8,80	1 689,60
38	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	192,000	2,94	564,48
39	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	298,200	0,63	187,87
40	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	30,000	0,44	13,20
41	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	490,200	0,44	215,69
42	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	397,600	0,59	234,58
43	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	12,326	8,57	105,63
44	181101101	Úprava pláne a vyrovnanie výškových rozdielov v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	1 162,000	0,54	627,48
45	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 200 mm	m2	994,000	0,72	715,68
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						1 600,02
46	338171122	Osadenie stĺpika oceľového do výšky 2.60m so zabetónovaním	ks	18,000	44,31	797,58
47	3133104601	Stĺpik pozinkovaný Zn 2600 mm/38x1,5+ spojovací materiál	ks	18,000	44,58	802,44
5 Komunikácie						180 532,44
48	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	4 037,000	5,77	23 293,49
49	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C12/15 hr.150 mm	m2	4 037,000	12,22	49 332,14
50	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	8 784,000	0,53	4 655,52
51	577131111	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 O, hr.40mm	m2	5 197,000	7,90	41 056,30
52	577141322	Betón asfaltový po zhutnení III.tr. lôžkový (AC 22L) hr.50 mm	m2	5 197,000	9,22	47 916,34
53	596841111	Kladenie dlažby betónovej komunikácií pre peších do lôžka hr. 30 mm	m2	730,000	8,86	6 467,80
54	5922902420	Betónová dlažba bez fázy 6 cm, červená	m2	744,600	10,49	7 810,85
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie						154,62
55	620453122	Omiетка cement. múrikov a podhládov múrikov s vložkou z drôteného pletiva	m2	6,000	20,24	121,44
56	622903111	Očist., nosného muríva alebo betónu, múrov a valov pred začatím opráv ručne	m2	6,000	5,53	33,18
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie						48 254,42

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
57	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	18,000	44,31	797,58
58	4044743040	Dopravná značka cestička pre vyznačených užívateľov, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, Ø 700 mm kod C12	ks	9,000	73,07	657,63
59	4044743058	Dopravná značka koniec príkazu, Zn / Reflexnosť - Trieda 1, Ø 700 mm kod C18	ks	9,000	73,07	657,63
60	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	2 066,900	10,81	22 343,19
61	1335414000	Opora z dielov pásoviny 200x1000 hr. 5 mm	t	15,762	687,12	10 830,39
62	5921954660	Obrubník parkový 100x20x5 cm sivý	ks	2 066,900	1,70	3 513,73
63	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	48,094	88,03	4 233,71
64	919735123	Rezanie betónového krytu alebo podkladu tr. Nad C 12/15 hr, nad 100 do 150 mm	m	22,000	13,65	300,30
65	919795112	Uloženie výstuže, rohože utkanej zo sklenených vlákien	m2	1 890,000	0,88	1 663,20
66	6936657150	Sklovláknitá výstužná mreža do asfaltových vrstiev vozoviek a chodníkov 50 kN/m	m2	1 984,500	1,31	2 599,70
67	919796311	Úprava napojenia cyklochodníka na jest. komunikácie	m	22,000	29,88	657,36
99	Presun hmôt HSV					2 700,83
68	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	4 220,049	0,64	2 700,83
		Celkom				271 521,88

ROZPOČET

R.č.: P-073\02

Stavba: Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie - Univerzitný most - Jesenského ul.

Objekt: Verejné osvetlenie

Objednávateľ: Mesto Nitra

Zhotoviteľ: CESTY NITRA, a.s.

Spracoval: Ing. Miroslav Beták

Dátum: 29.5.2018

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom bez DPH
1	2	3	4	5	6	7
10		HZS - Revízia :	hod	18,000	46,53	837,54
		Demontáž silnoprúd :				1 742,89
1		Demontáž svietidiel do 6m	ks	68,000	4,65	316,20
2		Demontáž stožiarov do 6m	ks	68,000	9,96	677,28
3		Demontáž základových pätiiek	ks	68,000	10,63	722,84
4		Odvoz odpadu	t	4,100	6,48	26,57
		Montáž silnoprúd :				8 255,59
1		Montáž základov pre stĺp do 6m	ks	75,000	33,23	2 492,25
2		Montáž elektrovýzbroje	ks	75,000	15,44	1 158,00
3		Montáž 6m stožiara	ks	75,000	45,19	3 389,25
4		Montáž svietidla do 6m	ks	75,000	13,29	996,75
5		Ostatná montáž, doprava a manipulácia s materiálom	x	1,000	219,34	219,34
		Svietidlá :				9 650,25
1		Svietidlo Phillips Malaga SGS101 (50W) -CO MR	ks	75,000	114,05	8 553,75
2		Zdroj 1x SON 50W	ks	75,000	14,62	1 096,50
		Dodávka silnoprúd:				48 789,23
1		<i>Stožiar ST260/60P - 6m vysoký</i>	ks	75,000	426,88	32 016,00
2		<i>Elektrovýzbroj stožiara</i>	ks	75,000	46,53	3 489,75
3		<i>Vodič FeZn 30/4mm</i>	m	2 050,000	1,99	4 079,50
4		<i>Kábel AYKY-J 4 x 16mm2</i>	m	2 350,000	2,01	4 723,50
5		<i>Kábel CYKY-J 3 x 2,5mm2</i>	m	550,000	1,07	588,50
6		<i>Svorkovnice RS</i>	ks	75,000	2,08	156,00
7		<i>Plastová chránička KOPOFLEX d=100mm</i>	m	70,000	2,19	153,30
8		<i>Plastová chránička KOPOFLEX d=50mm</i>	m	2 300,000	1,00	2 300,00
9		<i>vástražná fólia</i>	m	2 050,000	0,26	533,00
10		<i>Drobný spotrebný materiál</i>	x	1,000	749,68	749,68
		Zemné práce:				14 188,75
1		Výkop ryhy 350x800mm	m	2 050,000	5,26	10 783,00
2		Výkop pätiiek pod stožiare	ks	75,000	22,06	1 654,50
3		Zásyp ryhy a úprava terénu	m2	615,000	1,55	953,25
4		Odpratanie sutiny	m3	120,000	6,65	798,00
		Celkom				83 464,25

**NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIA
za celý predmet zákazky**

Obchodné meno, názov uchádzača: **CESTY NITRA, a. s.**

Adresa, sídlo: Murgašova 6, 949 78 Nitra

IČO: 34 128 344

Názov predmetu zákazky:

„Cyklotrasa Wilsonovo nábrežie – (Univerzitný most) – Mostná ul. – Jesenského ul. (Park Sihot)“

Návrh na plnenie kritéria	Navrhovaná cena v EUR bez DPH	Výška DPH 20 % v EUR	Navrhovaná cena v EUR s DPH
CELKOVÁ CENA PREDMETU ZÁKAZKY	354.986,13	70.997,23	425.983,36

Kritérium na vyhodnotenie ponúk: **NAJNIŽŠIA CENA**

Je uchádzač platiteľom DPH?: **ÁNO¹** **NE**

V Nitre, dňa 01.06.2018

CESTY NITRA, a.s.
Murgašova 6, 949 78 Nitra
IČO: 34 128 344
- 7 -

Serva
riaditeľ,
vý zástupca
CESTY NITRA, a.s.

¹ Nehodiace prečiarknuť