

Rekapitulácia rozpočtu

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Sadzby DPH	
A	B
20%	0%

Názov objektu	ZRN	VRN %	HZS	Kompl.čin.	Ostatné náklady stavby	Cena
Chodník 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Chodník 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty C1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty C2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty C3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rekonštrukcia cesty C4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstavná plocha OP1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstavná plocha OP2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom bez DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH 20% z	0,00					0,00
DPH 0% z	0,00					0,00
Celkom v EUR						0,00

Krycí list stavby

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 30. 8. 2022

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	Ostatné náklady stavby		0
HSV	0,00	0,00	0,00			
PSV	0,00	0,00	0,00	Komplet. činnosť		0,00
MONT	0,00	0,00	0,00	HZS		0,00
OST	0,00	0,00	0,00			
VN	0,00	0,00	0,00			
Spolu			0,00	Spolu		0,00
VRN				VRN		
Zariadenie staveniska			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky		0,00
Územie so sťaž. podmienk.			0,00	Horské oblasti		0,00
Prevádzkové vplyvy			0,00	Mimostavenisková doprava		0
				Spolu		0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Krycí list rozpočtu

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Chodník 1 Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval: Dňa 30. 8. 2022

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

IČO: DIČ:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

IČO: DIČ:

Dodávateľ:

IČO: DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0
HSV	0,00	0,00	0,00		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MON				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Chodník 1

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	268,6400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	249,7100	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	518,3500	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	518,3500	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Chodník 1

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	81,360		0,00		0	
2	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	81,360		0,00		0	
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	169,500		0,00		0	
4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	169,500		0,00		0	
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	250,860		0,00		0	
6	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	250,860		0,00		0	
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	250,860		0,00		0	
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	508,500		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		SPEVNEÉ PLOCHY							
5		SPEVNEÉ PLOCHY							
9	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	508,500		0,00	0,280	142,349	
10	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	508,500		0,00	0,112	56,952	
11	5922901380	Zámková dlažba 6 cm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	513,585		0,00	0,135	69,334	
5		SPEVNEÉ PLOCHY				0,00		268,64	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
9		OSTATNÉ PRÁCE							
12	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	678,000		0,00	0,093	63,169	
13	592174501	Obrubník cestný so skosením 100/15/25 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	342,390		0,00		0	
14	592174503	Obrubník parkový 100/5/20	ks	342,390		0,00		0	
15	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	84,750		0,00	2,201	186,542	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		249,71	0
		PRESUNY HMŔT							
99		PRESUNY HMŔT							
16	998223011	Presun hmŔt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	588,747		0,00		0	
99		PRESUNY HMŔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		518,350	0
		Celkom v EUR				0,00		518,350	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Chodník 2	Miesto:
	Ks:
Zákazka:	Spracoval: Dňa 30. 8. 2022
Odberteľ: Obec Nižný Hrabovec	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Anton Pavúk	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberteľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Chodník 2

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	41,2100	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	47,8800	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	89,0900	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	89,0900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Chodník 2

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť'
		Práce HSV							
1		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122101101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v horninách 1-2 do 100 m3	m3	15,600		0,00		0	
2	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	15,600		0,00		0	
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	32,500		0,00		0	
4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna. Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	32,500		0,00		0	
5	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4,do 1000 m	m3	48,100		0,00		0	
6	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	48,100		0,00		0	
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	48,100		0,00		0	
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	78,000		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		SPEVNEÉ PLOCHY							
5		SPEVNEÉ PLOCHY							
9	564851111	Podklad zo štrkdrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	78,000		0,00	0,280	21,835	
10	596911112	Kladenie zámkovej dlažby pre peších nad 20 m2	m2	78,000		0,00	0,112	8,736	
11	5922901380	Zámková dlažba 6 cm obchodný názov a typ uvedie uchádzač	m2	78,780		0,00	0,135	10,635	
5		SPEVNEÉ PLOCHY				0,00		41,21	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
9		OSTATNÉ PRÁCE							
12	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	130,000		0,00	0,093	12,112	
13	592174501	Obrubník cestný so skosením 100/15/25 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	65,650		0,00		0	
14	592174503	Obrubník parkový 100/5/20	ks	65,650		0,00		0	
15	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. B12,5	m3	16,250		0,00	2,201	35,768	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		47,88	0
		PRESUNY HMŔT							
99		PRESUNY HMŔT							
16	998223011	Presun hmŔt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	102,167		0,00		0	
99		PRESUNY HMŔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		89,090	0
		Celkom v EUR				0,00		89,090	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec					
Objekt Rekonštrukcia cesty C1			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	30. 8. 2022		
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec					
IČO:			DIČ:		
Projektant: Ing. Anton Pavúk					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu	0	
HSV	0,00	0,00	0,00		
PSV				Komplet. činnosť 0,00	
MONT				HZS 0,00	
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu 0,00	
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0% 0,00	
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0% 0,00	
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0% 0,00	
				Spolu 0,00	
Projektant,rozpočtár			Celkové náklady		
			Celkové náklady bez DPH		0,00
			DPH 20% z	0,00	0
			DPH 0% z	0,00	0
			Spolu v EUR		0,00
Odberateľ			Dodávateľ		

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Rekonštrukcia cesty C1

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000			
SPEVNEJ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	826,2700	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0400	0,0000			
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	826,3300	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	826,3300	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Rekonštrukcia cesty C1

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
	1	ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107121	Odstránenie krytu do v ploche 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	2 196,000		0,00		0	
2	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m2	2 196,000		0,00	0,000	0,022	
	1	ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0,02	0
	5	SPEVNENÉ PLOCHY							
3	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom	m3	12,000		0,00	1,028	12,336	
4	569731111	Spevnenie krajníc, komunikácií drveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením, hr. 100 mm	m2	732,000		0,00	0,197	144,167	
5	572701111	Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	21,960		0,00	1,481	32,512	
6	572731111	Upravenie výtlkov krytu asfalt. zmesou zo štrkop. obal. asfaltom, pri spotrebe na 1km komun. do 10 t	t	109,800		0,00	1,041	114,275	
7	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm	m2	2 196,000		0,00	0,099	217,733	
8	573111112	Postrek asfaltový filtračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	2 196,000		0,00	0,006	13,198	
9	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	2 196,000		0,00	0,001	1,34	
10	577142112	Betón asfalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.I stredozrnný (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50 mm	m2	2 196,000		0,00	0,132	290,706	
	5	SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		826,27	0
	9	OSTATNÉ PRÁCE							
11	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	2 196,000		0,00	0,000	0,044	
12	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	564,372		0,00		0	
13	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5 643,720		0,00		0	
14	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	564,372		0,00		0	
	9	OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0,04	0
	99	PRESUNY HMÔT							
15	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	826,713		0,00		0	
	99	PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		826,330	0
		Celkom v EUR				0,00		826,330	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Rekonštrukcia cesty C2

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 30. 8. 2022

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0
HSV	0,00	0,00	0,00		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Rekonštrukcia cesty C2

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	motnosť (t)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0200	0,0000
SPEVNEJ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	#####	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	#####	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	#####	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	#####	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Dodávateľ:

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Rekonštrukcia cesty C2

Spracova

I:

Ks:

Dátum: 30. 8. 2022

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107121	Odstránenie krytu do v ploche 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	1 940,000		0,00		0	
2	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m2	1 940,000		0,00	0,000	0,019	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0,02	0
		5 SPEVNENÉ PLOCHY							
3	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom	m3	6,000		0,00	1,028	6,168	
4	569731111	Spevnenie krajníc komunikácií	m2	776,000		0,00	0,197	152,833	
5	572701111	Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	19,400		0,00	1,481	28,722	
6	572731111	Upravenie výtlkov krytu asfalt. zmesou zo štrkop. obal. asfaltom, pri spotrebe na 1km komun. do 10 t	t	97,000		0,00	1,041	100,954	
7	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm	m2	1 940,000		0,00	0,099	192,351	
8	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	1 940,000		0,00	0,006	11,659	
9	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	1 940,000		0,00	0,001	1,183	
10	577142112	Betón asfalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.I stredozrnný (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50 mm	m2	1 940,000		0,00	0,132	256,817	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		750,69	0
		9 OSTATNÉ PRÁCE							
11	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	716,000		0,00	0,093	66,71	
12	592174501	Obrubník cestný so skosením 100/15/25 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	723,160		0,00		0	
13	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	89,500		0,00	2,201	196,998	
14	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	1 940,000		0,00	0,000	0,039	
15	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	498,580		0,00		0	
16	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 985,800		0,00		0	
17	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybraných hmôt	t	498,580		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		263,75	0
		99 PRESUNY HMÔT							
18	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	1 105,059		0,00		0	
99		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		1 014,460	0
		Celkom v EUR				0,00		1 014,460	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Rekonštrukcia cesty C3	Miesto:
	Ks:
Zákazka:	Spracoval: Dňa 30. 8. 2022
Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Anton Pavúk	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberateľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Rekonštrukcia cesty C3

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	184,3800	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000
PRESUNY HMÔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	184,3900	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	184,3900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Rekonštrukcia cesty C3

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107121	Odstránenie krytu do v ploche 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	380,000		0,00		0	
2	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m2	380,000		0,00	0,000	0,004	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		5 SPEVNEŇ PLOCHY							
3	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	57,000		0,00	0,292	16,621	
4	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obalovaným asfaltom	m3	3,000		0,00	1,028	3,084	
5	569731111	Spevnenie krajnic, komunikácií drveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením,hr.100 mm	m2	190,000		0,00	0,197	37,421	
6	572701111	Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	4,370		0,00	1,481	6,47	
7	572731111	Upravenie výtlkov krytu asfalt. zmesou zo štrkop. obal. asfaltom, pri spotrebe na 1km komun. do 10 t	t	21,850		0,00	1,041	22,741	
8	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm	m2	380,000		0,00	0,099	37,677	
9	573111112	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	380,000		0,00	0,006	2,284	
10	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	380,000		0,00	0,001	0,232	
11	577142112	Betón asfalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.I stredoizrný (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50 mm	m2	437,000		0,00	0,132	57,85	
5		SPEVNEŇ PLOCHY				0,00		184,38	0
		9 OSTATNÉ PRÁCE							
12	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	380,000		0,00	0,000	0,008	
13	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	97,660		0,00		0	
14	979082219	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	976,600		0,00		0	
15	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	97,660		0,00		0	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0,01	0
		99 PRESUNY HMŔT							
16	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	184,457		0,00		0	
99		PRESUNY HMŔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		184,390	0
		Celkom v EUR				0,00		184,390	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec					
Objekt Rekonštrukcia cesty C4			Miesto:		
			Ks:		
Zákazka:	Spracoval:	Dňa	30. 8. 2022		
Odberteľ: Obec Nižný Hrabovec					
IČO:			DIČ:		
Projektant: Ing. Anton Pavúk					
IČO:			DIČ:		
Dodávateľ:					
IČO:			DIČ:		
ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0
HSV	0,00	0,00	0,00		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00
Odberteľ		Dodávateľ			

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Rekonštrukcia cesty C4

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	129,7900	0,0000			
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0100	0,0000			
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	129,8000	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	129,8000	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Rekonštrukcia cesty C4

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Sut'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	113107121	Odstránenie krytu do v ploche 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. do 100 mm, -0,13000t	m2	252,000		0,00		0	
2	113151214	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.50 mm, -0,12700t	m2	252,000		0,00	0,000	0,003	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		5 SPEVNEŇ PLOCHY							
3	564651111	Podklad z kameniva hrubého drveného veľ. 63-125 mm s rozprestretím a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	51,000		0,00	0,292	14,872	
4	566904111	Upravenie podkladu po prekopoch pre inžinierske siete so zhutnením kamenivom obaľovaným asfaltom	m3	3,000		0,00	1,028	3,084	
5	569731111	Spevnenie krajnic, komunikácií drveným kamenivom s rozprestrením a zhutnením, hr.100 mm	m2	126,000		0,00	0,197	24,816	
6	572701111	Upravenie výtlkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách kamenivom hrubým drveným	m3	3,030		0,00	1,481	4,486	
7	572731111	Upravenie výtlkov krytu asfalt. zmesou zo štrkop. obal. asfaltom, pri spotrebe na 1km komun. do 10 t	t	15,150		0,00	1,041	15,768	
8	572931111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch siete z kam. ťaž. alebo zo štrk. obal. asfaltom hr.20 až 50 mm	m2	252,000		0,00	0,099	24,986	
9	573111112	Postrek asfaltový infiltrračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 1,00 kg/m2	m2	252,000		0,00	0,006	1,515	
10	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	252,000		0,00	0,001	0,154	
11	577142112	Betón asfalt. s rozprestretím a zhutnením, tr.I stredozrnný (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50 mm	m2	303,000		0,00	0,132	40,111	
		5 SPEVNEŇ PLOCHY				0,00		129,79	0
		9 OSTATNÉ PRÁCE							
12	938908411	Očistenie povrchu krytu alebo podkladu asfaltového, betónového alebo dláždeného saponátovým roztokom	m2	252,000		0,00	0,000	0,005	
13	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	64,764		0,00		0	
14	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	647,640		0,00		0	
15	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	64,764		0,00		0	
		9 OSTATNÉ PRÁCE				0,00		0,01	0
		99 PRESUNY HMŔT							
16	998225311	Presun hmôt pre opravy a údržbu komunikácií a letísk s krytom asfaltovým alebo betónovým	t	129,843		0,00		0	
		99 PRESUNY HMŔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		129,800	0
		Celkom v EUR				0,00		129,800	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Odstavná plocha OP1	Miesto:
	Ks:
Zákazka:	Spracoval: Dňa 30. 8. 2022
Odberteľ: Obec Nižný Hrabovec	
IČO:	DIČ:
Projektant: Ing. Anton Pavúk	
IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	
IČO:	DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu			
HSV	0,00	0,00	0,00		0	
PSV				Komplet. činnosť	0,00	
MONT				HZS	0,00	
OST						
VN						
Spolu				Spolu	0,00	
Zariadenie staveniska 0%				0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%				0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%				0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00	
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady		
				Celkové náklady bez DPH		0,00
				DPH 20% z	0,00	0
				DPH 0% z	0,00	0
				Spolu v EUR		0,00

Odberteľ	Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec
Objekt Odstavná plocha OP1

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Hmotnosť (T)	Suť (T)
Práce HSV					
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	318,2400	0,0000
OSTATNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	12,1500	0,0000
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	330,3900	0,0000
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	330,3900	0,0000

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Odstavná plocha OP1

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť'	Suť'
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská, v hornine 3 od 1000 do 10000m ³	m ³	55,200		0,00		0	
2	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m ³	55,200		0,00		0	
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	8,250		0,00		0	
4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m ³	8,250		0,00		0	
5	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m ³	m ³	63,450		0,00		0	
6	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m ³	63,450		0,00		0	
7	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	63,450		0,00		0	
8	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m ²	276,000		0,00		0	
1		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		SPEVNENÉ PLOCHY							
9	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m ²	276,000		0,00	0,304	83,796	
10	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m ²	276,000		0,00	0,716	197,737	
11	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m ²	m ²	276,000		0,00	0,001	0,168	
12	577141112	Betón asfaltový po zhutnení I.tr. strednozrný AC 11 (ABS) alebo hrubozrný (ABH) hr.50mm	m ²	276,000		0,00	0,132	36,537	
5		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		318,24	0
		OSTATNÉ PRÁCE							
13	917832111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho bez bočnej opory z betónu prostého tr. C 10/12, 5	m	33,000		0,00	0,093	3,075	
14	592174501	Obrubník cestný so skosením 100/15/25 obchodný názov a typ uvedie uchádzač	ks	33,330		0,00		0	
15	918101111	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m ³	4,125		0,00	2,201	9,079	
9		OSTATNÉ PRÁCE				0,00		12,15	0
		PRESUNY HMŔT							
16	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	333,803		0,00		0	
99		PRESUNY HMŔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		330,390	0
		Celkom v EUR				0,00		330,390	0

Krycí list rozpočtu

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Odstavná plocha OP2

Miesto:

Ks:

Zákazka: Spracoval:

Dňa 30. 8. 2022

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

IČO:

DIČ:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

IČO:

DIČ:

Dodávateľ:

IČO:

DIČ:

ZRN	Montáž	Materiál	ZRN spolu		0
HSV	0,00	0,00	0,00		
PSV				Komplet. činnosť	0,00
MONT				HZS	0,00
OST					
VN					
Spolu			0,00	Spolu	0,00
Zariadenie staveniska 0%			0,00	Mimoriadne sťaž.podmienky 0%	0,00
Územie so sťaž. podmienk. 0%			0,00	Horské oblasti 0%	0,00
Prevádzkové vplyvy 0%			0,00	Mimostavenisková doprava 0%	0,00
				Spolu	0,00
Projektant,rozpočtár				Celkové náklady	
				Celkové náklady bez DPH	0,00
				DPH 20% z	0,00
				DPH 0% z	0,00
				Spolu v EUR	0,00

Odberateľ

Dodávateľ

Rekapitulácia rozpočtu

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Stavba Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Odstavná plocha OP2

Prehľad rozpočtových nákladov

Oddiel	Montáž	Materiál	Spolu	Imotnosť (T)	Suť (T)			
Práce HSV								
ZEMNÉ PRÁCE	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
SPEVNENÉ PLOCHY	0,00	0,00	0,00	460,0600	0,0000			
PRESUNY HMŔT	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,0000			
Práce HSV	0,00	0,00	0,00	460,0600	0,0000			
Celkom v EUR	0,00	0,00	0,00	460,0600	0,0000			

Rozpočet

Odberateľ: Obec Nižný Hrabovec

Spracoval:

Projektant: Ing. Anton Pavúk

Ks:

Dodávateľ:

Dátum: 30. 8. 2022

Zákazka Dobudovanie základnej technickej infraštruktúry v obci Nižný Hrabovec

Objekt Odstavná plocha OP2

Prehľad rozpočtových nákladov

Por.č.	Kód položky	Názov	Mj	Množstvo	Cena/Mj	Cena celkom	Hmotnosť/Mj	Hmotnosť	Suť
		Práce HSV							
		ZEMNÉ PRÁCE							
1	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty a letiská, v hornine 3 od 1000 do 10000m3	m3	79,800		0,00		0	
2	122202209	Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	79,800		0,00		0	
3	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 2000 m	m3	79,800		0,00		0	
4	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	79,800		0,00		0	
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	79,800		0,00		0	
6	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	399,000		0,00		0	
		ZEMNÉ PRÁCE				0,00		0	0
		SPEVNENÉ PLOCHY							
7	564251111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.150 mm	m2	399,000		0,00	0,304	121,14	
8	564782111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 300 mm	m2	399,000		0,00	0,716	285,86	
9	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0, 50 do 0,70 kg/m2	m2	399,000		0,00	0,001	0,243	
10	577141112	Betón asfaltový po zhutnení l.tr. stredozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný (ABH) hr.50mm	m2	399,000		0,00	0,132	52,82	
		SPEVNENÉ PLOCHY				0,00		460,06	0
		PRESUNY HMÔT							
11	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	458,978		0,00		0	
		PRESUNY HMÔT				0,00		0,000	0
		Práce HSV				0,00		460,060	0
		Celkom v EUR				0,00		460,060	0