ROZPOČET

Stavba: Kŕmna chodba
Objekt: Kŕmna chodba
Časť:

Objednávateľ:
Zhotoviteľ: cs-projekt s.r.o.
Miesto:

Spracoval:
Dátum: 13. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**29 369,03**	**39 253,32**	**68 622,35**	**0,000**
		1	**Zemné práce**				**0,00**	**1 343,08**	**1 343,08**	**0,000**
1	R	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	51,600	1,30	0,00	67,08	67,08	0,000
2	R	131311101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.4 súdržných - ručným alebo pneumatickým náradím	m3	14,500	88,00	0,00	1 276,00	1 276,00	0,000
		2	**Zakladanie**				**5 250,63**	**2 677,60**	**7 928,23**	**0,000**
3	R	271583012.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením fr.0-63 mm	m3	116,100	54,30	3 914,89	2 389,34	6 304,23	0,000
4	R	275311116.S	Základové pätky a bloky konštrukcií z betónu prostého tr. C 16/20	m3	14,500	112,00	1 335,74	288,26	1 624,00	0,000
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**7 962,72**	**4 629,68**	**12 592,40**	**0,000**
5	R	612425931.S	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	m2	12,180	17,40	19,00	192,93	211,93	0,000
6	R	612460231.S	Vnútorná omietka stien cementová	m2	97,600	10,00	423,58	552,42	976,00	0,000
7	R	622460152.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien vápenným prednástrekom, hr. 3 mm	m2	97,600	7,30	150,30	562,18	712,48	0,000
8	R	622460242.S	Vonkajšia omietka stien vápennocementová jadrová (hrubá), hr. 15 mm	m2	97,600	11,50	407,97	714,43	1 122,40	0,000
9	R	631315811.S	Položenie mazaniny z betónu prostého (m3) hr.nad 120 do 240 mm	m3	51,600	33,00	48,50	1 654,30	1 702,80	0,000
10	*589*	*589310003600.S*	*Betón STN EN 206-1-C 16/20-XC1 (SK)-Cl 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského*	*m3*	*52,116*	*98,00*	*5 107,37*	*0,00*	*5 107,37*	*0,000*
11	R	631319175.S	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	61,000	12,50	0,00	762,50	762,50	0,000
12	R	631362422.S	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo sietí KARI, priemer drôtu 6/6 mm,	m2	258,000	7,74	1 806,00	190,92	1 996,92	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**16 155,68**	**10 361,50**	**26 517,18**	**0,000**
13	R	953942121.S	Osadenie ochranného uholníka so zaliatím cementovou maltou	ks	114,000	5,20	27,36	565,44	592,80	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
14	*133*	*133310000200.S*	*Tyč oceľová prierezu L rovnoramenný uholník 50x50x5 mm, ozn. 10 370*	*m*	*114,000*	*4,30*	*490,20*	*0,00*	*490,20*	*0,000*
15	R	953943125.S	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 30-120 kg/kus (bez dodávky)	ks	16,000	15,00	11,84	228,16	240,00	0,000
16	*145*	*145740000100.S*	*Profil oceľový 100x3 mm 2x ťahaný tenkostenný uzavretý štvorcový*	*m*	*45,000*	*38,00*	*1 710,00*	*0,00*	*1 710,00*	*0,000*
17	R	957381114.S	Žľaby pre dobytok železobetón. s pálenou cement. omietkou vytvarované š.800 mm	m	61,000	150,00	3 506,28	5 643,72	9 150,00	0,000
18	R	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	6,300	33,00	0,00	207,90	207,90	0,000
19	R	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,002	14,60	0,00	175,23	175,23	0,000
20	R	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,002	9,74	0,00	116,90	116,90	0,000
21	R	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,002	77,00	0,00	924,15	924,15	0,000
22	*999*	*999000000*	*Deliace bránky kŕmiska pozink. 3400 x 1200 mm*	*ks*	*5,000*	*520,00*	*2 600,00*	*0,00*	*2 600,00*	*0,000*
23	*999*	*999000000.1*	*Žľabová zábrana - hrudná*	*bm*	*55,000*	*142,00*	*7 810,00*	*0,00*	*7 810,00*	*0,000*
24	R	999000000	Montáž zábran	kpl	1,000	2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**20 241,46**	**20 241,46**	**0,000**
25	R	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov	t	659,976	30,67	0,00	20 241,46	20 241,46	0,000
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**11 261,53**	**12 527,86**	**23 789,39**	**0,000**
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**41,28**	**681,12**	**722,40**	**0,000**
26	R	711114010.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti, emulziou AQAFIN vodorovná	m2	258,000	2,80	41,28	681,12	722,40	0,000
		762	**Konštrukcie tesárske**				**6 290,00**	**5 827,77**	**12 117,77**	**0,000**
27	R	762332120.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120 - 224 cm2	m	466,000	8,80	251,64	3 849,16	4 100,80	0,000
28	*605*	*605120007100.S*	*Hranoly zo smrekovca neopracované hranené akosť I dĺ. 4000-6500 mm, hr. 100 mm, š. 120, 140 mm*	*m3*	*10,060*	*420,00*	*4 225,20*	*0,00*	*4 225,20*	*0,000*
29	R	762341003.S	Montáž debnenia jednoduchých striech, na krokvy a kontralaty z dosiek s vetracou medzerou	m2	329,440	6,00	0,00	1 976,64	1 976,64	0,000
30	*605*	*605110006500.S*	*Dosky a fošne z borovice neopracované neomietané akosť A hr. 24-32 mm, š. 60-160 mm*	*m3*	*3,672*	*374,00*	*1 373,33*	*0,00*	*1 373,33*	*0,000*
31	R	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	9,400	47,00	439,83	1,97	441,80	0,000

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**4 820,71**	**5 252,69**	**10 073,40**	**0,000**
32	R	764175601	Krytina - trapézový systém T-35, sklon strechy do 30°	m2	329,000	23,00	3 727,57	3 839,43	7 567,00	0,000
33	R	764352227.S	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 330 mm	m	57,000	33,00	728,46	1 152,54	1 881,00	0,000
34	R	764352916.S	Žľaby z pozinkovaného Pz plechu, hák polkruhový rš 330 mm	ks	57,000	3,40	115,14	78,66	193,80	0,000
35	R	764359213.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 125 do 150 mm	ks	2,000	32,00	12,26	51,74	64,00	0,000
36	R	764454230.S	Montáž kolien zvodových a výtokových pozink farebný, priemer 90-120 mm	ks	4,000	8,00	12,20	19,80	32,00	0,000
37	*553*	*553440004400.S*	*Koleno výtokové pozink , priemer 100 mm*	*ks*	*4,000*	*8,00*	*32,00*	*0,00*	*32,00*	*0,000*
38	R	764454255.S	Zvodové rúry z pozinkovaného PZ plechu, kruhové priemer 150 mm	m	6,000	36,20	140,04	77,16	217,20	0,000
39	R	764762122.S	Montáž spojok k žľabom pododkvapovým polkruhovým pozink farebný, r.š. 250-330 mm	ks	12,000	3,00	2,64	33,36	36,00	0,000
40	*553*	*553440052900.S*	*Spojka žlabu polkruhového pozink farebný, rozmer 330 mm*	*ks*	*12,000*	*4,20*	*50,40*	*0,00*	*50,40*	*0,000*
		783	**Nátery**				**109,54**	**766,28**	**875,82**	**0,000**
41	R	783122510.S	Nátery oceľ.konštr. syntetické na vzduchu schnúce A dvojnás. 1x s emailovaním - 105µm	m2	18,000	6,80	68,76	53,64	122,40	0,000
42	R	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	194,180	3,88	40,78	712,64	753,42	0,000
			Celkom				**40 630,56**	**51 781,18**	**92 411,74**	**0,000**

