

ROZPOČET

Stavba: Hnojná koncovka

Objekt: Hnojná koncovka

Časť:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 13. 9. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

HSV

Práce a dodávky HSV

17 883,99

13 075,18

30 959,17

0,000

1

Zemné práce

0,00

1 262,13

1 262,13

0,000

1	R	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	114,000	3,80	0,00	433,20	433,20	0,000
2	R	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	13,380	37,20	0,00	497,74	497,74	0,000
3	R	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	127,380	1,40	0,00	178,33	178,33	0,000
4	R	171201101.S	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	127,380	1,20	0,00	152,86	152,86	0,000

2

Zakladanie

8 849,70

3 335,08

12 184,78

0,000

5	R	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	85,500	54,30	3 235,32	1 407,33	4 642,65	0,000
6	R	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	42,750	52,70	1 402,63	850,30	2 252,93	0,000
7	R	273362412.S	Výstuž základových dosiek zo zvár. sietí KARI, priemer drôtu 5/5 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	345,345	6,84	2 047,90	314,26	2 362,16	0,000
8	R	274313721.S	Betónovanie základových pásov, betón prostý	m3	13,380	14,00	2,41	184,91	187,32	0,000
9	589	589310000500.S	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	13,380	98,00	1 311,24	0,00	1 311,24	0,000
10	R	274351217.S	Debnenie stien základových pásov, zhotovenie-tradičné	m2	27,000	17,00	105,30	353,70	459,00	0,000
11	R	274351218.S	Debnenie stien základových pásov, odstránenie-tradičné	m2	27,000	3,80	0,00	102,60	102,60	0,000
12	R	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,387	2 240,00	744,90	121,98	866,88	0,000

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

2 095,11

1 013,27

3 108,38

0,000

13	R	312272041.S	Murivo výplňové (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 300 mm	m3	15,620	199,00	2 095,11	1 013,27	3 108,38	0,000
----	---	-------------	--	----	--------	--------	----------	----------	----------	-------

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	---------	--------	-------------	-----------------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							6 939,18	2 775,83	9 715,01	0,000
14	R	622460232.S	Vonkajšia omietka stien cementová hrubá, hr. 15 mm	m2	34,700	16,30	246,37	319,24	565,61	0,000
15	R	631315811.S	Položenie mazaniny z betónu prostého (m3) hr.nad 120 do 240 mm	m3	59,800	33,00	56,21	1 917,19	1 973,40	0,000
16	589	589310005800.S	Betón STN EN 206-1-C 25/30-XC3 (SK)-CI 0,4-Dmax 22 - S2 z cementu portlandského	m3	59,800	110,00	6 578,00	0,00	6 578,00	0,000
17	R	631319165.S	Priplatok za prehlad. betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 120-240 mm (10kg/m3)	m3	59,800	10,00	58,60	539,40	598,00	0,000

99 Presun hmôt HSV							0,00	4 688,87	4 688,87	0,000
18	R	998144471.S	Presun hmôt pre obj.8141, 8142,8143,zvislá nosná konštr.i zakrytie mont.betón.,výšky do 25m	t	468,887	10,00	0,00	4 688,87	4 688,87	0,000

PSV Práce a dodávky PSV							1 914,30	504,96	2 419,26	0,000
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------	---------------	-----------------	--------------

711 Izolácie proti vode a vlhkosti							1 914,30	504,96	2 419,26	0,000
19	R	711113311.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti na zvislej ploche náterom z kryštalickej izolácie 1x	m2	34,700	3,30	0,00	114,51	114,51	0,000
20	245	245510002400	Hmota hydroizolačná kryštalicá AQUAFIN-IC, 25 kg, SCHOMBURG	kg	75,000	2,99	224,25	0,00	224,25	0,000
21	R	711114030.S	Izolácia proti zemnej vlhkosti dvojzložkovou flexibilnou zmesov vodorovná	m2	285,000	7,30	1 690,05	390,45	2 080,50	0,000

Celkom							19 798,29	13 580,14	33 378,43	0,000
---------------	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	--------------

