

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revízia kaskády Hričov – Mikšová - Považská Bystrica
Objekt: B5 – Považská Bystrica – odstránenie nánosov z PK PB pred vtokmi VE

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany
Zhotoviteľ:
Miesto: Považské Podhradie

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00000	0,00000	0,00000		607,212
1		Zemné práce				0,00000	0,00000	0,00000		0,000
1	113308441	Rozrytie vrstvy podkladu z kameniva, bez zhutnenia, bez asfaltového spojiva	m2	1 800,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
				600*3 " dl. x š., cesta	1 800,00000					
2	122301402	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, nad 100 do 1000 m3	m3	360,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
				360 " oprava cesty	360,00000					
3	122703602	Odstránenie nánosov z vypúšťaných vodných nádrží pri únosnosti dna nad 40 kPa do 60 kPa	m3	26 560,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
4	162401112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2000 m	m3	360,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
				360 " oprava cesty	360,00000					
5	162501182	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	26 560,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
6	162501183	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 10000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	26 560,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
7	171201204	Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3	m3	26 560,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
8	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	900,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
				450*2 " 2 x skládka	900,00000					
5		Komunikácie				0,00000	0,00000	0,00000		607,212
9	572702111	Vyspravenie výtčkov a prepadnutých miest na krajn. alebo komunikáciách so štrkopieskom	m3	360,00000		0,00000	0,00000	0,00000	1,68670	607,212
				600*3*0,2 " dl. x š., cesta	360,00000					
VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				0,00000	0,00000	0,00000		0,000

10	000300015	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou meranie profilov, meranie a výpočet plôch a objemov	m2	30 000,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
		200*150 " dl. x š		30 000,00000						

Celkom v € bez DPH za objekt B5

0,000000,000000,00000607,212