

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revízia kaskády H - M - PB, Kotešová, Oblazov - vyčistenie zhybky Oblazovského potoka
Objekt: B7 – Kotešová, Oblazov - vyčistenie zhybky Oblazovského potoka

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany
Zhotoviteľ:
Miesto: Kotešová, Oblazov

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				0,00000	0,00000	0,00000		364,491
1		Zemné práce				0,00000	0,00000	0,00000		0,171
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2	m2	300,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
2	111201402	Spálenie krovín a stromov s priemerom kmeňa do 100 mm na hromadách pre plochu nad 100 do 1000m2	m2	300,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00005	0,015
3	115001104	Odvedenie vody potrubím pri priemere potrubia DN nad 250 do 300	m	10,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,01561	0,156
4	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	252,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
6*6*7 " 6hod/deň, 6 týždňov				252,00000						
5	122302102	Výkop v zemníku na suchu, pre stavbu diaľnic, v hornine 4 do 10 000 m3	m3	192,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
200*3*0,3 " prístup. komunikácia				180,00000						
12 " hrádzka				12,00000						
Súčet				192,00000						
6	129303101	Čistenie koryta vodotoku šírky dna 5m hĺbka dna 2, 5m hornina4	m3	580,50000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
7*0,5*15 " vtok zhybky				52,50000						
(0,6+0,3)/2*2,7*200*2 " zhybka, 2 polia				486,00000						
7*0,3*20 " vytok zhybky				42,00000						
Súčet				580,50000						
7	129303109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 4	m3	580,50000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
8	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	351,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
(2,7*0,65)*100*2 " dočistenie				351,00000						
9	162501101	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 2500 m	m3	180,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
10	162501122	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	772,50000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
580,5+180+12				772,50000						

11	162501123	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	3 862,50000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
				(580,5+180+12)*5 " 5km	3 862,50000					
12	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	772,50000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
				580,5+180+12 " mdziskládká + prístup	772,50000					
13	171101131	Uloženie sypaniny do násypu nesúdržných a súdržných hornín striedavo ukladaných	m3	12,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
				(3+1)/2*1,5*4 " hrádzka	12,00000					
14	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	1 353,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
				580,5+580,5+180+12 " medziskládká+skládká	1 353,00000					
15	181201101	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	65,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
5 Komunikácie						0,00000	0,00000	0,00000	364,320	
16	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	600,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,60720	364,320
				200*3 " prístup na vtok	600,00000					
99 Presun hmôt HSV						0,00000	0,00000	0,00000	0,000	
17	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	364,49110		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
PSV Práce a dodávky PSV						0,00000	0,00000	0,00000	0,578	
711 Izolácie proti vode a vlhkosti						0,00000	0,00000	0,00000	0,009	
18	711531110	Zhotovenie izolácie nádrží, bazénov na sucho položením AIP	m2	15,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
				3*5 " hrádzka	15,00000					
19	283220003200	Hydroizolačná fólia PVC DELTA, hr. 0,5 mm, pre izoláciu záhradných jazierok, iných vodných plôch, farba zelenočierna, DORKEN	m2	15,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00060	0,009
20	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,00900		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové						0,00000	0,00000	0,00000	0,569	
21	767995100	Výroba atypického výrobku - žiarové pozinkovanie	kg	516,66000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
22	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	516,66000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00005	0,026
				(1,5+1,5+1,5+3+3)*10,6*2 " U100, hrablice 2ks	222,60000					
				26*1,5*3,77*2 " pásovina60x8, hrablice 2ks	294,06000					
				Súčet	516,66000					
23	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	516,66000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000

24	133210004800	Tyč oceľová plochá šxh 60x8 mm, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	0,29606		0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	0,296
296,06*0,001				0,29606						
25	133840000900	Tyč oceľová prierezu U 100 mm valcovaná za tepla, ozn. 11 375, podľa EN ISO S235JR	t	0,22260		0,00000	0,00000	0,00000	1,00000	0,223
222,6*0,001				0,22260						
26	767996804	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konšt. nad 250 do 500 kg, -0,00100t	kg	500,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00005	0,025
250*2 " jestv. hrablice, 2x				500,00000						
27	998767101	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	t	0,56949		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady						0,00000	0,00000	0,00000	0,000	
28	000300015	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou meranie profilov, meranie a výpočet plôch a objemov	m2	750,00000		0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000
250*(3+3)*0,50 " dl. x 2 x okno				750,00000						
Celkom v € bez DPH za objekt B7						0,00000	0,00000	0,00000	365,070	