

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revízia kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica

Objekt: B10 - ČS Strážov – Oprava čerpacej stanice, technológia

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany

Spracoval:

Zhotoviteľ:

Dňa:

Miesto: ČS Strážov

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom v € bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------------------

HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

1	P	Demontáž pôvodnej technológie	hod	140,000		0,000
2	P	Zhotovenie provizórnych konštrukcií pre demontáž a manipuláciu s pôvodným technologickým vybvením ČS	kg	1360,000		0,000
3	M	Dodanie čerpadla vo vertikálnom usporiadaní, Q= 375l/s, výška čerpania H=9 m	ks	2,000		0,000
4	P	Generálna oprava posúvača DN800, PN 10, typ S21 s ručným ovládaním	ks	2,000		0,000
5	P	Generálna oprava spätnej klapky DN800, PN 10	ks	2,000		0,000
6	P	Generálna oprava montážnej vložky DN800 PN 10	ks	2,000		0,000
7	M	Spojovací materiál v prevedení nerez	ks	2,000		0,000
8	P	Antikorózna ochrana súviacich konštrukcií (uloženia súčastí, rám čerpadla, dostupné časti potrubia DN800	ks	2,000		0,000
9	P	Presuny technologických častí	ks	2,000		0,000
10	P	Výmena krycích plechov, nosnoti 150 kg/m2, s bezpečnostným žltočiernym náterom, vrátane zhotovenia úchytov	m2	6,400		0,000
11	P	Dodávka a montáž plastových okien, 4 ks, vrátane vnútorných a vonkajších parapiet	m2	7,200		0,000
12	P	Oprava vstupných dverí 2,1 x 1,9 m, vrátane opieskovania, náterov a úpravy pre montáž bezpečnostného kovania	ks	1,000		0,000
13	P	Vyčistenie usadzovacieho bazéna od naplavenín	m3	270,000		0,000
14	P	Vodorovné premiestnenie výkopku do 100 m3 na vzdialenosť do 10 000 m	m3	270,000		0,000

15	P	Uloženie sypaniny na skládky nad 10000 m3	m3	270,000		0,000
16	P	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 bez zhutnenia	m2	270,000		0,000
17	P	Spätná montáž technologického vybavenia po oprave	hod	280,000		0,000
18	P	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia strojnotechnologickej časti a elektroinštalácie	cel	1,000		0,000
19	M	Úprava elektroinštalácie napájania a ovládania čerpadiel	kpl	2,000		0,000
20	P	Práce so zdvíhacou technikou	hod	64,000		0,000

Celkom v € bez DPH za objekt B10

0,000