

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revízia kaskády Hričov – Mikšová - Považská Bystrica

Objekt: B12 - VS Mikšová 2 – oprava hrádze a združeného funkčného objektu

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, s.p. OZ Piestany

Zhotoviteľ:

JKSO: B12

Vypracoval:

Dátum:

P.Ě.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom v € bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8

HSV

Práce a dodávky HSV

0,000

3

Zvislé a kompletne konstrukcie

1	R	001012018	Oceľové vráta 1450/1970, dvojkrídlové, z uzamykaním a bezpečnostnou petlicou	ks	1,000		0,000
2	R	003012018	Demontáž oceľového zábradlia rurového - odrezaním	kg	966,000		0,000
3	221	113107131	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t - most	m2	199,000		0,000
4	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	10,000		0,000
5	011	275313711	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 25/30 - brána	m3	0,760		0,000
6	011	312231466	Murivo výplnové z tehál pálených HELUZ 38 na maltu MVC, na pero a drážku (380x247x238) okno	m3	0,380		0,000
7	933	330010180	Oprava ručného ovládania pohybového mechanizmu hradicej tabule dnového výpustu	ks	1,000		0,000
8	934	330210181	Oprava ovládania šupátka dnovej výpuste s dodávkou a osadením nového ručného kolieska	ks	1,000		0,000
9	934	330210181	Oprava rámu provizórneho hradenia	kpl	1,000		0,000
10	935	330210181	Oprava šupátka dnovej výpuste vrátane demontáže vyzdvihnutia opravy a montáže	ks	1,000		0,000
11	933	330210181	Oprava hradicej tabule dnového uzáveru vrátane výmeny tesnení	ks	1,000		0,000
12		330210181	Oprava tiahel hradicej tabule dnového výpustu	ks	2,000		0,000
13	211	348171111	Osadenie zábradlia oceľového na moste do hmotnosti 100 kg/m (most)	m	92,000		0,000
14	221	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.60 mm, -0,15300t	m2	585,000		0,000
15	R	003012018	Demontáž oceľového zábradlia rurového - odrezaním	kg	2 470,000		0,000
16	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,400		0,000
17	002	130201002	Výkop a preloženie sedimentov a naplavenín pred sanáciou tesnosti hrádze	m3	100,000		0,000
18	221	917762111	Osadenie cestného obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	105,000		0,000

P.Ě.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom v € bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
19	592	5922924900	Premac doplnky - obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	105,000		0,000
20	014	627661111	Penetračný náter frézovanej časti vozovky lakom ADP	m	585,000		0,000
21	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,293		0,000
22	221	572942112	Upravenie krytu vozovky liatym asfaltom hr.nad 40 do 60 mm	m2	585,000		0,000
23	011	317351105	Debnenie ríms zhotovenie	m2	75,600		0,000
24	011	317351106	Debnenie ríms odstránenie	m2	75,600		0,000
25	011	317361831	Zhotovenie vystuže betónových prekladov ríms z ocele	t	0,680		0,000
26	015	317321028	X Zhotovenie ríms múrov a valov z betónu železového	m3	5,670		0,000
27	589	5893300500	Betón C 20/25, z cementu troskoportlandského, frakcia nad 22mm spracovateľnosť spr. 60-100 100mm	m3	6,500		0,000
28	211	348171111	Osadenie zábradlia oceového na moste vrátane spojenia dielcov hmotnosti do 100 kg/m	m	189,000		0,000
29	211	938902070	Očistenie betónového tesnenia hrubé mechanické	m2	567,000		0,000
30	211	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	567,000		0,000
31	210	168435181	Oprava poškodených betónových tesnení	m2	66,000		0,000
32	210	684418878	Opravný materiál betónových tesnení do hrúbky 2000 mm	m3	13,200		0,000
33	321	457621411	Včistenie dilatčných škár mechanické, spolu s ostryskaním stlačeným vzduchom	m	531,000		0,000
34	315	198868188	čerpanie betónu betónpumpou	hod	32,000		0,000
35	321	457621412	zaliatie dil.škár asfalt.bet.pružnou zálievkou s presahom. tmelom trvalo pružným,škár 30 x 100 mm	m	531,000		0,000
36	111	1116361100	Zálievka asfaltová AZ v sudoch do 250kg	t	1,500		0,000
37	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	38,600		0,000
38	221	998225394	Príplatok k cene za zväčšený presun nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	38,610		0,000
39	321	998322011	Presun hmôt pre objekty hrádze priehradné murované, betónové a železobetónové (832 12),	t	69,500		0,000
40	762	998762102	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	2,500		0,000
41	006	979083114	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 2000 do 3000 m	t	38,610		0,000
42	553	5539153200	Zábradlový systém pozinkovaný s výplňou z vodorovných oceľových tyčí 1xmadlo + 1x vodorov. výplň (most)	m	92,000		0,000
43	001	001001012018	Oceľová brána , pozinkovaná 5500x2300 mm (vstup most)	m	10,500		0,000
44	221	581114113	Kryt z betónu prostého C 25/30 komunikácií pre peších hr.100 mm (most)	m2	198,700		0,000
45	011	611421110	Oprava vnútorných vápenných, vápennocement. omietok stien a stropov rovných, hrubá zatretá (TLG budova)	m2	35,000		0,000

P.Ě.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom v € bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
46	585	5859283100	Zmes omietková vnútorná Baumit MVS 25 (TLG budova interiéru)	t	1,500		0,000
47	585	5859330700	Zmes BAUMIT vápennocementová MCS 35 (TLG budova exteriéru)	kg	1 100,000		0,000
48	011	612471512	Príprava podkladu pre vápennocem. a vápenné omietky - BASF, penetračný náter na savé podklady Prince Color Multigrund PGM (TLG budova)	m2	290,000		0,000
49	011	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2 (TLG budova)	m2	67,300		0,000
50	585	5859331200	Zmes BAUMIT jemná štuková (TLG budova)	kg	866,000		0,000
51	011	622491341	Náter stien vonkajší krycí akrylátový, dvojnásobný, farba FA Color Multitop - BASF (TLG budova)	m2	67,300		0,000
52	585	5856051040	Penetračný náter Prince Color Multigrund PGM zn. BASF c. 51227616 (TLG budova)	kg	29,000		0,000
53	585	5856051205	Akrylátová fasádna farba Prince Color Multitop FA zn. BASF c. 50689878 (TLG budova)	l	33,650		0,000
54	581	5812473000	Náter maliarsky Primalex POLAR 15 kg plech (TLG budova)	t	0,085		0,000
55	211	627471231	Reprofilácia podláh a mostovky sanacnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm - mostovka, podhlád (most)	m2	199,000		0,000
56	211	627471231	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, 1 vrstva hr.10 mm - mostovka, steny (Prepad.šachta + TLG budova)	m2	59,300		0,000
57	211	627471232	Reprofilácia podláh a mostovky sanačnou maltou, 2 vrstvy hr.20 mm (most)	m2	34,800		0,000
58	211	627471531	Ochrana výstuže podláh a mostovky zo sanačnej malty, 1 vrstva hr.1 mm (most)	m2	198,650		0,000
59	011	632477001	Liaty samonivelačný poter KNAUF kontaktný, pevne spojený s podkladovou betónovou konštrukciou hr.25mm (TLG budova)	m2	19,900		0,000
60	711	711113202	Izolácia proti zemnej vlhkosti za studena na vodorovnej ploche z tekutej lepenky, dvojnásobná (most+TLG budova)	m2	218,600		0,000
61	585	5856033200	Tekutá lepenka AQUAIZOL, balenie 20 kg, 1,5-2kg/m2 (most + TLG budova)	kg	437,100		0,000
62	767	767392802	Demontáž krytín striech z plechov skrutkovaných, -0,00700t (TLG budova)	m2	31,500		0,000
63	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií oškrábaním (TLG budova - mreže)	m2	8,500		0,000
64	783	783201821	Odstránenie starých náterov z kovových stavebných doplnkových konštrukcií opálením alebo oklepaním (TLG budova - mreže)	m2	8,500		0,000
65	783	783271002	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej jednonásobné 3x s emailovaním - prepádové mreže (TLG budova - mreže)	m2	8,500		0,000
66	783	783271007	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. polyuretánové farby šedej základný - prepádové mreže (TLG budova - mreže)	m2	8,500		0,000

P.Ě.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom v € bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
67	783	783801811	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stropov - (TLG budova - Int. omietka)	m2	19,900		0,000
68	783	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien - TLG Budova - Int. omietka)	m2	58,000		0,000
69	211	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm - (Prepadová šachta)	m2	59,300		0,000
70	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0, 80 do 1,00 m a výšky do 10 m (TLG budova)	m2	17,760		0,000
71	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m (TLG budova)	m2	17,760		0,000
72	003	945942002	Montáž závesného lešenia na potrubných mostoch vrátane podláh výšky do 10 m a pre zataženie nad 1 do 1,5 kPa (TLG budova)	m2	73,080		0,000
73	003	945942092	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia nad 1 do 1,5 kPa (TLG budova)	m2	73,080		0,000
74	003	945942802	Demontáž závesného lešenia na potrubných mostoch výšky do 10 m a pre zataženie do 1, 5 kPa (TLG budova)	m2	73,080		0,000
75	003	945951111	Montáž závesného lešenia vysunutej konštr.s podlahou a zábradlím, zavesené na mostnú konštrukciu (most - bočné)	m	47,400		0,000
76	003	945951811	Demontáž závesného lešenia - vysunuté s podlahou a zábradlím, zavesené na mostnú konštrukciu (most - bočné)	m	47,400		0,000
77	003	945952111	Montáž závesného lešenia pracovného pod vodorovnou mostnou konštrukciou pre úpravu plôch (most-podhlad)	m2	108,500		0,000
78	003	945952811	Demontáž závesného lešenia pracovného pod vodor. mostnou konštrukciou (most podhlad)	m2	108,500		0,000
79	011	953996151	Príslušenstvo k zateplovaciemu systému - BASF, vytvorenie základnej výstužnej vrstvy za pomoci armovacej tkaniny - R 117 - 145g/m2 (TLG budova Int./Ext.)	m	145,000		0,000
80	013	978011141	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 30 %, -0,01000t (TLG budova - Int.)	m2	78,000		0,000
81	003	998009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia/94/ bez ohľadu na výšku	t	22,500		0,000
82	211	998212111	Presun hmôt pre mosty murované, monolitické,betónové,kovové,výšky mosta do 20 m	t	214,000		0,000
83	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	60,000		0,000
9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
84	321	457971121	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom, so skl. nad 1:5 do 1:1,5 , šírky geotextílie do 3 m	m2	31,500		0,000
85	011	631346211	Mazanina z betónu ľahkého polystyrenového LC 0,5 D 0,5 hr.nad 80 do 120 mm	m3	3,150		0,000

P.Ě.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom v € bez DPH
1	2	3	4	5	6	7	8
86	711	712871802	Zhotovenie povlakovej krytiny striech vyťahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC lepenou	m2	31,500		0,000
87	211	938902031	Otryskanie degradovaného betónu vodou do 20 mm (most + TLG budova, povrch)	m2	218,600		0,000
88	211	938902051	Očistenie povrchu betónových konštrukcií otryskaním - pod izoláciu (most+TLG budova, povrch)	m2	218,600		0,000
89	211	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou (most+budova TLG, povrch)	m2	218,900		0,000
90	211	938902071	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	139,280		0,000
91	013	965042141	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón alebo liaty asfalt hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t (TLG budova)	m3	0,990		0,000
92	013	965043341	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t (most)	m3	24,500		0,000
93	013	965049110	Príplatok za búranie betónovej mazaniny so zváranou sieťou alebo rabinovým pletivom hr.do 100 mm (most)	m3	21,500		0,000
94	013	978015251	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st., zlož., v rozsahu do 50 %, -0,03000t (TLG budova - Ex.)	m2	67,300		0,000
95	211	334351112	Debnenie mostných konštrukcií-opôr výšky do 20 m, zhotovenie	m2	105,000		0,000
96	211	334351213	Debnenie mostných konštrukcií-krídiel, stien výšky do 20 m, odstránenie	m2	105,000		0,000

Celkom za objekt B12 v € bez DPH

0,000