

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revízia Kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica
Objekt: B13 - Prečistenie odvodňovacieho systému pod Predstaroveckým zosuvom

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany
Zhotoviteľ:
Miesto: Predstarovecký zosuv

Vypracoval:
Dňa:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom v € bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------------------

HSV		Práce a dodávky HSV	0,000			
1	P	Mechanické prečistenie vrtov odvíťaním do priemeru 150 mm	m	766,000		0,000
2	P	Preplachovanie vrtov pre odstránenie odvíťaného materiálu	m	766,000		0,000
3	P	Doprav technickej vody 14 m3	km	20,000		0,000
4	P	Dopravné čerpadlo pre zásobovanie tlakovej čistiacej súpravy na vzdialenosť do 300 m	hod	170,000		0,000
5	P	Tlakové prečistenie perforácie rúry odvodňovacích vrtov tlakom 0,3 Mpa do dĺžky vrtov podľa technickej správy	m	766,000		0,000
6	P	Ručný presun vyťaženého materiálu horizontálny v prístupovej štôlni do vzdialenosti 300m, max hmotnosť bremena do 25 kg	m3	17,250		0,000
7	P	Ručný presun vyťaženého materiálu zvislý zo vstupu prístupovej štôlne na príjazdovú cestu, vzdialenosť do 12 m, na nakolnenej rovine so sklonom svahu 1:2	m3	17,250		0,000
8	P	Prípravné práce, presuny a rozostavenie techniky	hod	226,000		0,000
9	P	Dieselagregát 60kVA, vrátane spotreby PHM	deň	24,000		0,000
10	P	Zhotovenie kamerového záznamu prečistených vrtov	hod	30,000		0,000
Celkom za objekt B13 v € bez DPH						0,000