

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Revízia Kaskády Hričov - Mikšová - Považská Bystrica
Objekt: B14 - Obnova systému TBD - pozorovacie sondy

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany
Zhotoviteľ:
Miesto: Kaskáda Hričov - Mikšová - Považská Bystrica

Vypracoval:
Dňa:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom v € bez DPH
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------------------

HSV		Práce a dodávky HSV	0,000			
1		Vrty pre nové sondy d110 mm	m	262,500		0,000
2		Zhotvenie sond z rúry PVC dn 110 podľa špecifikácie	m	270,500		0,000
3		Kompletácia vybavenia pozorovacej sondy, zásypy štrkom, ílové výplne, betónáž na korune hrádze	ks	18,000		0,000
4		Prípravné práce, presuny a rozostavenie techniky	hod	240,000		0,000
5		Demontáž nadzemnej časti a zasypanie pôvodných sond	kpl	1,000		0,000
6		Vypracovanie projektu skutočného vyhotovenia so zapracovaním zameraných polôh nových sond	kpl	1,000		0,000
7		Prepravné náklady	kpl	1,000		0,000
Celkom za objekt B14 v € bez DPH						0,000