

Odberateľ: SVP, š.p., OZ Piešťany
Projektant: Cabex s.r.o.
Dodávateľ:

Rozpočet s výkazom výmerom objekt B17

Spracoval:
JKSO : 833
Dátum:

Stavba : Revízia kaskády H - M - PB, VS Hričov, dodatočné kotvenie pilierov hate

CABEX spol. s r.o.

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
PRÁCE A DODÁVKY HSV														
2 - ZÁKLADY														
1	252	26201-3160	Priplatok za vŕtanie vo vystuženom vodostavebnom betóne	120,000	m									
2	002	26250-2173	Jadrové vŕtanie DN 200 mm hl. 20 m , cez žel.bet.konstr.	120,000	m									
3	002	26250-34721	Vrty pre injektáž povrch. do skalného podlažia priem. 200 mm hl. 16,5	99,000	m									
4	002	26250-80051	Príp. vrt jadrový. šik. do 10 st. priem. do 200 mm hl. 20m	120,000	m									
5	002	26250-8405	Príp. vrt inj. povr. šik. do 10 st. priem. 200 mm hl. 16,5 m	99,000	m									
6	002	26250-9140	Príp. za vŕtanie v obmedzených podmienkach na provizórnych konštrukciách	99,000	m									
7	002	28260-2212	Injektovanie kotiev	99,000	m									
8	002	28260-4230	Zhotovenie trás pre vedenie stlačeného vzduchu k miestam vrtu	70,000	m									
9	002	28260-5120	Čerpanie cementobetónových zmesí pre injektovanie kotiev do vzd.60m	128,000	hod									
10	002	28537-1192	Priplatok za úpravu trvalých kotiev	219,000	m									
11	002	28537-1195	Hlava kotvy 15xLsx15,3 mm	6,000	m									
12	002	28537-2115	Vytýčenie jednotlivých kotiev	6,000	kus									
13	002	28537-2120	Betonáž nábehových rámciekov	6,000	m									
14	002	28537-51201	Dodanie a osadenie 15 pramencových lan.kotiev 15xLsx15,š,36,5m	219,000	m									
15	002	28537-5291	Priplatok za osadenie dynamometra do vrtu na teleso kotvy (na ochrannú trubku)	6,000	kus									
16	002	28537-5293	Magnetoelastický dynamometer s výstupmi a vyhodnoc.zariad.	6,000	kus									
17	002	28537-61201	Osadenie hlavy, napnutie kotiev (2340 kN) kompletizácia	6,000	kus									
18	254	28594-3115	Osadenie hláv kotiev	6,000	kus									
2 - ZÁKLADY spolu :				490 837,90										

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH %
										Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
19	003	94594-3100	Premiestnenie pomocných konštrukcií a vŕtacej súpravy na žeriavovú dráhu dvíhacou technikou	40,000	hod									
20	211	94810-1410	Pracovná plošina na žeriavovú dráhu pre rozostavenie vrtej súpravy a pristavenie na miesto vrtu	1,000	ks									
21	253	94894-2120	Provizórne zariadenie na žeriavovú dráhu pre presuny hmôt na miesto kotvenia	1,000	ks									
22	006	97908-3116	Vodorovné premiestnenie sute na skládku do 5000 m	26,800	t									
23	002	97908-3519	Príplatok za ďalších 1000 m premiestnenia sute	268,000	t									
24	312	97908-6213	Nakladanie sute	26,800	t									
25	241	97909-5310	Naloženie a zloženie vybraných hmôt alebo konštrukcií pri doprave po žeriav.dráhe do 60m	26,800	t									
26	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	26,800	t									
27	002	99800-4011	Presun hmôt pre injektovanie, kotvy, mikropiloty	18,191	t									
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :														
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :														
Rozpočet celkom :														