

# ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

**Stavba:** Revízia kaskády Hričov – Mikšová - Považská Bystrica  
**Objekt:** B18 - VS Hričov, oprava tesnenia dvojsegmentu pole B, C

Objednávateľ: SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p., OZ Piešťany

Zhotoviteľ:

Miesto: VS Hričov

Spracoval:

Dátum:

| Č. | Kód položky | Popis | MJ | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom v € bez DPH |
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------------------|
|----|-------------|-------|----|-----------------|-----------------|-------------------------|

## Práce a dodávky M

**0,000**

### Haťové pole B

**0,000**

|    |   |                                                                                                                                                        |     |          |  |       |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|--|-------|
| 1  | P | Prípravné práce, čistenie konštrukcií a dosadacích plôch otryskávaním abrazívnym materiálom                                                            | m2  | 220,000  |  | 0,000 |
| 2  | P | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m z oboch strán segmentu (18x12m x 2)               | m2  | 432,000  |  | 0,000 |
| 3  | P | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | m2  | 432,000  |  | 0,000 |
| 4  | P | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m                                                | m2  | 432,000  |  | 0,000 |
| 5  | P | Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku                                                                                          | t   | 38,900   |  | 0,000 |
| 6  | P | Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m                                                              | t   | 38,900   |  | 0,000 |
| 7  | P | Demontážne práce pôvodných gumenných tesnení a prítlačných lišt                                                                                        | hod | 196,000  |  | 0,000 |
| 8  | M | Dodávka materiálu gumových tesnení, vrátane výroby atypických tesnení                                                                                  | kg  | 1980,000 |  | 0,000 |
| 9  | M | Spojovací materiál v nerezovom vyhotovení                                                                                                              | kg  | 1530,000 |  | 0,000 |
| 10 | M | Prítlačné lišty, vrátane delenia materiálu a prípravy otvorov do d=20 mm v nerezovom vyhotovení                                                        | kg  | 480,000  |  | 0,000 |
| 11 | M | Materiál na opravu prilahlých funkčných plôch gumenných tesnení rozmer 10000 x 500 mm so zakružením R= 10000 mm o hrúbke 15mm v nerezovom vyhotovení   | kg  | 1376,000 |  | 0,000 |
| 12 | M | Materiál na opravu prahu v nerezovom vyhotovení v rozmere 18000 x 500 mm o hrúbke 20 mm                                                                | kg  | 1404,000 |  | 0,000 |
| 13 | P | Montáž tesnení dvojsegmentu                                                                                                                            | hod | 280,000  |  | 0,000 |
| 14 | P | Oprava dosadacieho prahu haťového poľa v nerezovom vyhotovení v rozmere 18000 x 500 mm o hrúbke 20 mm                                                  | hod | 172,000  |  | 0,000 |
| 15 | P | Práce so zdvíhacou technikou                                                                                                                           | hod | 80,000   |  | 0,000 |
| 16 | P | Oprava prilahlých funkčných plôch tesnení dvojsegmentu                                                                                                 | hod | 188,000  |  | 0,000 |
| 17 | P | Oprava plôch pre uloženie tesnení dvojsegmentu                                                                                                         | hod | 178,000  |  | 0,000 |
| 18 | P | Ekologická likvidácia použitého abrazíva                                                                                                               | kg  | 1900,000 |  | 0,000 |
| 19 | M | Podružný materiál, PUR tmely,                                                                                                                          | kpl | 1,000    |  | 0,000 |

### Haťové pole C

**0,000**

|    |   |                                                                                                                                                        |    |         |  |       |
|----|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|--|-------|
| 20 | P | Prípravné práce, čistenie konštrukcií a dosadacích plôch otryskávaním abrazívnym materiálom                                                            | m2 | 220,000 |  | 0,000 |
| 21 | P | Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m z oboch strán segmentu (18x12m x 2)               | m2 | 432,000 |  | 0,000 |
| 22 | P | Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m | m2 | 432,000 |  | 0,000 |
| 23 | P | Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m                                                | m2 | 432,000 |  | 0,000 |

| Č. | Kód položky | Popis                                                                                                                                                | MJ  | Množstvo celkom | Cena jednotková | Cena celkom v € bez DPH |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 24 | P           | Presun hmôt samostatne budovaného lešenia bez ohľadu na výšku                                                                                        | t   | 38,900          |                 | 0,000                   |
| 25 | P           | Príplatok k cene za zväčšený presun cez vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 500 m                                                            | t   | 38,900          |                 | 0,000                   |
| 26 | P           | Demontážne práce pôvodných gumenných tesnení a prítlačných líšt                                                                                      | hod | 196,000         |                 | 0,000                   |
| 27 | M           | Dodávka materiálu gumových tesnení, vrátane výroby atypických tesnení                                                                                | kg  | 1980,000        |                 | 0,000                   |
| 28 | M           | Spojovací materiál v nerezovom vyhotovení                                                                                                            | kg  | 1530,000        |                 | 0,000                   |
| 29 | M           | Prítlačné lišty, vrátane delenia materiálu a prípravy otvorov do d=20 mm v nerezovom vyhotovení                                                      | kg  | 480,000         |                 | 0,000                   |
| 30 | M           | Materiál na opravu prilahlých funkčných plôch gumenných tesnení rozmer 10000 x 500 mm so zakružením R= 10000 mm o hrúbke 15mm v nerezovom vyhotovení | kg  | 1376,000        |                 | 0,000                   |
| 31 | M           | Materiál na opravu prahu v nerezovom vyhotovení v rozmere 18000 x 500 mm o hrúbke 20 mm                                                              | kg  | 1404,000        |                 | 0,000                   |
| 32 | P           | Montáž tesnení dvojsegmentu                                                                                                                          | hod | 280,000         |                 | 0,000                   |
| 33 | P           | Oprava dosadacieho prahu haťového poľa v nerezovom vyhotovení v rozmere 18000 x 500 mm o hrúbke 20 mm                                                | hod | 172,000         |                 | 0,000                   |
| 34 | P           | Práce so zdvíhačou technikou                                                                                                                         | hod | 80,000          |                 | 0,000                   |
| 35 | P           | Oprava prilahlých funkčných plôch tesnení dvojsegmentu                                                                                               | hod | 188,000         |                 | 0,000                   |
| 36 | P           | Oprava plôch pre uloženie tesnení dvojsegmentu                                                                                                       | hod | 178,000         |                 | 0,000                   |
| 37 | P           | Ekologická likvidácia použitého abrazíva                                                                                                             | kg  | 1900,000        |                 | 0,000                   |
| 38 | M           | Podružný materiál, PUR tmely,                                                                                                                        | kpl | 1,000           |                 | 0,000                   |

**Celkom za objekt B18 v € bez DPH**

**0,000**