



• Banskobystrický samosprávny kraj
• Nám. SNP 23
• 974 01 Banská Bystrica
• Slovenská republika •

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	Banská Bystrica
05333/ 2021/ODDIPVP-38, 15717/2021	OU-BB-OCDPK-2021/013028-002	Ing. Eva Mikušková/ 048/4306263	19. 05. 2021

Vec

"Ohlásenie stavebných a udržiavacích prác: Most Rakytovce"
- Oznámenie k ohláseniu

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako správny orgán podľa § 2 ods. 3 a § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre cesty II. a III. triedy podľa § 3a ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v spojení s ustanovením § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), po posúdení ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác, doručeného od vlastníka cesty Banskobystrického samosprávneho kraja, Nám. SNP 23, 97401 Banská Bystrica, IČO: 37828100

o z n a m u j e

podľa § 57 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. v súlade s § 16 ods. 2 písm. a) a b) zákona č. 135/1961 Zb., že

n e m á
n á m i e t k y

proti stavebným úpravám a udržiavacím prácam stavby: "Most Rakytovce ev.č. 2415-3", ktoré budú vykonané na cestnom pozemku, resp. jestvujúcim mostnom objekte cesty III/2415 v mestskej časti Rakytovce.

Stavebné úpravy a udržiavacie práce sa týkajú mostného objektu s identifikačným číslom: M4433 a správcovským číslom: 2415-003 v úseku cesty: 3,024 km a budú vykonané v nasledovnom rozsahu:

1. Vybúranie poškodených častí mostného objektu, a to:

- odfrézovanie krytu vozovky,
- vybúranie podkladových vrstiev vozovky na moste a vrstvy vozovky pred a za mostom,
- odstránenie zábradlia a rímsoy mosta,
- na mostnom objekte bude vybúraná konštrukcia, záverové múriky, horná časť železobetónových krídel a úložné prahy.

2. Očistenie betónových povrchov mosta, opôr a krídel od vegetácie, machov, rozvoľneného a porušeného betónu a následné sanovanie a dobetónovanie opôr. Na sanáciu betónových povrchov bude použitý iba komplexný sanačný systém od jedného výrobcu.

3. Realizácia železobetónovej dosky spriahnutej s tyčovými prefabrikátmi. Pri záverných múrikoch bude vytvorený monolitický železobetónový priečník.

4. Vybudovanie prechodovej konštrukcie so železobetónovým záverným múrikom.

5. Realizácia vozovky na moste v zložení:

Asfaltový betón AC 11 O, I, STN EN 13108-1 ... 40 mm
Spojovací postrek PS-A, STN 73 6129..... 1,0 kg/m²
Asfaltový betón AC 16, P, I, STN EN 13108-1 ... 50 mm
Spojovací postrek PS-A, STN 73 6129..... 1,0 kg/m²
Ochrana izolácie - bituménová zmes do 180 °C
Natavované hydroizolačné pásy s výstužnou vložkou...5 mm
Zapečatujúca vrstva živcou, STN 73 6242

6. Zhotovenie monolitických ríms s kotveným oceľovým mostným zábradlím.

8. V rámci úprav pod mostom budú upravené svahy pri oporách, vykonané doplnenie kameňa na spevnenie dna pod mostom. Pri oporách budú osadené betónové žľaby na odvod vody z mosta.

Oznámené stavebné úpravy a udržiavacie práce budú uskutočnené v lehote sedem mesiacov.

Zhotoviteľ stavebných úprav bude stavebnému úradu oznámený BBSK po ukončení verejného obstarania.

Ohlasovateľ stavebných úprav a prác je povinný dodržať nasledovné podmienky:

- Banskobystrický samosprávny kraj je povinný zabezpečiť, aby stavebné úpravy a udržiavacie práce boli uskutočnené podľa priloženej projektovej dokumentácie: "Most Rakytovce ev.č. 2415-3" vypracovanej spoločnosťou MARETTA projekt s.r.o., Jána Ťatliaka 1782/1, 02601 Dolný Kubín, IČO: 51719975 v 9/2020.

- Stavebník je povinný zabezpečiť, aby ohlásené stavebné úpravy boli uskutočnené oprávnenou osobou na vykonávanie stavebných prác a boli dodržané súvisiace právne predpisy SR, Technické predpisy Ministerstva dopravy a výstavby SR a príslušné Slovenské technické normy.

- Na základe zvoleného postupu prác na mostnom objekte bude vyvolaná uzávierka cesty III/2415. Čiastočná uzávierka cesty, prípadne úplná, bude povoľovaná OÚ BB, odb. CDaPK po dohode dotknutých organizácií a orgánov verejnej správy. O povolenie je potrebné požiadať v dostatočnom časovom predstihu pred začatím samotných prác.

- Na označenie obmedzenia cestnej premávky na ceste III/2415 je nutné umiestniť dočasné dopravné značenie. Určenie použitia dopravného značenia vydá OÚ BB, odb. CDaPK na základe žiadosti podanej v dostatočnom časovom predstihu pred začatím samotných prác.

- Pri vykonávaní stavebných úprav a prác je nutné rešpektovať ochranné pásma všetkých inžinierskych sietí. Vedenie inžinierskych sietí je potrebné pred začatím prác na rekonštrukcii mosta nechať vytýčiť.

- Pri realizácii stavebných úprav stavebník zabezpečí dodržanie podmienok vyjadrenia Stredoslovenskej distribučnej, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina, IČO: 36442151 číslo: 202101-EZ-0043-1 z dňa 26.01.2021, Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Banská Bystrica, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica, IČO: 36022047 03 číslo: CS SVP OZ BB309/2021/21-39210 z dňa 01.02.2021 a SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, Bratislava, IČO: 35910739.

Toto oznámenie nenahrádza prípadné rozhodnutia, stanoviská, súhlasy alebo opatrenia dotknutých orgánov požadované podľa osobitných predpisov.

Prílohy

1 x PD overená stavebným úradom

Na vedomie

Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 974 96 Banská Bystrica 1

MARETTA projekt s.r.o. Dolný Kubín, J. Ťatliaka 1782/2, 026 01 Dolný Kubín

SPP - distribúcia , a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ružinov

Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1

Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Partizánska cesta 69, Banská Bystrica, 974 98 Banská Bystrica

Mgr. Martin Martinka
vedúci odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky