

Príloha č. 1: návrh na plnenie kritérií
"Práce Práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice"

Základné údaje uchádzača:	
Obchodné meno:	
Adresa sídla:	
IČO:	
Kontaktná osoba:	
Kontaktný mail:	
Kontaktné telefónne číslo:	
Platca DPH áno/nie:	

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu.

Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

Výkaz výmer – Stavebné a elektroinštalačné práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice

P.č.	Popis	MJ	Predpoklad množstvo celkom	Cena jednotková / MJ bez DPH	Cena spolu bez DPH		
1	Výmena rozvádzača VO do 5 vývodov	ks	2,00				
2	Hĺbenie káblvej ryhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	800,00				
3	Ručný zásyp nezap. káblvej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	800,00				
4	Definitívna úprava terénu v zemine tr. 4	m2	400,00				
5	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia sadový (do 6m)	ks	150,00				
6	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia cestný (nad 6m - do 12m)	ks	90,00				
7	Betón B-15 cem. portl.,fr. do 22mm,spr. nad 100mm (0,85m3/stíp)	m3	192,00				
8	Rura kanalizačná korug. 200x1000	m	480,00				
9	Rezanie exist. asfaltového krytu	m	160,00				
10	Odstranenie asfaltového krytu	m2	56,00				
11	Buranie betonového základu do hrúbky	m2	60,00				

Príloha č. 1: návrh na plnenie kritérií

"Práce Práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice"

12	Vyspravenie krytu z betonu do hrúbky 25	m2	60,00				
13	Vyspravenie krytu z asfaltobetonu do 5 cm (do 5 m2)	m2	56,00				
14	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	800,00				
15	Pokládka silového kábla 750-1000 V (v mm2) voľne uloženého AYKY/CYKY 750 V do 4x25 mm2	m	420,00				
16	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4x25 mm2	ks	120,00				
17	Pokládka silového kábla 750-1000 V (v mm2) voľne uloženého AYKY/CYKY 750 V od 4x35 mm2	m	450,00				
18	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou od 4x35 mm2	ks	90,00				
19	Pokládka silového kábla 750 - 1000 V /mm2/ voľne uloženého CYKY 750 V 3x1,5	m	1 950,00				
20	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 2 kg	m	2 820,00				
21	Pokládka chráničky do D 110 mm	m	800,00				
22	Montáž osvetľovacieho stožiaru sadového (do 6m) - oceľový	ks	150,00				
23	Montáž osvetľovacieho stožiaru cestného (nad 6m) - oceľový	ks	90,00				
24	Montáž výložníka	ks	108,00				
25	Montáž elektro výstroja stožiaru	ks	240,00				
26	Montáž svietidla	ks	268,00				
27	Uzemňovacie vedenie v zemi vrátane svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	600,00				
28	Neriadené zemné pretláčanie v hornina tr. 3-4, priemer pretláčania nad 100 mm	m	115,00				
29	Odstránenie káblovej poruchy (výkop spojkoviska, zhotovenie káblovej spojky do 4x25 mm2, vrátane definitívnej úpravy	ks	90,00				
30	Odstránenie káblovej poruchy ((výkop spojkoviska, zhotovenie káblovej spojky do 4x35 mm2, vrátane definitívnej úpravy	ks	50,00				
31	zhotovenie káblovej spojky do 4x25mm2	ks	80,00				

Príloha č. 1: návrh na plnenie kritérií

"Práce Práce pri odstraňovaní havarijného stavu sústavy verejného osvetlenia v meste Košice"

32	zhotovenie káblovej spojky od 4x35mm ²	ks	60,00				
33	Výkop v zemi triedy 4	m ³	192,00				
34	Demontáž betónového základu stožiaru sadového, vrátane vybúrania a odvozu	ks	150,00				
35	Demontáž betónového základu stožiaru cestného, vrátane vybúrania a odvozu	ks	90,00				
36	Demontáž osvetľovacieho stožiaru sadového (do 6m) - oceľový	ks	150,00				
37	Demontáž osvetľovacieho stožiaru cestného (nad 6m do 12m) - oceľový	ks	90,00				
38	Demontáž výložníka	ks	108,00				
39	Demontáž elektrovýstroja stožiaru	ks	240,00				
40	Demontáž svietidla	ks	268,00				
41	Plošina MP16	Mhod.	828,00				
42	Dopravné – plošina	km	1200,00				
43	Dopravné – nákladné auto	km	1400,00				
44	Dopravné – osobné vozidlo	km	260,00				
45	odvoz prebytočnej sute na skládku	m ³	40,00				
46	inžinierska činnosť	hod.	84,00				
47	geodetické zameranie	zák.	5,00				
Cena spolu / uchádzač bez DPH							