POZNÁMKA:

- ROZMERY VŠETKÝCH VÝROBKOV PREVERIŤ ZAMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !
- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ S ARCHITEKTOM
- DISPROPORCIE OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCII KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- PRI REALIZOVANÍ JEDNOTLIVÝCH VRSTIEV A KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ PRÍSLUŠNÉ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A STN PRE REALIZÁCIU JEDNOTLIVÝCH PRÁC

SADA

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

±0,000=166,40

AUTOR NÁVRHU DOSTAVBY	ING. L. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JARABICA
HLAV. RIEŠITEĽ ÚLOHY	ING. L. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JARABICA
VYPRACOVAL	ING. ARCH. V. JARABICA
KRESLIL	ING. ARCH. V. JARABICA
INVESTOR – OBSTARÁVATEĽ	MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA č. 60, 950 06 NITRA
NÁZOV	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE POD ZOBOROM NITRA PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU
OBSAH	SO.01 – STAVEBNÁ ČASŤ "A" VÝKAZ OCELOVÝCH (ZÁMOČNÍCKYCH) VÝROBKOV

HUMA '90
ŽUPNÉ NÁMESTIE 9
949 01 NITRA

STUPEŇ	PROJEKT
DÁTUM	6/2016
FORMÁT	A4
ČASŤ	E1.2.1
STAV. OBJEKT	SO. 01
PROFESIA	ARCH.
Č.PRÍL.: 12	MIERKA 1:50

POLOŽKA	ZNAČKA ROZMER	SCHÉMA	PODLAŽIE	ČASŤ L	ČASŤ P	OBJEKT CELKOM	POPIS
Z1	KRYCIA HLAVICA POTRUBIA VZT - VÝFUK	 SKLON STRECHY 31° – PREMERAŤ STAV		2		2	ATYPICKÝ KRYT VÝFUKOVÉHO POTRUBIA VZT OSADENÝ NAD STRECHOU – ULOŽENÝ NAD POTRUBIE VZT A UKOTVENÝ DO KROKIEV VRUTMY 70/6 CEZ OTVORY V PLECHOVOM LEME – OTVORY PO 100 MM OCELOVÝ RÁM Z JEKL. PROFILOV 45/45/3 ZVÁRANÝCH OBALENÝCH OCEL. PLECHOM HR. 3 MM – K RÁMU PRICHYTIŤ ZVÁRANÍM V ČELNEJ STRANE MREŽA Z OCELOVÝCH PROFIL. PÁSOVEJ OC. 45/5 MM PO 30 MM Z VNÚTORNEJ STRANY VLOŽIŤ STYRODUR 50 (ELIMINÁCIE KONDENZU NA OCEL. PLECHU) OCEL. PRVKY UPRAVIŤ ZÁKLAD. A VRCHNÝM NÁTEROM V ŠEDOČIERNEJ FARBE RAL 7023 ROZMERY UPRAVIŤ PREMERANÍM VÝUSTKU VZT A UPRAVIŤ PODĽA TVARU REALIZ. STRECHY VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU ODSÚHLASIŤ S PROJEKTANTOM
			1NP	–			
			2NP	2			
Z2		DETAILY VIĎ VÝKRES Č.14		1	1	2	OCELOVÉ ZÁBRADLIE VNÚTOR. SCHODISKA S DREVENÝM MADLOM
			1NP	1	1	1L	VYKRESLENIE TVAROV VRÁTANE DETAILOV A VÝKAZ MATERIÁLU JE NA VÝKRESE č. 14
			2NP	–	–	1P	VÝKAZ MATERIÁLU VO VÝKRESE 14. JE PRE JEDNU ZOSTAVU – V ČASTI "A" SA BUDÚ REALIZOVAŤ ZÁBRADLIA NA DVE SCHODISKÁ VZRKADLOVOM OBRAZE
						(ZRKADLOVÝ OBRAZ)	
Z2a	⌀50	 DETAILY VIĎ VÝKRES Č.14		1	1	2	DREVENÉ MADLO KOTVENÉ NA BET. STENE
			1NP	1	1	1L	VYKRESLENIE MADLA VRÁTANE DETAILOV A VÝKAZ MATERIÁLU JE NA VÝKRESE č. 14
			2NP	–	–	1P	VÝKAZ MATERIÁLU VO VÝKRESE 14. JE PRE JEDNU ZOSTAVU – V ČASTI "A" SA BUDÚ REALIZOVAŤ DVE MADLÁ V ZRKADLOVOM OBRAZE
						(ZRKADLOVÝ OBRAZ)	

POLOŽKA	ZNAČKA ROZMER	SCHÉMA	PODLAŽIE	ČASŤ L	ČASŤ P	OBJEKT CELKOM	POPIS
Z3		 DETAILY VIĎ VÝKRES Č.14		2		2	SKLENÉ ZÁBRADLIE GALÉRIE OSADENÉ DO AL SYSTÉMOVÉHO PROFILU NA PODLAHE
			1NP	–			VYKRESLENIE ZÁBRADLIA VRÁTANE DETAILOV A VÝKAZ MATERIÁLU JE NA VÝKRESE č. 14
			2NP	2			VÝKAZ MATERIÁLU VO VÝKRESE 14. JE PRE JEDNU ZOSTAVU – V ČASTI "A" SA BUDÚ REALIZOVAŤ DVE SKL. ZÁBRADLIA V ZRKADLOVOM OBRAZE PARAPETNÚ DOSKU (POLOŽKA D.37) OSADIŤ V HORNEJ ÚROVNI V ROVONE KOTV. PROFILU
						(ZRKADLOVÝ OBRAZ)	
Z4		VIĎ. VÝKRES Č. 9 V STAVEBNEJ ČASTI "A"		1		2	OCELOVÁ KONŠTRUKCIA PRE SADROKARTÓN. STENU NAD OKENNÝM PÁSOM
			1NP	–			VYKRESLENIE TVAROV VRÁTANE DETAILOV A VÝKAZ MATERIÁLU JE NA VÝKRESE č. 9. STAVEBNEJ ČASTI "A"
			2NP	1			VÝKAZ MATERIÁLU VO VÝKRESE 9. JE PRE DVE ZOSTAVY – V ČASTI "A" SA BUDE REALIZOVAŤ KONŠTRUKCIA V DVOCH ZOSTAVÁCH (ZRKADLOVÝ OBRAZ)
						(ZRKADLOVÝ OBRAZ)	
Z5	600/450			2		2	VETRACIA MRIEŽKA V NADSVETLÍKU DREVENEJ RÁMOVEJ ZÁRUBNI DVERÍ VSADENÁ DO OTVORU 600/450
			1NP	2			VYKRESLENIE ZOSTAVY DVERNEJ A OKENNEJ VÝPLNE JE NA VÝKRESE č. 9
			2NP	–			VETRACIA MRIEŽKA ATYP PRE VSADENIE DO OTVORU 600/450 VÝROBOK V SYSTÉME RENSON S LAMELAMI ALU TYP 641 PEVNÉ FAREBNÁ ÚPRAVA RAL 7004 (DETTO AKO POVRCHOVÁ ÚPRAVA RÁMOVEJ VÝPLNE) PLOCHA OTVORU 0.27 M2 – PLOCHA VETRANÉHO PRIETOKU 0,18 M2 (66%)

POLOŽKA	ZNAČKA ROZMER	SCHÉMA	PODLAŽIE	ČASŤ L	ČASŤ P	OBJEKT CELKOM	POPIS
Z6		 		1		1	VETRACIA MREŽA V NADSVETLÍKU DREVENEJ RÁMOVEJ ZÁRUBNI VONK. DVERÍ VSADENÁ DO OTVORU 970/750 SO ZAOBLENOU VRCHNOU ČASŤOU (OTVOR PREMERAŤ PO ZREALIZOVANÍ DREVENEJ DVERNEJ VÝPLNE – POLOŽKA D4) MREŽA JE PRISADENÁ K NASÁVACIEMU POTR. VZT V UTESNENOM SPOJI.
			1NP	1			
			2NP	–			
							MREŽA ATYP V SYSTÉME RENSON Z ALU PROFILOV – TVAROVÉ RIEČENIE SA UPRAVÍ PODĽA PODMIENOK VÝROBCU OSADENIE, UTESNENIE A UCHYTENIE K RÁMOVEJ KONŠTRUKCII DREVENEJ VÝPLNE DVERNÉHO OTVORU ZREALIZOVAŤ V SYSTÉME TECHNICKÝCH PODMIENOK VÝROBCU DETTO AJ TVAROVÉ RIEŠENIE PROFILOV. V MREŽI OSADIŤ SIEŤKU PROTI HMYZU. FAREBNÁ ÚPRAVA V ODTIENI PODĽA VZORKOVNIKA NCS 7500 – MATNÁ ŠEDOČIERNA. PLOCHA OTVORU 0,70 M2, PLOCHA VETRANÉHO PRIETOKU 0,55 M2 (78%)
Z7	1200/1200/20			2		2	HRUBÁ ČISTIACA ZÓNA ULOŽENÁ NA PODLAHE PRENOSNÁ V ROZMERE 1200/1200/20 V RÁME Z ALU PROFILU ŠÍRKY 50 MM S PLYNULÝM NÁBEHOM ČISTIACA ZÓNA SA ULOŽÍ PRI PERSONÁLNYCH VSTUPOCH V INTERÉRY (PRI JUŽNOM VSTUPE MÔŽE BYŤ ULOŽENÉ V EXTERIÉRY)
			1NP	2			
			2NP	–			

POZNÁMKA:
VETRACIE MRIEŽKY OSADZOVANÉ DO DREVENÝCH KRÍDLOVÝCH DVERNÝCH VÝPLNÍ VO VÝKAZE DREVENÝCH PRVKOV SÚ DODÁVKOU ZARIADENIA VZT A ZHOTOVITEĽ DVERNÝCH VÝPLNÍ ZABEZPEČÍ IBA ICH OSADENIE !