


SADA			
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv			
AUTOR NÁVRHU DOSTAVBY HLAV. RIŠTEĽ ÚLOHY VYPRACOVAL KRESIL		ING. L. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JARABICA ING. L. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JARABICA ING. J. FRANTA ING. J. FRANTA	
INVESTOR – OBSTARÁVATEĽ		MESTO NITRA, ŠTEFANIKOVA TRIEDA č. 60, 950 06 NITRA	
NÁZOV		MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE POD ZOBOROM NITRA PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU SO.01 – STAVEBNÁ ČASŤ "A", VÝKAZ KLIMATICKÝCH VÝROBKOV	
OBSAH		±0,000 = 166,40	

		ŽUPNÉ NÁMESTIE 9 949 01 NITRA	
STUPEŇ	PROJEKT		
DÁTUM	6/2016		
FORMÁT	A4		
ČASŤ	E1.2.1		
STAV. OBJEKT	SO 01		
PROFESIA	ARCH.		
Č. PRÍL.	13		

POZNÁMKA:

- ROZMĚRY VŠECHÝCH VÝROBKŮ PŘEVĚŘIT ZMĚŘENÍM PŘÍMO NA STAVĚ !
- ROZMĚRY VŠECHÝCH VÝROBKŮ PŘEVĚŘIT ZMĚŘENÍM PŘÍMO NA STAVĚ !
- VÝROBNÍ DOKUMENTACI PŘEKONZULTOVAT S ARCHITEKTEM
- DISPOZICE OPROTI PROJEKCI DOKUMENTACI KONZULTOVAT S PROJEKTANTOM,
- PŘI REALIZACI JEDNOTLIVÝCH VSTĚV A KONSŤRUKCÍ JE POTŘEBNÉ DORŽÁŤ PŘISLUŠNÝM

P.č.	POPIS PRVKU	SCHÉMA/ROZM.	POČET		POZNÁMKA
			STRÉCHA		
(K1)	ODVODŇOVACÍ SYSTÉM STŘECHY Z DAŽDOVÝCH ŽLABOV A ZVODOV Z TITANZINKOVÉHO PLECHU RHEIZINK – MATERIÁL ŠTRUKT. V PŘEDZEVĚTR. ÚPRAVĚ FARBÁ BRIDLIČOVÝ ŠEDÁ ŽLAB POLKRUHOVÝ Ø150 (ROZMĚR UPRAVIT PODLA JESTV. ŽLABOVÝCH HÁKOV) UKLADANÝ DO PÓVODNÝCH OCELOV. HÁKOV DAŽDOVÝ ZVOD Ø120 VRÁTANÉ KOTVACÍCH PRVKOV ŽLABOVÝ KOTLIK 150/120 ŽLABOVÝ HÁK – PÓVODNĚ ZDEMONTOVANÉ ŽLABOVÉ HÁKY OČISTIŤ A PŘEPASOVAŤ, PÓVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁTER V BRIDLIČOVÝ ŠEDEJ FARBĚ – OPĚTOVNĚ POUŽITĚ (V PŘÍPADĚ CHÝBAJÍCÍCH KUSOV VYROBĚT REPLIKY)		98,00 bm 29,00 bm 6 ks 98 ks	ČASŤ "A"	
(K2a)	OLEMOVANÉ KOMINOVÉHO MURIVA 750/450 MANŽETOU Z TITANZINKOVÉHO PLECHU HR. 0,8 MM PŘE SKLON STŘECHY 31° ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNIA =305 mm CELKOVÁ DĹŽKA OPLECHOVÁNIA =3,20 bm REALIZOVAŤ PODLA STN 73 3610		1 ks 3,20 bm 0,98 m2	ČASŤ "A"	
(K2b)	OLEMOVANÉ KOMINOVÉHO MURIVA 450/450 MANŽETOU Z TITANZINKOVÉHO PLECHU HR. 0,8 MM PŘE SKLON STŘECHY 31° ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNIA =305 mm CELKOVÁ DĹŽKA OPLECHOVÁNIA =2,60 bm REALIZOVAŤ PODLA STN 73 3610 DODÁVKA REPREZENTUJ. KOMPLETNÚ DODÁVKU A MONTÁŽ CELEHO SYSTÉMU VRÁTANÉ KOTVACÍCH PRVKOV.		1 ks 2,60 bm 0,80 m2	ČASŤ "A"	
(K3)	OLEMOVANÉ KRYTU VÝSTIKY VZT 640/660 (POLOŽKY Z1) MANŽETOU Z TITANZINKOVÉHO PLECHU HR. 0,8 MM PŘE SKLON STŘECHY 31° ROZVINUTÁ ŠÍŘKA OPLECHOVÁNIA =305 mm CELKOVÁ DĹŽKA OPLECHOVÁNIA =3,40 bm PŘE 1KS REALIZOVAŤ PODLA STN 73 3610 DODÁVKA REPREZENTUJ. KOMPLETNÚ DODÁVKU A MONTÁŽ CELEHO SYSTÉMU VRÁTANÉ KOTVACÍCH PRVKOV.		2 ks 3,40 bm 1,04 m2	ČASŤ "A"	

POZNÁMKA : ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ PREVERIŤ ZAMERANÍM PŘIAMO NA STABE !

P.Č.	POPIS PRVKU	SCHÉMA/ROZM.	POČET		POZNÁMKA
			STRECHA		
K4	OLEMOVANIE OCELOVÉHO KOMINA Ø200 MANŽETOU Z TITANZINKOVÉHO PLECHU HR. 0,8 MM PRE SKLON STRECHY 31° ROZVINUTÁ ŠÍRKA OPLECHOVANIA =305 mm CELKOVÁ DĹŽKA OPLECHOVANIA =0,80 bm REALIZOVAŤ PODLA STN 73 3610 DODÁVKA REPREZENTATÍVNE KOMPLETNÚ DODÁVKU A MONTÁŽ CELEHO SYSTÉMU VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV.		1 ks 0,80 bm 0,30 m2	ČASŤ "A"	
K5	OLEMOVANIE VETRAČIEHO POTRUBIA KANALIZAČE Ø100 MANŽETOU Z TITANZINKOVÉHO PLECHU HR. 0,8 MM PRE SKLON STRECHY 31° ROZVINUTÁ ŠÍRKA OPLECHOVANIA =305 mm CELKOVÁ DĹŽKA OPLECHOVANIA =0,32 bm PRE 1 KS REALIZOVAŤ PODLA STN 73 3610 DODÁVKA REPREZENTATÍVNE KOMPLETNÚ DODÁVKU A MONTÁŽ CELEHO SYSTÉMU VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV.		5 ks 0,32 bm 0,10 m2	ČASŤ "A"	
K6	PRESTUP VETRAČIEHO POTRUBIA PLYNU Ø35 KRYTINOU SYSTÉMOVÝM PRÍKOM TONDACH PRE VIEDENSKÚ ŠKRIDLU VRÁTANE UTESENENIE OTVORU PRE SKLON STRECHY 31°		1 ks	ČASŤ "A"	
K7	OLEMOVANIE VETRAČIEHO POTRUBIA VZT Ø150 MANŽETOU Z TITANZINKOVÉHO PLECHU HR. 0,8 MM PRE SKLON STRECHY 31° ROZVINUTÁ ŠÍRKA OPLECHOVANIA =305 mm CELKOVÁ DĹŽKA OPLECHOVANIA =0,48 bm REALIZOVAŤ PODLA STN 73 3610 DODÁVKA REPREZENTATÍVNE KOMPLETNÚ DODÁVKU A MONTÁŽ CELEHO SYSTÉMU VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV.		1 ks 0,48 bm 0,15 m2	ČASŤ "A"	
K8	OLEMOVANIE STYKU KRYTINY SO ŠTÍTOVÝM MURIVOM LEMOM Z TITANZINKOVÉHO PLECHU HR. 0,8 MM PRE SKLON STRECHY 31° ROZVINUTÁ ŠÍRKA OPLECHOVANIA =280 mm DĹŽKA OPLECHOVANIA JEJEDNEJ ŠIKMEJ STRANY=8,85 bm CELKOVÁ DĹŽKA OPLECHOVANIA = 4x8,85 bm REALIZOVAŤ PODLA STN 73 3610 2x LEM V ZÁKADLOVOM OBRAZE		4 ks 8,85 bm CELKOM 35,40 bm 9,92 m2	ČASŤ "A"	

POZNÁMKA : ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ PREVERIŤ ZAMERANÍM PRAMO NA STAVEBE !

POZNÁMKA : ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ PREVERIŤ ZAMERANÍM Priamo NA STAVBE !

POZNÁMKA : ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ PREVERÍ ZAMERANÍM Priamo na stavbe !