

POZNÁMKA:

- ROZMERY VŠETKÝCH VÝROBKOV PREVERIŤ ZAMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !
- VÝROBNÚ DOKUMENTÁCIU PREKONZULTOVAŤ A ODSÚHLASIŤ S ARCHITEKTOM
- DISPROPORCIE OPROTI PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIÍ KONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM.
- PRI REALIZOVANÍ JEDNOTLIVÝCH VRSTIEV A KONŠTRUKCIÍ JE POTREBNÉ DODRŽAŤ PRÍSLUŠNÉ TECHNOLOGICKÉ PREDPISY A STN PRE REALIZÁCIU JEDNOTLIVÝCH PRÁC

SADA				
SÚRADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv				ŽUPNÉ NÁMESTIE 9 949 01 NITRA
	AUTOR NÁVRHU DOSTAVBY	ING. L. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JARABICA		STUPEŇ PROJEKT
	HĽAV. RIEŠITEĽ ÚLOHY	ING. L. HOLEJŠOVSKÝ, ING. ARCH. V. JARABICA		DÁTUM 6/2016
	VYPRACOVAL	ING. J. FRANTA		FORMÁT 3x44
	KRESLIL	ING. J. FRANTA		ČASŤ E1.2.2
	INVESTOR – OBSTARÁVATEĽ	MESTO NITRA, ŠTEFÁNIKOVA TRIEDA č. 60, 950 06 NITRA		STAV. OBJEKT SO 01
	NÁZOV	MATERSKÁ ŠKOLA KASÁRNE POD ZOBOROM NITRA PRESTAVBA A PRÍSTAVBA OBJEKTU NA MARTINSKOM VRCHU		PROFESIA ARCH.
		SO.01 – STAVEBNÁ ČASŤ "b","c","d"		Č.PRÍL.: 20
	OBSAH	VÝKAZ KLAMPIARSKÝCH VÝROBKOV		MIERKA 1:10

P.Č.	POPIS PRVKU	SCHÉMA/ROZM.	POČET	POZNÁMKA
			STRECHA	
K1	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU REINZINK – BLAUGRAU HR.0,8 mm KOTVENIE OPLECHOVANIA BUDE POMOCOU PRIEBEŽNÝCH PRÍPONIEK Z POZINK. PLECHU PODKLAD DOSKA OSB3 hr. 22 mm, š=445 mm KÓNUSOVÝ HRANOL 50/40–50/50, dl. 250 mm PO 330 mm, SKLON min. 5% DODÁVKA REPREZENTUJE KOMPLETNÚ DODÁVKU A MONTÁŽ CELÉHO SYSTÉMU VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV. CELKOVÁ DLŽKA OPLECHOVANIA =36,50 bm ROZVINUTÁ ŠÍRKA OPLECHOVANIA =700 mm REALIZOVAŤ PODLA STN 73 3610		36,50 bm	Časť "c"
K2	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU REINZINK – BLAUGRAU HR.0,8 mm KOTVENIE OPLECHOVANIA BUDE POMOCOU PRIEBEŽNÝCH PRÍPONIEK Z POZINK. PLECHU PODKLAD DOSKA OSB3 hr. 22 mm, š=405 mm KÓNUSOVÝ HRANOL 50/40–50/50, dl. 250 mm PO 330 mm, SKLON min. 5% DODÁVKA REPREZENTUJE KOMPLETNÚ DODÁVKU A MONTÁŽ CELÉHO SYSTÉMU VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV. CELKOVÁ DLŽKA OPLECHOVANIA =9,00 bm ROZVINUTÁ ŠÍRKA OPLECHOVANIA =660 mm REALIZOVAŤ PODLA STN 73 3610		9,00 bm	Časť "c"
K3	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU REINZINK – BLAUGRAU HR.0,8 mm KOTVENIE OPLECHOVANIA BUDE POMOCOU PRIEBEŽNÝCH PRÍPONIEK Z POZINK. PLECHU PODKLAD DOSKA OSB3 hr. 22 mm, š=355 mm KÓNUSOVÝ HRANOL 50/40–50/50, dl. 250 mm PO 330 mm, SKLON min. 5% DODÁVKA REPREZENTUJE KOMPLETNÚ DODÁVKU A MONTÁŽ CELÉHO SYSTÉMU VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV. CELKOVÁ DLŽKA OPLECHOVANIA =9,00 bm ROZVINUTÁ ŠÍRKA OPLECHOVANIA =610 mm REALIZOVAŤ PODLA STN 73 3610		9,00 bm	Časť "c"
K4	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU REINZINK – BLAUGRAU HR.0,8 mm KOTVENIE OPLECHOVANIA BUDE POMOCOU PRIEBEŽNÝCH PRÍPONIEK Z POZINK. PLECHU PODKLAD DOSKA OSB3 hr. 22 mm, š=460 mm KÓNUSOVÝ HRANOL 50/40–50/50, dl. 250 mm PO 330 mm, SKLON min. 5% DODÁVKA REPREZENTUJE KOMPLETNÚ DODÁVKU A MONTÁŽ CELÉHO SYSTÉMU VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV. CELKOVÁ DLŽKA OPLECHOVANIA =10,60 bm ROZVINUTÁ ŠÍRKA OPLECHOVANIA =715 mm REALIZOVAŤ PODLA STN 73 3610		10,60 bm	Časť "c"
POZNÁMKA : ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ PREVERIŤ ZAMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !				

P.Č.			POČET	POZNÁMKA
			STRECHA	
K5	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU REINZINK – BLAUGRAU HR.0,8 mm KOTVENIE OPLECHOVANIA BUDE POMOCOU PRIEBEŽNÝCH PRÍPONIEK Z POZINK. PLECHU PODKLAD DOSKA OSB3 hr. 22 mm, š=360 mm KÓNUSOVÝ HRANOL 50/40–50/50, dl. 250 mm PO 330 mm, SKLON min. 5% DODÁVKA REPREZENTUJE KOMPLETNÚ DODÁVKU A MONTÁŽ CELÉHO SYSTÉMU VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV. CELKOVÁ DLŽKA OPLECHOVANIA =5,50 bm ROZVINUTÁ ŠÍRKA OPLECHOVANIA =615 mm REALIZOVAŤ PODLA STN 73 3610		5,50 bm	Časť "c"
K6	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU REINZINK – BLAUGRAU HR.0,8 mm S LEMOVANÍM NA STENU ČASŤI "A" KOTVENIE OPLECHOVANIA BUDE POMOCOU PRIEBEŽNÝCH PRÍPONIEK Z POZINK. PLECHU PODKLAD DOSKA OSB3 hr. 22 mm, š=270 mm KÓNUSOVÝ HRANOL 50/40–50/50, dl. 250 mm PO 330 mm, SKLON min. 5% DODÁVKA REPREZENTUJE KOMPLETNÚ DODÁVKU A MONTÁŽ CELÉHO SYSTÉMU VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV. CELKOVÁ DLŽKA OPLECHOVANIA =3,00 bm ROZVINUTÁ ŠÍRKA OPLECHOVANIA =470 mm REALIZOVAŤ PODLA STN 73 3610		3,00 bm	Časť "c"
K7	OPLECHOVANIE ATIKY STRECHY Z TITANZINKOVÉHO PLECHU REINZINK – BLAUGRAU HR.0,8 mm KOTVENIE OPLECHOVANIA BUDE POMOCOU PRIEBEŽNÝCH PRÍPONIEK Z POZINK. PLECHU PODKLAD DOSKA OSB3 hr. 22 mm, š=300 mm VYTvoreNIE SPÁDU PRIEBEŽNÝM PÁSOM DOSKY OSB3 PRIEREZU 60x10 mm DODÁVKA REPREZENTUJE KOMPLETNÚ DODÁVKU A MONTÁŽ CELÉHO SYSTÉMU VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV. CELKOVÁ DLŽKA OPLECHOVANIA =37,00 bm ROZVINUTÁ ŠÍRKA OPLECHOVANIA =595 mm REALIZOVAŤ PODLA STN 73 3610		37,00 bm	Časť "d"
K8	OPLECHOVANIE MÓRIKA Z TITANZINKOVÉHO PLECHU REINZINK – BLAUGRAU HR.0,8 mm KOTVENIE OPLECHOVANIA BUDE POMOCOU PRIEBEŽNÝCH PRÍPONIEK Z POZINK. PLECHU PODKLAD DOSKA OSB3 hr. 22 mm, š=250 mm VYTvoreNIE SPÁDU PRIEBEŽNÝM PÁSOM DOSKY OSB3 PRIEREZU 60x10 mm DODÁVKA REPREZENTUJE KOMPLETNÚ DODÁVKU A MONTÁŽ CELÉHO SYSTÉMU VRÁTANE KOTVIACICH PRVKOV. CELKOVÁ DLŽKA OPLECHOVANIA =7,50 bm ROZVINUTÁ ŠÍRKA OPLECHOVANIA =545 mm REALIZOVAŤ PODLA STN 73 3610		7,50 bm	Časť "d"
POZNÁMKA : ROZMERY VŠETKÝCH STAVEBNÝCH KONŠTRUKCIÍ PREVERIŤ ZAMERANÍM PRIAMO NA STAVBE !				