

C210M	MONTÁŽ SILNOPRÚDU		
1	210010046	Rúra PVC 48mm uložená pevne	24,00 m
2	210810045	Kábel CYKY 3x1,5 mm2 pevne uložený	132,00 m
3	210901015	Kábel NAYY 4x16 mm2 volne uložený	140,00 m
4	210901090	Kábel NAYY 4x25 mm2 pevne uložený	10,00 m
5	210950101	Štítok označovací	44,00 ks
6	210100001	Ukonč. vodiča v rozváž. do 2,5 mm2	66,00 ks
7	210100254	Koncovka eprosínová	12,00 ks
8	210120102	Patróna nožová do 500V	3,00 ks
9	210191532	Montáž elektromerovej skrine RE	1,00 ks
10	210202011	Demontáž svietidla výbojkové	18,00 ks
11	210202011	Montáž svietidla výbojkové	22,00 ks
12	210204002	Montáž osvetlovacieho stožiara OS do 6m	4,00 ks
13	210204201	Montáž elektrovýzbroja 1-okruh	4,00 ks
14	210220021	Vedenie uzemň. FeZn do120mm2 v zemi	100,00 m
15	210220022	Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi	26,00 m
16	210220301	Svorka uzemňovacia	15,00 ks
17	210220301	Svorka uzemňovacia	15,00 ks
18		Úprava vývodu v NN-TS	8,00 h
19		Dvojité ochranné náter 18ks ocelového stožiara H=5m	72,00 h
20		PPV	6,00 %

	MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL		
1		Rúra PVC super monoflex 1250	25,00 m
2		Kábel Cu jadro CYKY 3Cx1,5 mm2	138,60 m
3		Kábel NAYY-J 4x16mm2	147,00 m
4		Kábel NAYY-J 4x25mm2	10,50 m
5		Koncovka eprosín. 1kV - KSCE	12,00 ks
6		Poistková patróna PN00gG 40A	3,00 ks
7		Poistkový odpínač 3P 160A	1,00 ks
8		Svietidlo Malaga SGS 101 1xSON-T 70W	22,00 ks
9		Výbojka SON-T PLUS 70W	22,00 ks
10		Osvetlovací stožiar St 150/60 H=5m	4,00 ks
11		Elektrovýzbroj 1-okruh KZ 721	4,00 ks
12		Vodič uzemň. FeZn 30/4mm	105,00 kg
13		Vodič uzemňovací FeZn 10mm	20,80 kg
14		Svorka spojovacia SR03	10,00 ks
15		Svorka pripojovacia SP1	4,00 ks
16		Farba základná	9,00 kg
17		Farba vonkajšia	9,00 kg
18		Riedidlo	9,00 l
19		Lak asfaltový	2,00 kg
20		Pomocný materiál	3,00 %
21		PPV	6,00 %
22		Presun z VC dodávok	1,00 %

	DODÁVKY SILNOPRÚDU		
1		Elektromerový rozvádzač "RE-RVO" hasma	
		RE2.0 N40 32A PO	1,00 ks
2		Prirážka na dopravu:	3,60 %

C46M	ZEMNÉ PRÁCE		
1	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia	0,10 km
2	460200163	Výkop rýhy 35/80cm, zemina 3tr.	100,00 m
3	460420372	Kábelové lôžko z piesku a tehál naprieč	85,00 m
4	46050014P	Štartovacia jama 2,5m3	4,00 ks
5	460050703	Jama pre stožiar VO	4,00 ks
6	460080002	Betónový základ pre stožiar	4,00 ks
7	460100002	Puzdro pre stožiar	4,00 ks
8	460510012	Kábelový prestup rúra FXKVR 110	15,00 m
9	460510012P	Riadený mikrotunel DN 110mm	25,00 m
10	460560163	Zához rýhy 35/80cm, zemina 3tr.	100,00 m

1	Plán skutočného vyhotovenia	8	h
2	Východzia revízná správa	8	h