

VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra

Objekt: E2.8 SO.10

Časť: Telekomunikačná prípojka

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 07/2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1		002	Telekomunikačný kábel úložný TCEKPFLE 10x4x0,6Cu	m	135,000					
2	596	5961001200	Tehla plna 29x14x6,5 p 20 1 a3	ks	540,000					
3	583	5833710100	Štrkopiesok 0-8 B	t	0,700					
4		004	Chránička PE LWL 40x3 pre optické káble	m	8,000					
5		005	Svorkovnica LSAP N/1/20DIN Krone	ks	4,000					
6		003	Tel.Rozvádzač Kronektion BOX III.(pod omietku)	ks	1,000					
7		006	PVC ohybná pancierová rúrka inštalčná HFX 32 IEC	m	2,000					
8	589	5891255000	Malta cementová 15 pre murov poj TPC	m3	0,100					
9	03	03049	Výstražná PE fólia oranžová šírka=250mm	m	135,000					
10	03	03049	Spojka deliaca telekomunikačná zemná do 20párov	ks	1,000					

HSV

Práce a dodávky HSV

1

Zemné práce

11	001	132301101	Výkop ryhy do šírky 350 mm v horn.4 do 100 m3	m3	5,000					
12	001	133101101	Výkop šachty hornina 1a2 do 100 m3	m3	1,000					

M

Práce a dodávky M

22-M

Montáže oznam. a zabezp. zariadení

13	922	220060312	Premeranie izolačného stavu a kontinuity žíl kábla,úprava a uzavr.koncov-kábel telefónny 20 žíl	ks	1,000					
14	922	220061581	Montáž(uloženie)do lôžka TCEKPFLE-počet žíl do 40/výstražná fólia	m	135,100					
15	922	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	8,000					
16	922	220110561	Montáž rozvádzača oceľoplechového pre vonkajšiu a vnútornú inštaláciu-typKrone BOX III. 400 x 350 x 200	ks	1,000					
17	922	220110641	Záverečné práce v sieť.a účastn.rozvádzačoch,zalíatie hmot.O,ozn.záverov,rozpár.káblov-skriňa Krone BOX III.	ks	1,000					
18	922	220111431	Jednosmerné meranie na miestnom oznamovacom kábli vr.vypracovania meracieho protokolu	pár	20,000					
19	922	220260554	Rúrka LWL 40 IEC uloží.do zeme,zaústenie do UR	m	8,000					
20	922	220261611	Zhotovenie kruhových otvorov,do hrúbky steny 400 mm,do priemeru 100 mm	ks	1,000					

46-M**Zemné práce pri extr.mont.prácach**

21	946	460620011	Prípravné a ukončovacie práce na telef.prípojke	Nh	8,000					
22	946	460560151	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 75 cm hlbkej v zem. tr. 4	m	135,000					
23	946	460620011	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovn. terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hlad.	m2	50,000					