

VÝKAZ - VÝMER

Stavba: Materská škola kasárne pod Zoborom Nitra

Objekt: E1.2.10

Časť: Štruktúrovaná kabeláž

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 07/2016

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	03	03001	Kábel FTP 24AWG/C6LSOH	m	580,000					
2		020	Patch panel 24 port/1U/ FTP/19"	ks	1,000					
3	03	03046	SWITCH Gigabit 24-port 10/100BaseT/2 Gigabit sloty/manag.	ks	1,000					
4		024	UPS 1500VA 2U rackmount	ks	1,000					
5	03	03053	Polica výsuvná 19" /PP-13.350mm-1U/	ks	1,000					
6		019	Organizér patch káblov v RACKu	ks	1,000					
7		019	Rozvodná jednotka do RACKu 6x230V/10A 1U/19" s istením , rackmount	ks	1,000					
8	03	03029	PVC ohybná pancierová inštalačná rúrka HFX 32 IEC	m	175,000					
9	03	03036	Káblový PVC žlab MAK 60/40	m	105,000					
10		016	Dat Rozvádzač nástenný 16U/19" nástenný	ks	1,000					
11	03	03052	Vodič CY 6mm2/zel-žltý/uzemňovací	m	25,000					
12	03	0303074	Kábel 1-CXKE-R 2x1mm2	m	145,000					
13	03	03051	Hmoždina UPA 10,0x50mm 92UPA1050	ks	210,000					
14	03	03050	Skrutka univerzálna 4,5x40 1014540-2	ks	210,000					
15	341	3412110250	Telefónne káble SYKFY 5x2x0,5	m	65,000					
16	589	58994	Mikrofon kondenzátorový /dynam.rozsah (140dB) EM825 stolový	ks	1,000					
17	589	589105	Audio kábel 2xJACK 6,3mm L=6m	m	1,000					
18	589	58990	Reproduktor SA3-55Q 100V/ 10W/55-22kHz/ v plastovej skrínke bielej nástenný	ks	14,000					
19	03	0375	Rozhlasová ústredňa NTU 4300/6x100V/ 100W	ks	1,000					
20	03	0375	WIFI Access point	ks	1,000					
21		015	Krabica inštalačná pod omietku ASD70 /do betónu/	ks	26,000					
22	03	03042	Datová zásuvka /biela/ 1xRJ45/FTP/10 Gigabit/	ks	12,000					

M Práce a dodávky M

22-M Montáže oznam. a zabezp. zariadení

23	922	220060312	Premeranie izolačného stavu a continuity žíl kábla,úprava a uzavr.koncov-kábel telefónny do 20 žíl	ks	10,000					
24	922	220061701	Ostatné práce(zatiahnutie kábla do objektu) kábel do váhy 9 kg/m	m	3,000					

25	922	220260554	Rúrka HFX 32 IEC uloží.pod omietku,vr.napoj.krabič,vývodiek do pripravenej drážky,(bez dodania krabič)	m	175,000					
26	922	220261611	Zhotovenie kruhových otvorov,do hrúbky steny 400 mm,do priemeru 100 mm	ks	12,000					
27	922	220280222	Káble bytové SYKFY 5 x 2 x 0,5 uložené v rúrkach,lišťach	m	65,000					
28	922	220280222	Káble reproduktorové 1-CXKE-R 2x1 uložené v rúrkach,lišťach	m	145,000					

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach

29	946	460680022	Vybúranie otvoru 0,01-0,025m2, úprava omietky, v tehlovom múre s hrúbkou 30 cm	ks	1,000					
----	-----	-----------	--	----	-------	--	--	--	--	--

000 Ostatné montážne práce

0 Inštalácie

30	R	027	Inštalácia kábla FTP 24AWG/C6/LSOH do rúrok HFX IEC a PVC žlabov	m	580,000					
31	R	028	Inštalácia SYKFY kábla do PVC žlabu nad podhľad	ks	65,000					
32	R	034	Datová zásuvka 1xRJ45/tienená/C6/zapojenie	ks	12,000					
33	R	035	Inštalácia inštal.krabičice pre DAT zásuvky ASD70 betón	ks	26,000					
34	R	036	Inštalácia DAT rozvodnej skrine do 18U/10"/ 900x600x400mm na stenu	ks	1,000					
35	R	038	Inštalácia Patch panela 12-port/FTP/10" do RACKu/pripojenie	ks	1,000					
36	R	040	Inštalácia SWITCH 10/100/1000Base T 24-port/manag/rackmount/sfunkčnenie	ks	1,000					
37	R	041	Osadenie 5x230V/10A AC 50Hz/rozvodnica/racmount	ks	1,000					
38	R	042	Inštalácia UPS 1500VA	ks	1,000					
39	R	042	Inštalácia WIFI Access Pointu	ks	1,000					
40	R	051	Inštalácia PVC žlabu MAK 60/40 až 50/100	m	105,000					
41	R	054	Vŕtanie dier pre hmoždinu o10mm/tehla/	ks	210,000					
42	922	055	Uzemnenie RACKu do 18U na zemniacu sústavu	ks	1,000					
43	922	056	Meranie kabeláže DAT/LAN do 250MHz - 600MHz/	ks	12,000					
44	R	057	Vyhotovenie meracích správ a protokolov pre DAT sieť	Nh	12,000					
45	R	082	Inštalácia a sfukčnenie rozhlas.ústredne NTU 4300/6x100V/100W	ks	1,000					
46	R	082	Záverečné meranie 100V rozvodu ,revízná správa merací protokol	Nh	8,000					