

C210M MONTÁŽ SILNOPRÚDU

1	210901074	Kábel 4x95 mm ² volne uložený	100,00	m
2	210100254	Koncovka eprosinová	2,00	ks
3	210191522	Montáž koncovkového dielu	1,00	ks
4	210191532	Montáž elektromerovej skrine RE	1,00	ks
5	210220022	Vedenie uzemň. FeZn D10mm v zemi	10,00	m
6	210220301	Svorka uzemňovacia	5,00	ks
7	210220361	Tyčový zemnič ZT-2m, D28mm vr.zarazenia	2,00	ks
8		PPV	6,00	%

MONTÁŽ SILNOPRÚDU - NOSNÝ MATERIÁL

1	341	Kábel Al jadro NAYY-J 4x95 mm ²	105,00	m
2	354	Koncovka eprosin. 1kV - KSCE	2,00	ks
3	156	Vodič uzemňovací FeZn 10mm	7,56	kg
4	354	Svorka pripojovacia SP1	1,00	ks
5	354	Svorka pripojovacia SJ02	4,00	ks
6	354	Tyčový zemnič ZT-2mm, D28mm	2,00	ks
7	246	Lak asfaltový	1,00	kg
8		Pomocný materiál	3,00	%
9		PPV	6,00	%
10		Presun z VC dodávok	1,00	%

DODÁVKY SILNOPRÚDU

1		Pilier elektromerový "RE-MŠ" hasma ER.PN F663 160A 150/5A PO 120/2x50	1,00	ks
2		Prirážka na dopravu:	3,60	%

C46M ZEMNÉ PRÁCE

1	460010023	Vytýčenie trasy káblového vedenia	0,10	km
2	460200163	Výkop rýhy 35/80cm, zemina 3tr.	65,00	m
3	460420372	Kábelové lôžko z piesku a tehál naprieč	50,00	m
4	46050014P	Štartovacia jama 2,5m ³	4,00	ks
5	460510012	Kábelový prestup rúra FXKVR 110	15,00	m
6	460510012P	Riadený mikrotunel DN 110mm	25,00	m
7	460560163	Zához rýhy 35/80cm, zemina 3tr.	65,00	m

1		Plán skutočného vyhotovenia	8	h
2		Východzia revízná správa	8	h