CENTRUM VÝCVIKU LEŠŤ
LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

Č.: CV- 359-3/2022 8. septembra 2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „Výzva“)

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*ZoVO*“)

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Centrum výcviku Lešť
Sídlo: 962 63 Lešť
IČO: 00804932
Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod.

Kontaktná osoba pre potreby VO: Ing. Sandra Sedliaková
E-mail: sandra.sedliakova@mil.sk
Telefón: 0960/455 865
Kontaktná osoba pre veci odborné: Július Gímeš
Telefón: 0960/465 724
E-mail: julius.gimes@mil.sk,

2) Predmet zákazky (názov):
Oprava takticko-streleckého trenažéra na sídlisku Družba.
CPV: 45000000-7 – Stavebné práce

3) Miesto uskutočnenia prác:
Takticko-strelecký trenažér b.č.11 súp.č.146, Sídlisko Družba.

4) Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Budova predstavuje šesťpodlažný objekt panelového bytového domu s piatimi bytovými podlažiami a jedným technickým podlažím na prízemí. V objekte Streleckého trenažéru b.č.11 súp.č.146 bol čiastočne opravený a je užívaný len vchod D2 samotné schodište mimo nefunkčného osobného výťahu slúži na prístup cvičiacich na 4, 5 poschodie a strešný priestor nad bytovým komplexom pôdorysu vchodu 5 (D2), je súčasťou výcvikového trenažéru VT16 výškovej budovy JAKUB HIGH-RISE BUILDING GUN. V zmysle Kolaudačného rozhodnutia č.: 1780 –VSÚ/2010 ostávajúce vchody 1 (A), 2 (B). 3 (C) a 4 (D1) nie je možné užívať. Budova je v zlom technickom stave.

Pre zachovanie objektu je potrebné celú konštrukciu strešného plášťa opraviť a tým zabrániť ďalšiemu prenikaniu vody do nižších podlaží. Strešný plášť je vytvorený ako dvojplášťová konštrukcia. Strecha je s vnútornými odpadmi vyspádovaná po obvode strechy. Prevetranie strechy je pomocou otvorov v pozdĺžnych atikách. Na streche sú umiestnené prefabrikované ventilačné a zvuk tlmiace komory a prefabrikované strojovne výťahov. Hydroizolačná vrstva strešného plášťa plochej strechy a striech strojovní výťahov z asfaltových bitumenových pásov sú nefunkčné, dôsledkom čoho došlo ku zatekaniu vody do nižších podlaží. Konštrukcia strešného plášťa a strešná krytina bytového domu nad vchodmi hlavne v častiach vchodov 3 (C) a 5 (D2) je viditeľne

poškodená. K pretrhnutiam strešnej krytiny došlo vplyvom mechanického namáhania, ktoré vzniklo v rámci užívania priestoru pri výcviku. Sondou bolo zistené, že v poškodených miestach krytiny nebol pod bitúmenovou fóliou urobený spádovaný rovnomerný pevný betónový podklad, ku ktorému sa bitúmenová fólia kotví, čím došlo k jej pretrhnutiu. Vizuálnou kontrolou spádovania strechy, bolo vidieť že časti strechy pred dažďovými odtokmi sú výškovo znížené voči dažďovým vpustiam, čo spôsobovalo že zrážková voda z plochy strechy nemohla odtekať. V daných miestach sú panely na dvoch miestach strešného plášťa oproti okolitým strešným panelom osadené o cca 10cm nižšie. Predpoklad je, že v daných miestach sú prepadnuté strešné panely, ktoré ležia na nosných stropných paneloch 3 NP a 5 NP t.j. a je porušená prevetrávacia vzduchová medzera dvojplášťovej strechy. Poškodené panely sú značne nasiaknuté vodou, horné časti panelov sú rozdrobené. V strešnej časti nad 5 (D2) schodiskom trenažéru sa nachádza oceľová konštrukcia vyplnená nášľapnými gumovými doskami, ktorá slúži ako ochrana krytiny a ohraničujúce miesto pre výcvik ostreľovačov. Oceľová konštrukcia je položená celou plochou na streche v okolí dažďového zvodu, čím bráni odtekaniu vody do dažďovej vpusti.

Na základe zistených skutočností v rámci opravy systémových chýb strechy sú navrhnuté nasledovné kroky:
- dočasné odstránenie výcvikového trenažéra nad vchodom D2 nasledujúce kroky sa týkajú opravy
- odstránenie bitúmenovej krytiny v častiach poškodenia strechy,
- odstránenie vrstiev popraskaného spádovaného betónového podkladu po hornú hranu strešných pórobetónových panelov,
- odstránenie predpokladaných poškodených (prepadnutých) strešných pórobetónových panelov vyznačených v projektovej dokumentácii
- vyčistenie prevetrávanej medzery od sutín,
- je potrebné odkontrolovať výškové osadenie dažďovej vpusti, respektíve pri zlej výškovej polohe ju osadiť, aby pri novom spádovaní dochádzalo k plynulému odtoku zrážkových vôd zo strechy,
- v mieste odstránených pôvodných strešných pórobetónových panelov dôjde k vybudovaniu novej nosnej strešnej konštrukcie,
- nová strešná konštrukcia je navrhnutá plechodoskou z trapézového plechu T80 hr. 1mm, smer orientácie vlny plechu je pozitív, trapézový plech bude na okrajoch a v strede vypodložený tvárnicou YTONG, aby sa zachovala prevetrávaná medzera, do vrstvy ekostyrenbetónu sa k spodnému okraju plechodosky vloží kari sieť. Ekostyrénbetón plechodosky vylievať súčasne s realizáciou spádovania novej vrstvy nad existujúcimi strešnými pórobetónovými panelmi,
- v mieste odstránenia spádovaného podkladu sa na celej ploche vytvorí nový vyspádovaný pevný podklad z ekostyrenbetónu,
- následne dôjde k novému nataveniu asfaltových bitumenových pásov,
- výcvikový trenažér je potrebné osadiť tak, aby nebránilo plynulému odtekaniu vody do dažďového odtoku strechy.

Prefabrikovaná strojovňa výťahu nad vchodom bytového vchodu v časti vchodu 4 (D1) z dôvodu nefunkčnosti strešnej hydroizolácie, následným pôsobením vlhkosti, poveternostných vplyvov, teplotných zmien a zamŕzaniu vodných kapilár v prefabrikovanej konštrukcii došlo k miernemu roztvoreniu opláštenia strojovne, odtrhnutiu fixácie strešného panelu od opláštenia a následne k jeho zosunutiu na stroj výťahu. Vzhľadom na značné poškodenie konštrukcie strojovne výťahu bude v celom rozsahu odstránená. Stabilita prvkov strojovne výťahu je oslabená, je nutné pred samotným búraním v rámci prípravných prác zrealizovať opatrenia na dosiahnutie dočasnej stability daných prvkov podľa návrhu technického riešenia. Po zrealizovaní dočasného zastabilizovania prvkov

strojovne výťahu je možné začať s búracími prácami. Taktiež pri búracích prácach je nutné dodržať nasledovný postup:
- odstránenie atikových ŽB prvkov tak, že sa prepília na menšie časti, pri pílení je nutné dbať, aby bol atikový panel zabezpečený voči spadnutiu. Veľkosť jednotlivých častí prispôsobiť ručnej manipulácii a nosnosti zariadenia pre zvislý transport. Vybúraný materiál je nutné ihneď odvážať, aby jeho nahromadenie nepreťažilo nosnosť pórobetónových strešných panelov resp. stropných panelov. Alternatívne riešenie je transport celého atikového panelu autožeriavom s požadovanou nosnosťou.
- odstránenie hydroizolácie a betónovej mazaniny. Vzhľadom na to, že pod hydroizoláciou a betónovou mazaninou nie je stropný panel, nie je možné sa po streche strojovne výťahu pohybovať. Preto pre odstránenie hydroizolácie a betónovej mazaniny je nutné nad strechu zrealizovať pomocnú pracovnú plošinu z hranolov a dosiek. Búranie realizovať malými búracími mechanizmami (elektrické zbíjačky).
- vybúranie nespadnutého stropného panelu realizovať z vyššie uvedenej pracovnej plošiny postupným búraním. Pred búraním je nutné stropný panel podstojkovať hustejšie stavebnými stojkami a zabezpečiť aj vodorovnú stabilizáciu stropného panelu šikmými vzperami. Búranie realizovať malými búracími mechanizmami. Alternatívne riešenie je transport celého stropného panelu autožeriavom s požadovanou nosnosťou.
- postupné búranie stenových struskobetónových panelov od hora nadol po celom obvode pílením na menšie časti alebo búraním malými mechanizmami z lešenia. Nie je možné vybúrať jeden stenový panel po celej výške. Vybúraný materiál ihneď odvážať, aby sa nehromadil.
- vybúranie spadnutého stropného panelu realizovať rozpílením na menšie časti, ktoré je možné transportovať horizontálne a aj vertikálne. Nie je možné spadnutý panel transportovať vcelku žeriavom, pretože je poškodený a pri transporte by sa mohol nanovo zlomiť a spadnúť.
- demontáž a transport motora výťahu.

Po odstránení poškodenej strojovne výťahu sa zrealizuje uzatvorenie strechy vytvorením asfaltovej krytiny z modifikovaných asfaltových pásov. Na časti je nutné doplniť dvojplášťový plášť, nosná časť novej dvojplášťovej strechy je navrhnutá zo strešných nosníkov YTONG typu C pre konštrukciu hrúbky 200mm a strešných vložiek YTONG PLUS 200 (599x249x200). Pod nosníky sa vymuruje podmúrovka z YTONG tvárnic do takej výšky, aby spád nového stropu dvojplášťovej strechy bol v súlade s jestvujúcou strechou. Na nový strop sa zrealizuje betónová mazanina, ktorou sa zároveň zalejú nosníky. Po obvode vyvýšenej časti stropu nad výťahovou šachtou sa zrealizujú potrebné domurovávky z tvárnic YTONG. Finálna hydroizolácia nad novou časťou strechy sa zrealizuje natavením modifikovaných asfaltových pásov. Novou hydroizoláciou je nutné prekryť pôvodnú minimálne o 300mm. V kútoch pri vyvýšenej časti zrealizovať šikmé nábehy, v mieste jestvujúcej vpuste je nutné novú hydroizoláciu napojiť na vpusť a v mieste odvetravacích šácht je taktiež nutné napojiť novú hydroizoláciu.
Ako už bolo vyššie uvedené v krajnej strojovni výťahu SV-2 vchod č.5 (D2) je nutné zrealizovať trvalé podchytenie stropných panelov, pretože po vychýlení stenových panelov je styčná plocha uloženia stropných panelov minimálna, viď foto nižšie.



Foto – Minimálne uloženie stropných panelov na stenách v strojovni výťahu SV-2

Trvalé podchytenie je navrhnuté pomocou stavebných stojok EUREX 20 TOP250.

Prefabrikované ventilačné a zvuk tlmiace komory, ventilátory na odvod vzduchu z bytových jadier je potrebné zdemontovať sú nefunkčné, nepotrebné, spôsobujú zatekanie vody do vnútorných priestorov. Otvory uzatvoriť, prekryť ukotvením plechu a na celé oplechovanie je potrebné vykonať montáž povlakovej krytiny. Odvetranie splaškovej kanalizácie v nadstrešnej časti je potrebné upraviť a opatriť strieškami proti zatekaniu zrážkovej vody vonkajší priemer DN 150 mm.

Zámočnícke výrobky - kovové rebríky 0,50m x 4,00m, anténne stožiare s výlezom ⌀ 80mm x 4,00m, stropné dvierka do strojovní výťahov 0,60m x 1,20 m sú nefunkčné, skorodované. Je potrebné vykonať opravu, prípadne vymeniť.

Kovové výplne otvorov - vchodové kovové dvojkrídlové dvere so zárubňou predné a zadné 1,85m x 2,25m, sú nefunkčné, nedajú sa zatvárať na zámok s kovaním a sú skorodované. Je potrebná oprava formou výmeny. Kovové fixné okná 0,50m x 0,50m - rozbitá výplň, sú skorodované, je potrebné vykonať opravu.

Klampiarske a zámočnícke výrobky - atiky, sú oplechované PZ plechom, sú deformované, skorodované a nefunkčné. Oprava formou výmeny oplechovania atiky po celom obvode o š. 500 mm. Plechové okapnice strešného opláštenia strojovní výťahov je potrebné opraviť formou výmeny a ukotviť, čím bude vytvorená plocha na vykonanie montáže zvolenej povlakovej krytiny.

Omietky prefabrikovanej strojovni výťahu - škrabané cementové omietky na opláštení strojovní výťahov sú popraskané a opadané, je potrebné ich opraviť. Vnútorné steny majú omietky s maľbou a nátermi, je potrebné vykonať opravu.

Dažďová kanalizácia je nefunkčná, zložená z 5 strešných vpustí opatrené mriežkami a vnútorných dažďových plastových tlakových zvodov DN 125, je potrebné opraviť formou výmeny. Zvody sú zaústené do liatinových rúr DN 150 s revíznymi a čistiacimi otvormi, ktoré sa ďalej napájajú na vonkajšiu dažďovú kameninovú kanalizáciu, ktorá je čiastočne zanesená a bude ju potrebné prečistiť až po najbližšie šachty.

Bleskozvod tvorí mrežová sústava doplnená tyčovými zberačmi (7 ks), vedením FeZn, zvody sú vedené z lana FeZn v počte 12 ks je nefunkčný a skorodovaný. Písomná revízia bola vykonaná v roku 2019 so záverom, že bleskozvodové zariadenie svojim prevedením nespĺňa požiadavky pre bezpečnú

prevádzku, je potrebné ho opraviť formou výmeny podľa PD ochrany pred bleskom v zmysle súboru STN 62 305-1 až 4. Pri odovzdaní všetkých prác je zhotoviteľ povinný doložiť objednávateľovi východiskovú revíznu správu s výsledkom vyhovujúcu pre všetky zemniče a prechodové odpory.

Projektová dokumentácia – záujemcom pri obhliadke bude poskytnuté nahliadnutie do PD, stavebnotechnických riešení porúch na strešnom plášti, strojovni pre výťah a zariadenia na ochranu pred bleskami.

Požadovaný rozsah prác, odporúčané technológie a pracovné postupy sú uvedené v Prílohe č.1 – Cenová ponuka tejto výzvy.

5) Predpokladaná hodnota zákazy:
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v EUR bez DPH**:** **134 571,28 EUR**

6) Obhliadka predmetu zákazky:
Obhliadka predmetu zákazky bude vykonaná dňa **13.09.2022 o 10:00** hod.
Obhliadka miesta uskutočňovania prác predmetu zákazky je potrebná. Záujemcovia pri obhliadke získajú potrebné informácie o špecifikácii požadovaných prác a problematike pre spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcu. Zraz záujemcov bude na parkovisku pred UB 100, Centra výcviku Lešť. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa obhliadky, sa musia nahlásiť do **12.09.2022 do 12:00** hod. prostredníctvom el. pošty na adresu **sandra.sedliakova@mil.sk** (názov súťaže, názov firmy, meno, trvalý pobyt, číslo OP, typ motorového vozidla, evidenčné číslo vozidla). **Zároveň upozorňujeme, že na obhliadku je možné prihlásiť max. 2 osoby za záujemcu**. Prihláseným uchádzačom bude vystavené hromadné povolenie na vstup do VO Lešť iba v termíne obhliadky.

7) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Podmienku podľa §32 ods.1 písm. e) si verejný obstarávateľ overí z dostupných registrov. **Podmienku podľa §32 ods.1 písm. f) splní uchádzač doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č.3).**

8) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:
Do 2.12.2022

9) Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena

10) Elektronická aukcia
- neuplatňuje sa

11) Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia:
Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/31031/general.

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **20.09.2022 09:30:00**

V prípade, že cenová ponuka nebude predložená požadovaným spôsobom, verejný obstarávateľ na takúto cenovú ponuku nebude prihliadať.

12) Obsah ponuky:

1. Cenová ponuka (Príloha č.1) v € bez DPH a s DPH. V cenovej ponuke budú zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky, napr. náklady na dopravu a na všetky úkony spojené s predmetom obstarávania. Súčasťou cenovej ponuky bude predložený ponukový rozpočet po položkách, oddieloch dodávok a prác, spracovaný v programe na oceňovanie prác. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.
   Predložením cenovej ponuky uchádzač prehlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa o dodaní predmetu obstarávania uvedenými v tejto výzve.

2. Identifikačné a kontaktné údaje (Príloha č.2).

3. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7) tejto výzvy (Čestné vyhlásenie - Príloha č. 3).

Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti záujemca predloží vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií (sken).

13) Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v písomnej forme.

14) Podmienky financovania:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §2 a §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s vykonaním diela.

Zhotoviteľovi diela sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

Na základe § 69 ods. 12 písm. j/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa jedná o zákazku s prenosom daňovej povinnosti na objednávateľa.

15) Komunikácia:

1. V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej dokumentácií, môže záujemca elektronicky požiadať verejného obstarávateľa v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „**KOMUNIKÁCIA**“ o ich vysvetlenie. Záujemca musí svoju žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal verejný obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie odpovede všetkým záujemcom. O doručení správy bude záujemca informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu.

2. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej

zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „**ZAUJÍMA MA TO**“ (v pravej hornej časti obrazovky)

16) Vyhodnocovanie ponúk:

1. Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí ponuky a uchádzačov bude informovať v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „**KOMUNIKÁCIA.“**

2. Verejný obstarávateľ má počas hodnotenia možnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie predložených dokladov.

3. Výsledok vyhodnotenia ponúk zašle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom formou Oznámenia o prijatí / neprijatí ponuky. Oznámenie bude elektronicky doručené v systéme **JOSEPHINE** prostredníctvom okna „**KOMUNIKÁCIA**“. Uchádzač ktorého ponuka bola prijatá bude vyzvaný na rokovanie o zmluve.

17) Ďalšie požiadavky a obchodné podmienky:

Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s príslušnými normami: STN, STN EN a TP technologických predpisov pre typový konštrukčný systém T06 B BB pozostávajúci z troch sekcií 62222 pri dodržaní predpisov o požiarnej ochrane, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
Zhotoviteľ prác je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady.
Zhotoviteľ po ukončení prác spracuje súpis skutočne vykonaných po položkách a podľa neho odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi, odsúhlasený súpis prác bude neoddeliteľnou prílohou daňového dokladu – faktúry.
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú počas realizácie prác uplatnené a ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii diela.
Pri odovzdaní predmetu plnenia bude spísaný a oboma zmluvnými stranami podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí práce, ktorý vyhotoví objednávateľ.
Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od prevzatia stavebných prác doručiť daňový doklad – faktúru objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúr je vzájomne dohodnutá do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Do lehoty splatnosti sa nezapočítavajú dni, keď boli faktúry vrátené.
Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to aj priebežne počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.
Požadovaná záruka na práce použitej technológie minimálne 36 mesiacov, na tovar 24 mesiacov. Za nedostatky, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti – nedodržaním platných noriem a technologických postupov. Nedostatky predmetu zmluvy si objednávateľ bude uplatňovať u zhotoviteľa na základe písomnej reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviaže, že v termíne do 7 dní zaujme svoje stanovisko k predmetu reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviaže v prípade písomného uznania reklamácie začať s odstraňovaním nedostatku predmetu zmluvy v termíne najneskoršie do 10 dní.
Zhotoviteľ bude povinný pred nástupom na výkon pracovných činností zabezpečiť účasť na školení BOZP a Ochrany pred požiarmi všetkých zamestnancov zhotoviteľa, zamestnancov jeho

subdodávateľov a pod, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti v zmysle zákonov NR SR č. 124/2006 Z.z. vznp. a zákona č. 314/2001 Z.z. vznp. Svoju účasť na školení potvrdia zamestnanci zhotoviteľa vlastnoručnými podpismi do prezenčnej listiny. Uvedené školenia vykoná objednávateľ. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonávať voči svojim zamestnancom preukázateľné oboznamovanie v zmysle zákonov NR SR č. 124/2006 Z. z. vznp a a zákona č. 314/2001 Z.z. vznp,
Zhotoviteľ bude musieť preukázateľne oboznámiť všetkých svojich zamestnancov a zamestnancov prípadných subdodávateľov s vydanými písomnými povoleniami na zváranie (používanie otvoreného ohňa) a písomnými pokynmi. Uvedené oboznámenie predloží pri školení BOZP a Ochrany pred požiarmi pred nástupom na výkon pracovných činností vykonanom objednávateľom.
Zhotoviteľ v prípade uskutočňovania zváračských prác (prác s otvoreným ohňom) musí vydať písomné povolenie na zváranie (používanie otvoreného ohňa) a dodržiavať všetky opatrenia v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov. Písomné povolenie na zváranie (používanie otvoreného ohňa) predloží zhotoviteľ na vedomie objednávateľovi min. 2 dni pred zahájením uvedených prác .
Pri odovzdaní staveniska (pracoviska) vykonávania predmetu plnenia bude spísaný a oboma zmluvnými stranami podpísaný záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska (pracoviska), podľa §5 Vyhlášky 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ktorý vyhotoví objednávateľ.
Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby zamestnanci, ktorý budú vykonávať práce vo výškach absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia na práce vo výškach.
Súčasne s odovzdaním staveniska (pracoviska) objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko – pracovisko.
Zmluvné termíny budú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou: a) vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), b) vydania príkazov zo strany objednávateľa na uzatvorenie lokality sídliska Družba alebo jej časti z dôvodu prebiehajúceho výcviku kde sú vykonávané práce, objednávateľ je to povinný oznámiť zhotoviteľovi 2 dni vopred.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.
Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku - pracovisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho stavebnými prácami, a to na vlastné náklady. Spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na požiadanie preukázať príslušnými potvrdeniami (môžu byť aj kópie).
Zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí udržiavacích prác predloží všetky potrebné doklady na rozhodujúce druhy materiálov a výrobkov t.j. kópie certifikátov a vyhlásení o zhode v zmysle zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18) Ďalšie informácie :
Centrum výcviku Lesť sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa zákona NR SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov si víťazný uchádzač pred vstupom do uvedeného priestoru pre osoby a pre motorové vozidlá na svoje náklady vybaví povolenie k vstupu (pobytu) do Vojenského obvodu Lešť, v Správe vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach.

Adresa a stránkové dni Správy vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach sú:
Správa vojenského obvodu Lešť , ul. Školská , Pliešovce, 962 63, **Tel. č. 0960465808**

- pondelok a štvrtok: 8,00 – 11,00 hod., 13,00 – 15,00 hod.
- streda: 8,00 – 11,00 hod., 13,00 – 18,00 hod,
- utorok a piatok nie sú stránkové dni**.**

Ing. Sandra Sedliaková
Odborný referent OddIaVO

Zoznam Príloh:
Príloha č. 1 Cenová ponuka
Príloha č. 2 Identifikačné a kontaktné údaje
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie