

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 13.03.2023

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len "Dodatok")

číslo objednávateľa: : GZ7/01/SŠ-UR/03/23

číslo zhotoviteľa: 30 1311 23

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:
„Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve“

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Spojená škola, Štúrova 848, Detva**
Sídlo: Štúrova 848, 962 12 Detva
Právna forma: rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán: Ing. Ján Melich, riaditeľ školy
IČO: 37956205
DIČ: 2021879266
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu: SK20 8180 0000 0070 0039 2624
Pred financovanie: SK21 8180 0000 0070 0059 3784
Refundácia: SK42 8180 0000 0070 0039 2616
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy: Ing. Ján Melich, riaditeľ školy
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach: Ing. Ján Melich, riaditeľ školy
Telefón/ fax: 045/545 57 73, 0905 423 655
E-mail: riaditel@sssdetva.edu.sk
(ďalej iba „objednávateľ“ na strane jednej)

a

ZHOTOVITEĽ:

Obchodné meno: **I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.**
Sídlo: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica
Zapísaný v: Obchodnom registri OS Banská Bystrica odd: Sa, VI: 408/S
Štatutárny orgán: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Martin Zubáč, podpredseda predstavenstva a.s.
Štefan Matúš, člen predstavenstva a.s.
IČO: 36 018 741
DIČ: 2020085683
IČ DPH: SK2020085683
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK31 0200 0000 0045 9903 2356
Telefón/ fax: 0905 436 456
E-mail: fekiac@sironplus.sk
Osoby oprávnené rokovať vo veciach - zmluvných: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva a.s.

- technických: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva a.s.
(ďalej iba „zhotoviteľ“ na strane druhej a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

PREAMBULA

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.03.2023 **Zmluvu o dielo na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom: „Rekonštrukcia budovy dielní praktického vyučovania Spojenej školy v Detve“**, č. objednávateľa: GZ7/01/SŠ-UR/03/23, č. zhotoviteľa 30 1311 23, ktorá nadobudla účinnosť dňa 14.03.2023 (ďalej len "Zmluva").
2. Zmluvné strany sa v súlade s čl. IX. ods. 1 Zmluvy a v súlade s čl. XVI. ods. 2 Zmluvy dohodli na uzavretí tohto Dodatku.
3. K uzavretiu Dodatku dochádza z dôvodu vzniku dodatočných stavebných prác, ktoré súvisia s skutočnosťami zistenými v priebehu realizácie diela po odovzdaní staveniska.
Je potrebné zrealizovať stavebné práce, ktoré nie sú súčasťou rozpočtu, a to doplnenie oceľových brán v strojárenskej hale, doplnenie chýbajúcich dátových rozvodov, doplnenie zásuvkových skríň, doplnenie pánikových kovaní z dôvodu protipožiarnej bezpečnosti, zväčšenie otvoru protipožiarnej dverí, zrazenie medzipodesty na schodisku, vybudovanie novej priečky pri schodisku, zrealizovanie linolea na schodisku, zrealizovanie dielektrického koberca v trafostanici, zväčšenie množstva zlikvidovaného azbestu na základe vážnych lístkov, prepláchnutie existujúcej kanalizácie, doplnenie vodomero, dodatočné zaizolovanie strechy hydroizoláciou. Zároveň sa nebudú realizovať stavebné práce, ktoré spočívajú v úprave množstva napájacích káblov svietidiel, montáže a dodávky exteriérovej brány, montáže a dodávky vybraných plastových dverí, **epoxidového náteru nástupní schodiska, granulátovej podlahy vo vybraných učebniach, antistatickej podlahy a umývadiel z umelého kameňa.**
4. K zmene Zmluvy dochádza z dôvodu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „ZVO“), nakoľko hodnota všetkých zmien je nižšia ako finančný limit podľa § 5 ods. 2 a zároveň je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy alebo rámcovej dohody, keďže ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác.

2

Čl. 1 PREDMET DODATKU

1. Predmetom tohto Dodatku je, s účinnosťou odo dňa, v ktorom tento Dodatok nadobudne účinnosť, dohoda zmluvných strán na nasledovných zmenách Zmluvy :

1.1. Čl. V. ods. 3 sa v celom rozsahu ruší a nahrádza nasledovným znením: :

„3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 1 352 092,38 Eur

DPH vo výške 20%: 270 418,48 Eur

Cena s DPH: 1 622 510,86 Eur

(slovom: **jedenmiliónšesťstodvadsaťdvatisícpäťstodesať Eur a osemdesiatšesť centov s DPH**)“

2. Týmto Dodatkom sa mení neoddeliteľná súčasť Zmluvy tak, že sa Príloha č. 1 Zmluvy – Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa dopĺňa o **Prílohu č. 1A: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa**, čím sa Zmluva dopĺňa aj v ods. 12 čl. XI Zmluvy „Záverečné ustanovenia“ o túto prílohu.

Čl. 2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Týmto Dodatkom sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
2. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
3. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich (6) rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom štyri (4) jeho rovnopisy sú určené pre objednávateľa, dva (2) jeho rovnopisy sú určené pre zhotoviteľa.
4. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tohto Dodatku, resp. jeho časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tohto Dodatku odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tohto Dodatku doručené druhej zmluvnej strane.
5. Akékoľvek ustanovenie tohto Dodatku, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia Dodatku. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, že Dodatok uzavreli na základe ich slobodnej a vážnej vôle, že si Dodatok prečítali a jeho ustanovenia sú pre zmluvné strany určité a zrozumiteľné. Zmluvné strany ďalej vyhlasujú, že Dodatok nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, v dôsledku čoho ho na znak súhlasu vlastnoručne podpísali.
7. Neoddeliteľnú súčasť Dodatku tvorí:

Prílohu č. 1A: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa

V Detve, dňa: 24. 11. 2023

Za objednávateľa:



Spojená škola, Štúrova 848, Detva
Ing. Ján Melich
riaditeľ (štatutárny zástupca objednávateľa)

V Banskej Bystrici, dňa: 24. 11. 2023

Za zhotoviteľa:



I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a. s.
Ing. Pavel Fekiač
predseda predstavenstva a. s.

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a. s.
Ing. Martin Zubáč
podpredseda predstavenstva a. s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby **DT Spojená škola- Nerealizované práce**

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ **Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva**

Projektant

Zhotoviteľ **I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.**

Spracoval

36018741

SK2020085683

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

17. 10. 2023

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	8 600,00	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	9 330,44	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	10 589,65	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		28 520,09	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	28 520,09
24	DPH 20,00 % z 28 520,09	5 704,02
25	Cena s DPH (r. 23-24)	34 224,11

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kízavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: DT Spojena škola- Nerealizované práce
Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva
Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.
Miesto:

17. 10. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	HZS	VRN
nere	DT Spojena škola- Nerealizované práce	28 520,09	5 704,02	34 224,11	0,00	0,00
01	Plastové dvere D104,105,107,303,308	8 947,00	1 789,40	10 736,40	0,00	0,00
02	Epoxidový náter nástupníč	907,08	181,42	1 088,50	0,00	0,00
03	Podlaha granulat	2 933,10	586,62	3 519,72	0,00	0,00
04	Antistatická podlaha do trafostanice	7 132,91	1 426,58	8 559,49	0,00	0,00
05	Umývadlá z umelého kameňa	8 600,00	1 720,00	10 320,00	0,00	0,00

Celkom 28520,09 5704,02 34 224,11 0,00 0,00



ROZPOČET

Stavba: DT Spojená škola- Nerealizované práce

Objekt: Plastové dvere D104,105,107,303,308

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

8 947,00

766

Konštrukcie stolárske

8 947,00

1	766.D104	D+M Interiérové dvere s nadsvetlíkom (nadsvetlík neotvárací), 1700x3850mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo (vrchná časť svetlíka - netransparentná výplň bielej farby), smozatvárač, špecifikácia viď.PD ozn. D104	ks	1,000	2 242,50	2 242,50
2	766.D105	D+M Interiérové dvere s bočným svetlíkom (svetlík neotvárací), 1450x2020mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, špecifikácia viď.PD ozn. D105	ks	2,000	1 207,50	2 415,00
3	766.D107	D+M Interiérové dvere s bočným svetlíkom a nadsvetlíkom (svetlíky neotváracé), 1700x2850mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, špecifikácia viď.PD ozn. D107	ks	1,000	1 564,00	1 564,00
4	766.D303	D+M Interiérové dvere, 1250x2200mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, špecifikácia viď.PD ozn. D303	ks	1,000	1 460,50	1 460,50
5	766.D308	D+M Interiérové dvere, 1100x2020mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, špecifikácia viď.PD ozn. D308	ks	1,000	1 265,00	1 265,00

Celkom

8 947,00



ROZPOČET

Stavba: DT Spojená škola- Nerealizované práce

Objekt: Epoxidový náter nástupníc

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				907,08
777		Podlahy syntetické				907,08
1	777610032.S	D+M Epoxidový štrukturovaný valčekovaný náter s protišmykovou odolnosťou, penetračný náter, 2x vrchný náter, kremičitý piesok (napr.MasterTop P622 + MasterTop TC 428 alebo ekvivalent) "P7	m2	46,398	19,55	907,08
Celkom						907,08



ROZPOČET

Stavba: DT Spojená škola- Nerealizované práce

Objekt: Podlaha granulat

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 2 933,10

776 Podlahy povlakové 2 933,10

1	776591015.S	Lepenie povlakových podláh hrúbky nad 5 mm, EPDM granulátová podlaha	m2	75,372	7,50	565,29
2	284170006605.S	Granulátová podlaha z EPDM, puzzle hrúbka 10 mm	m2	77,633	30,50	2 367,81

Celkom 2 933,10



ROZPOČET

Stavba: DT Spojená škola- Nerealizované práce

Objekt: Antistatická podlaha do trafostanice

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 7 132,91

776 Podlahy povlakové 7 132,91

1	776572225.S	Montáž antistatických ESD podlahových rohoží	m2	128,986	7,00	902,90
2	284130000155.S	Antistatické ESD podlahové rohože, ral 7035, formát 600x900mm, vrátane uzemňovacej sústavy, hr.9mm	m2	135,435	46,00	6 230,01

Celkom 7 132,91



ROZPOČET

Stavba: DT Spojená škola- Nerealizované práce

Objekt: Umývadlá z umelého kameňa

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

D1 Zariadenie predmety

8 600,00

4	7250607001	montáž umývadlovej dosky so zameraním	ks	20,000	130,00	2 600,00
1		UMÝVADLO Z UMELÉHO KAMEŇA HRANATÉ	ks	-20,000	192,00	-3 840,00
5	Pol1N	UMÝVADLO keramické napr. Laufen PRO š. 600mm	ks	20,000	192,00	3 840,00
2		UMÝVADLOVÁ DOSKA + DREVENÁ VYDREVA (masív, alt. OSB doska) hr. 50mm, v. 250mm, na celú dĺžku umývadla; v dodávke s umývadlom	ks	20,000	300,00	6 000,00

Celkom

8 600,00



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

DT spojená škola -zmeny riešenia a navyac práce v objekte SO04 a SO01

JKSO

EČO

Miesto

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

37956205

Projektant

Zhotoviteľ

I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

36018741

SK2020085683

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

17. 10. 2023

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	2 013,75	8	Práce nadčas	13	GZS	0,00
2		Montáž	5 405,88	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	6 794,01	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	13 026,45	11		16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00			17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	1 280,00			18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		28 520,09	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Pečiatka

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	28 520,09
24	DPH 20,00 % z 28 520,09	5 704,02
25	Cena s DPH (r. 23-24)	34 224,11

E Prípochty a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kľúčová doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a naviac práce v objekte SO04 a SO01

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

17. 10. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	HZS	VRN
nav2	DT spojená škola -zmeny riešenia a naviac práce v objekte SO04 a SO01	28 520,09	5 704,02	34 224,11	0,00	0,00
01	Doplnenie zásuvkových skrin 400V na 2 a 3 NP	1 757,18	351,44	2 108,62	0,00	0,00
02	Panikové kovanie na AL Dverách- podľa novej PD	1 903,96	380,79	2 284,75	0,00	0,00
03	Zváženie otvoru pre požiarne dvere D116	567,45	113,49	680,94	0,00	0,00
04	Dočasná OSB priečka-Bezpečnostné uzatvorenie priestorov v objekte SO04	3 203,75	640,75	3 844,50	0,00	0,00
05	El. meranie v hale SO01	1 280,00	256,00	1 536,00	0,00	0,00
06	Medzipodesta 2NP-zrezanie prečnievajúcej časti	706,49	141,30	847,79	0,00	0,00
07	Nová Priečka pri schodisku 3NP	1 379,57	275,91	1 655,48	0,00	0,00
08	Linoleum na schodisko-náhrada za epox.náter	3 358,54	671,71	4 030,25	0,00	0,00
09	Dielektrický koberec do Trafostanice	2 979,42	595,88	3 575,30	0,00	0,00
10	Likvidácia Azbestu nad rámec ZOD- vld' vážne lístky z azbestu	2 173,88	434,78	2 608,66	0,00	0,00
11	Rampa pred vstupom-zámena za dlažbu	2 315,77	463,15	2 778,92	0,00	0,00
12	Preplach a monitoring kanalizácie	307,00	61,40	368,40	0,00	0,00
13	SDK obklad podhladov schodiska,kapotáž OK stípop	3 792,82	758,56	4 551,38	0,00	0,00
14	Doplnenie vodomerov	1 980,70	396,14	2 376,84	0,00	0,00
15	Dodatočné izolovanie VZT prestupov na streche zrealizovanej firmou Siroň	813,56	162,71	976,27	0,00	0,00

Celkom

28520,09

5704,02

34 224,11

0,00

0,00



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a navyiac práce v objekte SO04 a SO01

Objekt: Doplnenie zásuvkových skrin 400V na 2 a 3 NP

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

1 757,18

1	971033141.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr. do 300 mm, -0,00100t	ks	2,000	6,44	12,88
2	974031121.S	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200 t	m	55,000	3,91	215,05
3	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm ²	ks	30,000	1,15	34,50
4	210190001.S	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 20 kg	ks	3,000	57,50	172,50
5	AIL2207404004	XS1 - Zásuvka nástenná skriňa s istením, 2x zásuvka 5P 400V/32A, 2x zásuvka 1P 230V/16A, IP44	ks	3,000	202,40	607,20
6	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	65,000	1,15	74,75
7	341610017100.S2	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 5x6 mm ² Bžca - s1,d1,a1	m	65,000	5,64	366,60
8		dozbrojenie rozvádzača	sada	1,000	112,70	112,70
9		Pomocné práce, pomocný materiál	sada	1,000	57,50	57,50
10	OST-001	Odborná prehliadka a skúška elektrických zariadení	ks	1,000	103,50	103,50

Celkom

1 757,18



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a navyiac práce v objekte SO04 a SO01

Objekt: Panikové kovanie na AL Dverách- podľa novej PD

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

1 903,96

766

Konštrukcie stolárske-odpočet ZOD

-7 946,50

1	766.D101	D+M Exteriérové dvere s hliníkovým rámom 1750x3460, (farba: RAL 7004), neotvárací nadsvetlík, transparentná výplň - číre sklo, samozatvárač, špecifikácia vid'.PD ozn. D101,	ks	-1,000	3 300,50	-3 300,50
2	766.D106	D+M Interiérové dvere protipožiarne EW30/D3-C s bočným svetlíkom (svetlík neotvárací), 1450x2020mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, samozatvárač, špecifikácia vid'.PD ozn. D106	ks	-1,000	2 288,50	-2 288,50
3	766.D118	D+M Interiérové protipožiarne dvere s odolnosťou EW 30/D3-C, 1550x2150mm, drevené (farba: RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, oceľová zárubňa (farba: RAL 7004), ozn. D118	ks	-1,000	2 357,50	-2 357,50

766

Konštrukcie stolárske-Nové výrobky

9 850,46

4	766.D101N	D+M Exteriérové dvere s hliníkovým rámom 1750x3460, (farba: RAL 7004), neotvárací nadsvetlík, transparentná výplň - číre sklo, samozatvárač, Panikové kovanie	ks	1,000	4 764,45	4 764,45
5	766.D106N	D+M Interiérové dvere protipožiarne EW30/D3-C s bočným svetlíkom (svetlík neotvárací), 1450x2020mm, PVC rám (farba - RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, samozatvárač, panikové kovanie	ks	1,000	2 488,50	2 488,50
6	766.D118N	D+M Interiérové protipožiarne dvere s odolnosťou EW 30/D3-C, 1550x2150mm, drevené (farba: RAL 7004), transparentná výplň - číre sklo, oceľová zárubňa (farba: RAL 7004), panikové kovanie	ks	1,000	2 597,51	2 597,51

Celkom

1 903,96



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a navyiac práce v objekte SO04 a SO01

Objekt: Zväčšenie otvoru pre požiarne dvere D116

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 567,45

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 156,84

1	317160315.S	Keramický preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000	52,28	156,84
---	-------------	--	----	-------	-------	--------

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 100,00

2	612421431.S	Oprava vnútorných vápenných omietok okolo prekladu	kpl	1,000	100,00	100,00
---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 310,61

3	971033131.S	Vybúranie kapsy pre preklad v murive tehlovom	ks	2,000	21,40	42,80
4	971033641.S	Zväčšovanie otvoru v murive tehl. hr. do 300 mm, -1,87500t pre dvere D116	kpl	1,000	64,25	64,25
5	971055021.S	Rezanie konštrukcií hr. 250 mm	m	1,600	23,03	36,85
6	975032341.S	Podchytenie priečok drevenou výstuhou do výšky 3 m pri hr. muriva 150-300 mm a dĺžky podchytenia do 3 m	m	1,600	71,35	114,16
7	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,625	12,48	7,80
8	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	6,250	0,50	3,13
9	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,625	11,58	7,24
10	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	6,250	1,30	8,13
11	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	0,625	42,00	26,25

Celkom 567,45



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a navyiac práce v objekte SO04 a SO01

Objekt: Dočasná OSB priečka-Bezpečnostné uzatvorenie priestorov v objekte SO04

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 2 675,69

762 Konštrukcie tesárske 2 675,69

1	762123110.S	Montáž drevených stien a priečok z fošní, hranolov, hranolok	m2	109,375	6,54	715,31
2	762431303.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 15 mm	m2	109,375	16,87	1 845,16
3	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	25,605	4,50	115,22

M Práce a dodávky M 528,06

21-M Elektromontáže 528,06

6	210020303.S R	Káblový žľab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory	m	2,000	6,72	13,44
7	345750008600.S 345	Žľab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	2,000	5,88	11,76
4	210881101.S R	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x2,5	m	90,000	1,20	108,00
5	341610016900.S 341	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x2,5 mm2 -B2ca -s1, d1, a1	m	90,000	2,52	226,80
9		Pomocné práce, pomocný materiál	sad a	1,000	60,06	60,06
8		Dozbrojenie rozvádzača	sad a	1,000	108,00	108,00

Celkom 3 203,75



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a navyiac práce v objekte SO04 a SO01

Objekt: El. meranie v hale SO01

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
M		Práce a dodávky M				1 280,00
21-M		Elektromontáže				1 280,00
1	210160015.S	Napojenie merania-100m prírodný kábel	kpl	1,000	1 280,00	1 280,00
Celkom						1 280,00



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a navyiac práce v objekte SO04 a SO01

Objekt: Medzipodesta 2NP-zrezanie prečnievajúcej časti

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

706,49

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

706,49

1	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	24,000	2,40	57,60
2	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	24,000	1,98	47,52
3	971055008.S	Rezanie konštrukcií zo železobetónu stenovou pilou - 0,01800t	m	3,100	192,16	595,70
4	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,056	9,18	0,51
5	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,056	8,04	0,45
6	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,056	12,48	0,70
7	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,560	0,50	0,28
8	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,056	11,58	0,65
9	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	0,560	1,30	0,73
10	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	0,056	42,00	2,35

Celkom

706,49



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a navyiac práce v objekte SO04 a SO01

Objekt: Nová Priečka pri schodisku 3NP

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **1 379,57**

3 **Zvislé a kompletne konštrukcie** **737,25**

1	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	3,259	226,22	737,25
---	-------------	---	----	-------	--------	--------

9 **Ostatné konštrukcie a práce-búranie** **550,18**

3	966089011.S	Demontáž durponitových priečok -0,03500t "B9	m2	26,070	13,20	344,12
4	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,912	9,18	8,37
5	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	0,912	8,04	7,33
8	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,912	12,48	11,38
9	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,120	0,50	4,56
6	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,912	11,58	10,56
7	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	9,120	1,30	11,86
10	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné (komplet likvidácia)	t	0,912	166,67	152,00

99 **Presun hmôt HSV** **92,14**

2	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	2,571	35,84	92,14
---	-------------	---	---	-------	-------	-------

Celkom **1 379,57**



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a navyac práce v objekte SO04 a SO01

Objekt: Linoleum na schodisko-náhrada za epox.náter

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

3 358,54

776

Podlahy povlakové

3 358,54

1	776220110.S	D+M linolea na schodiskových stupňoch na stupnice rovné+hrany	m	74,250	32,88	2 441,34
2	776000633914.S	D+M Linolea na podesty	m2	20,000	45,86	917,20

Celkom

3 358,54



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a navyac práce v objekte SO04 a SO01

Objekt: Dielektrický koberec do Trafostanice

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
PSV		Práce a dodávky PSV				2 979,42
776		Podlahy povlakové				2 979,42
1	2841300001.ANT	D + M Dielektrický koberec S1, 5mm, šírka 1300mm	m2	102,000	29,21	2 979,42
		Celkom				2 979,42



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a navyiac práce v objekte SO04 a SO01

Objekt: Likvidácia Azbestu nad rámec ZOD- vid' vážne lístky z azbestu

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 173,88

9


Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 173,88

2	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	9,090	9,18	83,45
3	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	9,090	8,04	73,08
4	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,090	12,48	113,44
5	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	90,900	0,50	45,45
6	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,090	11,58	105,26
7	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	90,900	1,30	118,17
8	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné (komplet likvidácia)	t	9,090	166,67	1 515,03
9	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	1,000	120,00	120,00

Celkom

2 173,88



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a navyiac práce v objekte SO04 a SO01

Objekt: Rampa pred vstupom-zámena za dlažbu

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023


Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 2 315,77

771 Podlahy z dlaždíc 2 315,77

3	771575131.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu v obmedzenom priestore veľ. 600 x 600 mm	m2	46,398	26,00	1 206,35
4	597740003300.SP	Dlaždice keramické, lxvxhr 600x600x10 mm,, protišmyk	m2	48,718	18,00	876,92
5	585820001800.S	Stavebné lepidlo, trieda C2TE S1	kg	162,393	0,54	87,69
6	585860000800.S	Škárovacia hmota cementová, flexibilná	kg	23,199	2,82	65,42
7	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	22,364	3,55	79,39

Celkom 2 315,77



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a navyac práce v objekte SO04 a SO01

Objekt: Preplach a monitoring kanalizácie

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
HSV		Práce a dodávky HSV				307,00
8		Rúrové vedenie				307,00
1	892361000.S	Prečistenie kanalizačného potrubia	kpl	1,000	140,00	140,00
2	892361000.S2	Monitoring kanalizačného potrubia	kpl	1,000	167,00	167,00
Celkom						307,00



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a navyiac práce v objekte SO04 a SO01

Objekt: SDK obklad podhládov schodiska,kapotáž OK stĺpov

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 3 792,82

763 Konštrukcie - drevostavby 3 792,82

4	763138280.par	SDK OBKLAD parapetov	m2	6,500	63,50	412,75
1	763138280.Sch	SDK OBKLAD SCHODOV A PODESTY ZOSPODU	m2	14,500	51,75	750,38
3	763138280.stlp	SDK OBKLAD ocel. stĺpov na chodbách	m	52,500	46,00	2 415,00
2	998763403.S	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v stavbách	%	35,781	6,00	214,69

Celkom 3 792,82



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a navyac práce v objekte SO04 a SO01

Objekt: Doplnenie vodomero

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PRÁCE A DODÁVKY PSV

1 980,70

722

Vnútorný vodovod

1 980,70

1	722.137	Demontáž rezanie potrubia PPR, krátenie rúr do DN 50	kus	4,000	16,92	67,68
2	722.138	Likvidácia odpadu	súbor	1,000	180,00	180,00
3	722.141	Odvoz odpadu	súbor	1,000	144,00	144,00
4	722170804	Demontáž potrubia z rúrok PH tlakových do D50	m	250,000	3,60	900,00
5	722211113	Montáž vodomera 5/4"	kus	2,000	28,80	57,60
6	026513710	Vodomer 5/4" Q3	s	2,000	148,98	297,96
7	026517840	Šrobenia k vodomeru	s	2,000	28,93	57,86
8	722211114	Montáž guľového kohúta 6/4"	kus	2,000	14,40	28,80
9	026520320	GK 6/4"	s	2,000	29,46	58,92
10	026522240	PPR prechod s kovovým závitom vonkajším 50x6/4"	s	4,000	22,39	89,56
11	722999905	Napustenie vypustenie systému	hod	4,000	24,58	98,32

Celkom

1 980,70



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -zmeny riešenia a navyac práce v objekte SO04 a SO01

Objekt: Dodatočné izolovanie VZT prestupov na streche zrealizovanej firmou Siroň

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 17. 10. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

813,56

712

Izolácie striech, povlakové krytiny

813,56

2	712972343.S	Detaily k PVC-P fóliam-vyrezanie prestupu	ks	2,000	30,00	60,00
1	712973233.S	Detaily k PVC-P fóliam-doplnenie tepelnej izolácie,vsadenie manžety,dodatočné zaizolovanie kruhového prestupu	kpl	2,000	376,78	753,56

Celkom

813,56



Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: DT spojená škola -príloha zmenovného listu č.1 položk.rozpočet

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

29. 6. 2023

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	HZS	VRN
nav	DT spojená škola -príloha zmenovného listu č.1 položk.rozpočet	3 554,37	710,87	4 265,24	0,00	0,00
001	SO01 Strojárska hala	-7 532,15	-1 506,43	-9 038,58	0,00	0,00
01	Ocel Brany D04 v deliacej priečke - Techn.prístavok	3 622,65	724,53	4 347,18	0,00	0,00
02	Úprava množstva žlabov a káblov - Zmena rozmiestnenia svietidiel	-11 154,80	-2 230,96	-13 385,76	0,00	0,00
002	SO 04 Technický prístavok východný	11 086,52	2 217,30	13 303,82	0,00	0,00
03	Dátové káble -doplnenie	12 163,00	2 432,60	14 595,60	0,00	0,00
05	Zmena GP-ruší D+M oceľ.dvere D103 1ks, nahrádza sa náterom2 ks pôvod dvier-chyba VV-zápis 4,7 23	-1 076,48	-215,30	-1 291,78	0,00	0,00

Celkom

3554,37

710,87

4 265,24

0,00

0,00



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -príloha zmenového listu č.1 položk.rozpočet

Objekt: SO01 Strojárska hala

Časť: Ocel Brany D04 v deliacej priečke -Techn.prístavok

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 29. 6. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

3 622,65

763

Konštrukcie - drevostavby

-747,85

5	7631162155.S	D+M Vysoká deliaca priečka; systémové riešenie (napr. LINDAB); Nosná konštrukcia s tenkostenných profilov C150 (a = 625mm); Výplň z doskovej tepelnej izolácie na báze z mv hr. 100mm; z oboch strán opláštenie FERAMCELL doskou hr. 12,5mm	m2	-7,220	103,58	-747,85
---	--------------	---	----	--------	--------	---------

766


Konštrukcie stolárske

4 370,50

1	766.D04	D+M Interierová dvojkrídlová oceľová brána s integrovným dverným otvorom 2600x2550mm, (farba: RAL 7004), pozinkovaná vrátane zárubne, špecifikácia viď.PD ozn. D04	ks	-2,000	2 702,50	-5 405,00
2	766N.D04	D+M Interierová sekčná brána 3200x3200mm,z oceľových termopanelov MWR celkovej hrúbky 40 mm, (farba: RAL 9010),ručné ovládanie brány	ks	2,000	3 755,00	7 510,00
3	766R.D04	Rám na bránu D04 z U profilu	ks	2,000	966,00	1 932,00
4	766NR.D04	Úprava rámu na dvere D04 z U profilu na rozmer 3200mm-požiadavka investora	ks	1,000	333,50	333,50

Celkom

3 622,65



ROZPOČET

Stavba: DT spojená skola -príloha zmenového listu č.1 položk.rozpočet

Objekt: SO01 Strojárska hala

Časť: Úprava množstva žlabov a káblov - Zmena rozmiestnenia svietidiel

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M -11 154,80

21-M Elektromontáže -11 154,80

33	210020311.S	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 200/120 mm vrátane podpory	m	-930,000	11,50	-10 695,00
34	240121	Žlab samonosný z pozinkovaného plechu 2mm, š=200, h=120, dĺžka 6m, pre možnosť vzdialenosti podpier 6m so zaťažením aspoň 1kN/m	m	-930,000	40,83	-37 971,90
33	210020311.S	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 200/120 mm vrátane podpory	m	690,000	11,50	7 935,00
34	240121	Žlab samonosný z pozinkovaného plechu 2mm, š=200, h=120, dĺžka 6m, pre možnosť vzdialenosti podpier 6m so zaťažením aspoň 1kN/m	m	690,000	40,83	28 172,70
65	210881095.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x10	m	-20,000	1,84	-36,80
66	341610016300.S2	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 4x10 mm2 B2ca - s1,d1,a1	m	-20,000	9,00	-180,00
65	210881095.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x10	m	120,000	1,84	220,80
66	341610016300.S2	Kábel medený bezhalogénový N2XH-J 4x10 mm2 B2ca - s1,d1,a1	m	120,000	9,00	1 080,00
19	210020303.S	Káblový žlab - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 62/50 mm vrátane veka a podpory	m	20,000	9,86	197,20
20	345750008600.S	Žlab káblový, šxv 62x50 mm, z pozinkovanej ocele	m	20,000	6,16	123,20

Celkom -11 154,80



ROZPOČET

Stavba: DT spojená skola -príloha zmenového listu č.1 položk.rozpočet

Objekt: SO 04 Technický prístavok východný

Časť: Dátové káble -doplnenie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum: 24. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 12 163,00

21-M Elektromontáže 12 163,00

	210881104.S	Kábel bezhalogénový, datový	m	5 300,000	1,30	6 890,00
	341610017200.S2	Kábel datový cat 6A LSOH	m	5 300,000	0,91	4 823,00
		Pomocné práce, prestupy, úpravy v rozvodni	sada	1,000	450,00	450,00

Celkom 12 163,00



ROZPOČET

Stavba: DT spojená škola -príloha zmenového listu č.1 položk.rozpočet

Objekt: SO 04 Technický prístavok východný

Časť: Zmena GP-ruší D+M oceľ.dvere D103 1ks, nahrádza sa náterom2 ks pôvod dvier-chyba VV-zápis 4.7 23

Objednávateľ: Spojená škola, Štúrova 848, 962 12 Detva

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.

Spracoval:

Dátum: 31. 7. 2023

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV -1 076,48

766 Konštrukcie stolárske -1 890,60

1	766.D103	D+M Exteriérové oceľové dvere 2480x2430, pozinkované (farba: RAL 7004), osadenie do oceľovej zárubne (farba: RAL 7004), špecifikácia viď PD ozn. D103	ks	-1,000	1 890,60	-1 890,60
---	----------	---	----	--------	----------	-----------

783 Nátery 814,12

3	783102812.S	Odstránenie starých náterov z oceľových konštrukcií stredných B plnostenných D oceľovou kefou	m2	24,106	3,05	73,52
7	783120430.S	Syntetický náter oceľových konštrukcií	m2	24,106	17,02	410,28
5	783226100.S	Nátery kov.stav.doplňk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	24,106	4,12	99,32
4	783903811.S	Ostatné práce <u>odmástenie chemickými rozpúšťadlami</u>	m2	24,106	3,36	81,00
8	783956	Oprava kovania	ks	1,000	150,00	150,00

Celkom -1 076,48

I.K.M. REALITY-STAVING a.s.