



miestnosť 2.06c (výkres 1/1)  
 materiálové prevedenie - LDTD hr.18/25mm 112 PE BU Šedá svetlá  
 - 1ks panel s vešiakmi (800x1490)  
 - 4ks kontajner so zámkom 4x zásuvka (430x585x620mm)  
 - 4ks pracovný stôl (1800x800x740mm) so zástenou a nástenkou  
 - 4ks skriňa na šanóny 2x dvere zo zámkom a police (400x800x1851mm)

#### POZNÁMKY

- elektrické rozvody je vhodné upraviť podľa rozmiestnenia a potrieb jednotlivých pracovných miest
- tento realizačný projekt nenahrádza výrobnú dokumentáciu
- pred realizáciou je nutné všetky rozmery skutočného stavu zamerať priamo na stavbe. Za správnosť a spôsob uchytania a technologický postup realizácie zodpovedá výrobca / dodávateľ
- výrobnú dokumentáciu vrátane vzoriek materiálov a farebného prevedenia je nutné odsúhlasiť investorom pred začatím výroby!