


PODORYS



VÝPIS SKLADBY:

- P01** – CEMENTOBETÓNOVÝ KRYT – ARMOVANÝ BETÓN C20/25 + VÝSTUŽ KARI  $\varnothing 8/8$ , 150x150mm, hr.: 150mm  
– ŠTRKODRVA  $\varnothing 16$ –32mm, hr.: 150mm  
– ZHUTNENÝ MAKADÁM, LOMOVÝ KAMEŇ  $\varnothing 32$ –63mm, hr.: 200mm


- P02** – VYMÝVANÝ ŠTRKOVÝ NÁŠYP, fr.:32–63mm, hr.:200mm  
– FILTRAČNÁ GEOTEXTÍLIA 300g/m<sup>2</sup>  
– ZHUTNENÝ ZEMNÝ NÁŠYP

- P03** – BETÓNOVÁ AKUMULAČNÁ NÁDRŽ KL PN 22  
– PIESKOVÉ LÓŽKO, hr.: 50mm  
– PODKLADOVÝ BETÓN C16/20 hr.: 150mm  
– ZHUTNENÝ ŠTRKOVÝ NÁŠYP, hr.: 150mm  
– RASTLÝ TERÉN

LEGENDA:

- 1 – ŽELEZOBETÓNOVÁ PREFABRIKOVANÁ NÁDRŽ KL PN 22  
Z VODOSTAVEBNÉHO BETÓNU C30/37  
2 – BETÓNOVÁ SKRUŽ  
3 – LIATINOVÝ POKLOP D 600mm, tr. C250kN  
4 – NÁTOKOVÉ POTRUBIE D 100mm

REZ A - A



ZODP. PROJEKTANT	ING. GÖRÖZDIOVÁ TERÉZIA	<b>PROJEKT</b> PROJEKČNÁ A INŽINIERSKA KANCELÁRIA Komárno, Ul. slobody 62 tel.: 0903 253 961 e-mail: gorozdiova.t@gmail.com	
VYPRACOVAL	ING. GÖRÖZDIOVÁ TERÉZIA		
INVESTOR	OBEC VRAKÚŇ		
MIESTO STAVBY	VRAKÚŇ, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/20		
<b>ZBERNÝ DVOR</b> <b>SO 14 - OSADENIE NÁDRŽE PRE POŽIARNÚ VODU</b>		DÁTUM	AUGUST 2017
		FORMÁT	1 A4
		STUPEŇ	PS
OBSAH	OSADENIE POŽIARNEJ NÁDRŽE KL PN 22	M = 1 : 50	A1