



REZ A - A



PODORYS ZÁKLADOV



POZNÁMKY:

- PRIERAZY A OTVORY TREBA VYNECHAŤ PODĽA PROFESII
- UZEMNOVACIE PÁSY ULOŽIŤ PODĽA PD – BLESKOZVOD
- HYDROIZOLAČNÚ VRSTVU BUDE TVORIŤ HYDROIZOLAČNÁ PVC FÓLIA FATRAFOL 801 S OCHRANNOU GEOTEXTÍLIOU 2x TATRATEx PP300
- EŠTE PRED ZABETÓNOVANÍM ZÁKLADOVÝCH PÁSOV TREBA OSADIŤ KOTVACE PLATNE PRE NOSNÉ STÔJKY PRÍSTREŠKU
- NÁVRH ZÁKLADOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BOL ROBEŇ BEZ GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU
- HLBAKA ULOŽENIA ZÁKLADOV MUSÍ BYŤ NA ÚNOSNEJ ZEMINE, V PRÍPADE AK ÚNOSNÁ VRSTVA JE HLBŠIE AK JE PREDPOKLADANÉ V PROJEKTE, TREBA NEÚNOSNÚ ZEMINU ODSTRÁNIŤ A NAHRADIŤ ZHUTNENÝM ŠTRKOM
- SPATNÉ ZÁSYPY POD KONŠTRUKCIAMI JE POTREBNÉ ZHUTNIŤ PO VRSTVÁCH hr.:150mm NA ÚNOSNOSŤ min. 0,25MPa
- PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ VYTÝČIŤ VŠETKY EXISTUJÚCE VEDENIA A INŽINIERSKÉ SIETE
- STABILITU STIEN VÝKOPOVÝCH JÁM A STIEN KONTROLOVAŤ PO DLHŠÍCH PRACOVNÝCH PRESTÁVKACH, AKO AJ PO DAŽDOCH
- VÝKOPOVÉ PRÁČE RIADIŤ TAK ABY VZNIKNUTÉ STENY BOLI V KAŽDEJ ETAPE PRÁČE BEZPEČNÉ PROTI ZOSUNUTIU

- ROZMERY V DOKUMENTÁCII JE POTREBNÉ PRISPOSOBIŤ REÁLNYM MIERAM A PODMIENKAM NA STAVBE!
- NEPREDVÍDANÉ SKUTOČNOSTI ZISTENÉ POČAS STAVEBNÝCH PRÁČ JE POTREBNÉ PREKONZULTOVAŤ S PROJEKTANTOM!
- DODÁVATEĽ STAVBY MUSÍ PREŠTUDOVAŤ CELÚ PROJEKTOVÚ DOKUMENTÁCIU, V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV NA NICH UPOZORNIŤ!
- DODÁVATEĽ MUSÍ DODRŽAŤ PLATNÉ VYHLÁŠKY A STN!

LEGENDA:

- HORNÁ HRANA ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE
- DOLNÁ HRANA ZÁKLADOVEJ KONŠTRUKCIE
- DOLNÁ HRANA PODKLADOVÉHO BETÓNU
- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETÓNOVÁ ZÁKLADOVÁ KONŠTRUKCIA

VÝPIS MATERIÁLOV

- ŽELEZOBETÓN tr. C20/25
- ARMOVANÝ BETÓN tr. C20/25 + VÝSTUŽ KARI 2x ø8/8–150x150mm
- OCELOVÁ NOSNÁ KONŠTRUKCIA PRÍSTREŠKU Z VALCOVANEJ OCELE
- HYDROIZOLÁCIA A PAROZÁBRANA: BITUMENOVÁ, FÓLIOVÁ, TEKUTÁ HYDROIZOLÁCIA (PRESNÚ SKLADBU VRSTVIE VIÐ. VÝPISY SKLADIEB JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ)
- ŠTRKOVÝ NÁSYP (PRESNÚ SKLADBU VRSTVIE, ZHUTNENIE A FRAKcie VIÐ. VÝPISY SKLADIEB JEDNOTLIVÝCH KONŠTRUKCIÍ)
- ZHUTNENÝ ZEMNÝ NÁSYP

ZODP. PROJEKTANT	ING. GÖRÖZDIOVÁ TERÉZIA	PROJEKT PROJEKČNÁ A INŽINIERSKÁ KANCELÁRIA Komárno, Ul. slobody 62 tel.: 0903 253 961 e-mail: gorozdiova.t@gmail.com	
VYPRACOVAL	ING. GÖRÖZDIOVÁ TERÉZIA		
INVESTOR	OBEC VRAKÚŇ		
MIESTO STAVBY	VRAKÚŇ, k.ú. Vrakúň, parc. č. 550/18		
ZBERNÝ DVOR SO 07 - SKLADOVACÍ PRIESTOR KOMPOSTU		DÁTUM	AUGUST 2017
		FORMÁT	3 A4
		STUPEŇ	PS
OBSAH		PODORYS ZÁKLADOV, REZ A-A	M = 1 : 50
			A1