PODROBNÝ OPIS PREDMETU ZÁKAZKY A JEHO ROZSAH

Predmetom zákazky je dodanie stavebných prác:

„CHATA FÁBERKY– rekonštrukcia po požiari, II. časť“

ŠPECIFIKÁCIA PRÁC:

Predmetom zákazky je realizácia všetkých remesiel, a to nových rozvodov elektroinštalácie, ZTI, podlahové elektrické vykurovanie a iné; vyhotovenie nových povrchových úprav stien, podláh a stropov podľa pôvodnej PD, nové vnútorné drevené dvere vrátane obložkových zárubní, okrem vstupných dvier. 2NP bude komplet vybudované nové: 3izby, chodba a WC s kúpeľnou-nové deliace konštrukcie 2np budú sadrokartónové hr. 125 s akustickou izoláciou. Nové zriaďovacie predmety, komínové teleso a krbová vložka + teplovzdušné rozvody. 1PP opravou nebude dotknuté, ostáva nemenné. Vyhotoví sa nová vonk. fasádna omietka, okapový chodník, opraví sa vstupné schodisko v exteriéri a aj vnútorné schodisko. Betónová žumpa – rekonštrukcia , oprava prekrytia, stará studňa – rekonštrukcia vonk. časti.

1./ Elektroinštalácia: nové rozvody elektroinštalácie, podlahové elektrické vykurovanie, bleskozvod;

2./ Stavebné práce (dokončovacie práce/PSV): nové povrchové úpravy stien, podláh a stropov – nové maľby, výmena keramických obkladov a dlažieb, podlahy /lamin.park./, dvere+prahy, nová vonkajšia fasádna omietka, okapový chodník, oprava vstupného vonkajšieho schodiska a oprava resp. výmena vnútorného dreveného schodiska; betónová žumpa – rekonštrukcia , oprava prekrytia, stará studňa – rekonštrukcia vonk. časti;

3./ Zdravotechnika: nové rozvody zdravo-technickej inštalácie - vnútorný vodovod /materiál plast PEX-AL-PEX/, vnútorná kanalizácia, vymenia sa všetky zriaďovacie predmety (nové napojenie 2np na rozvody vody a kanalizácie sa prevedie od úrovne stropu na 1np, prípadne napojením do rozvodov v 1pp);

V II. etape budú práce skompletizované podľa pôvodnej PD z r. 2017.