

# Výkaz - Výmer



Stavba : **Prístrešky pre cestujúcich na zastávke Ursínyho smer Pionierska a smer Račianske mýto.**

Objekt : **Elektroinštalácia a ochranné opatrenia v zóne TV.**

P.č.	KCN	Kód Položky	Popis Položky	MJ	Počet	MC	Cena
			<b>Materiál</b>				
1	Mat		Kábel CHBU 1x50	m	25,00		0,00
2	Mat		Káblové oko Cu 50x10KU	ks	8,00		0,00
3	Mat		Koľajová skrinka malá KSM	ks	4,00		0,00
4	Mat		Opakovateľná prierazka HL120	ks	4,00		0,00
5	Mat		Ochranná trubka FX KVR D50	m	25,00		0,00
6	Mat		Vodič CYA 25	m	16,00		0,00
7	Mat		Ochranná trubka FX KVR D50	m	145,00		0,00
8	Mat		Káblová šachta Ecoline 600x600x900 s poklopom na pojazď	ks	2,00		0,00
9	Mat		Optická chránička - mikrotrubka 14/10	m	90,00		0,00
10	Mat		Káblové oko Cu 25x8	ks	16,00		0,00
11	Mat		Základový rošt pre Info tabuľu	ks	2,00		0,00
		>					
			spolu				0,00
12			podružný materiál	%	3,00		0,00
13			doprava	%	4,00		0,00
			<b>Materiál spolu</b>				<b>0,00</b>
			<b>Montážne práce</b>				
14	Mont		Výkop ryhy 0,3x0,5	m	76,00		0,00
15	Mont		Uloženie chráničky	m	170,00		0,00
16	Mont		Zatiahnutie kábla do chráničky	m	25,00		0,00
17	Mont		Zriadenie základu pre IT 0,8x0,8x1,0	m <sup>3</sup>	1,28		0,00
18	Mont		Zriadenie základu pre ACL 0,5x0,5x0,6	ks	2,00		0,00
19	Mont		Montáž KSM ku koľaji (vrátaním a skrutkovými spojmí vrátane bodu pripojenia)	ks	4,00		0,00
20	Mont		Ukončenie kábla do prierezu 50 mm <sup>2</sup> vrátane zapojenia	ks	24,00		0,00
21	Mont		Zriadenie miesta pripojenia na prístrešku, Označníku, koncovom majáčku a na zábradlí	ks	16,00		0,00
22	Mont		Montáž opakovateľnej prierazky HL 120 na prístrešok	ks	4,00		0,00
23	Mont		Spätňý zásyp ryhy	m	76,00		0,00
24	Mont		Výkop jamy pre osadenie káblovej šachty KŠ vrátane osadenia šachty	ks	2,00		0,00
25	Mont		Zarezanie asfaltu	m	3,00		0,00
26	Mont		Zarezanie betónu hrúbky do 10 cm	m	30,00		0,00
27	Mont		Búranie asfaltu hrúbky do 5 cm	m <sup>2</sup>	5,00		0,00
28	Mont		Búranie betónu hrúbky do 10 cm	m <sup>2</sup>	6,00		0,00
29	Mont		Betónovanie do hrúbky 15 cm	m <sup>3</sup>	0,50		0,00
30	Mont		Asfaltovanie	m <sup>2</sup>	5,00		0,00
31	Mont		Odvoz a likvidácia asfaltového odpadu	t	0,30		0,00
32	Mont		Odvoz a likvidácia betónového odpadu	t	1,80		0,00
33	Mont		Odvoz a likvidácia výkopku - zeminy	t	4,80		0,00
34	Mont		Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m <sup>2</sup> -0,260 t	m <sup>2</sup>	6,00		0,00
35	Mont		Odsrátenie podkladov alebo z kameniva hrubého drveného, v ploche jednotlivo do 200 m <sup>2</sup> , hr. vrstvy do 100 mm -0,130 t	m <sup>2</sup>	6,00		0,00
36	Mont		Vyspravenie podkladu po prekopoch inžierskych sietí s rozprestretím a zhutnením štrkodrvou hr. 100 mm	m <sup>2</sup>	6,00		0,00
37	Mont		Kladenie dlažby po prekopoch, do lôžka z kameniva ťaženého, dlaždice betonové, zámkové	m <sup>2</sup>	6,00		0,00
		>					
			spolu				0,00
38			zariadenie staveniska	%	3,25		0,00
			<b>Montážne práce spolu</b>				<b>0,00</b>
			<b>HZS a revízia</b>				
			Výkresová dokumentácia skutočného vyhotovenia	hod	10,00		0,00
			Východisková revízia	hod	8,00		0,00
			Úradná skúška	ks	1,00		0,00
			Geodetické zameranie	ks	1,00		0,00
		>					
			<b>HZS a revízia spolu</b>				<b>0,00</b>

Cena za dielo bez DPH

0,00

DPH 20 %

0

Cena za dielo s DPH

0,00