

ZMLUVA O DIELO

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“) a

ev. č. objednávateľa: GZ7/06/SŠ – UR/01/23

ev. č. zhotoviteľa: 31012023/SŠDT

na uskutočnenie stavebných prác na stavbe s názvom:

„Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania, stavebné úpravy dielni“
(ďalej len „**Zmluva**“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: Spojená škola
Sídlo: Štúrova 848, 962 12 Detva
Právna forma: rozpočtová organizácia
Štatutárny orgán: Ing. Ján Melich, riaditeľ školy
IČO: 37956205
DIČ: 2021879266
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Bratislava
Číslo účtu IBAN: SK29 8180 0000 0070 0068 1231
Osoby oprávnené rokovať vo veciach Zmluvy: Ing. Ján Melich, riaditeľ školy
Osoby oprávnené rokovať v technických (realizačných) veciach: Ing. Ján Melich, riaditeľ školy
Telefón/ fax: 045/545 57 73, 0905 423 655
E-mail: riaditel@sssdetva.edu.sk
(ďalej ako „**objednávateľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

a

Zhotoviteľ:

SIROŇ plus s.r.o.
Sídlo: M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva
Zapísaný v: Obchodný register OS Banská Bystrica oddiel: SRO, vložka č. 3598/S
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Fekiač, konateľ spoločnosti
IČO: 36004073
DIČ: 2020473851
IČ DPH : SK2020473851
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK46 0900 0000 0051 9793 9048
Telefón/ fax: 0905 436 456
E-mail: fekiac@sironplus.sk
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných: Ing. Jozef Fekiač, konateľ spoločnosti
- technických:
(ďalej ako „**zhotoviteľ**“ v príslušnom gramatickom tvare)

(spolu ďalej aj ako „**Zmluvné strany**“ v príslušnom gramatickom tvare)

Preambula

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom podlimitnej zákazky podľa § 108 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „**zákon o verejnom obstarávaní**“) na predmet zákazky: „**Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania, stavebné úpravy dielní**“ (ďalej iba „**verejné obstarávanie**“). Dňa 18.01.2023 bol zhotoviteľ identifikovaný ako úspešný uchádzač vo verejnom obstarávaní a táto Zmluva je uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania.

2. Predmet Zmluvy bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku (ďalej ako „NFP“) poskytovaného zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (ďalej aj „IROP“):

- a) Prioritná os: 7 – REACT-EÚ
- b) Špecifický cieľ: 7.5 - Zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní v Banskobystrickom kraji
- c) Kód výzvy: IROP-PO7-SC75-2022-90
- d) Názov projektu: **Spojená škola Detva - Modernizácia odborného vzdelávania.**
- e) ITMS kód žiadosti: **NFP302070CCM4**

3. Nevyhnutným predpokladom k plneniu podľa tejto Zmluvy je schválenie Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku poskytovateľom pomoci, ktorým je **Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky** (ďalej len „**poskytovateľ NFP**“) na základe žiadosti objednávateľa o nenávratný finančný príspevok.

4. Realizácia diela definovaného v Čl. III. tejto Zmluvy bude spolufinancovaná z nenávratného finančného príspevku, ktorého podmienky čerpania sú upravené v Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzatvorenej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

5. Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude financované zo štrukturálnych fondov Európskej únie na základe zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len „**NFP**“) uzavretej medzi objednávateľom a poskytovateľom NFP, a to **kombináciou predfinancovania a refundácie**.

6. Zmluvné strany berú na vedomie, že cena za dielo bude hradená na základe zmluvy o poskytnutí NFP a faktúry budú zaplatené zhotoviteľovi po pripísaní NFP na účet objednávateľa.

Čl. I.

Úvodné ustanovenia

1. Banskobystrický samosprávny kraj, so sídlom: Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37828100 (ďalej len „**BBSK**“), je výlučným vlastníkom nehnuteľností, v ktorých, resp. na ktorých bude zhotoviteľ realizovať dielo definované špecifikované v Čl. III. Zmluvy, v Prílohe č. 1 Zmluvy (Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa) a v Prílohe č. 2 Zmluvy (projektová dokumentácia).

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je obchodnou spoločnosťou s právnou subjektivitou, ktorej predmetom podnikania je stavebná činnosť v rozsahu požadovanom súťažnými podmienkami verejného obstarávania, teda spĺňa podmienku odbornej spôsobilosti po materiálnej, technickej, technologickej i personálnej stránke, na vykonanie diela v zmysle Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky a Európskej únie.

3. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všetky platné všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúce sa na vykonanie diela, a to najmä, nie však výlučne, predpisy a normy v platnom znení vymenované v Zmluve.

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím Zmluvy dostatočne zvážil a s vynaložením odbornej starostlivosti a všetkého úsilia posúdil prichádzajúce riziká spojené s realizáciou diela podľa tejto Zmluvy, v cenovej ponuke vzal do úvahy rozsah materiálov, prác, služieb potrebných na dokončenie diela ako celku a nákladov na takéto materiály, práce a služby (najmä materiály, transport, energie, náklady na zariadenia a stroje, cestovné náklady, údržba prístupových ciest, náklady na odstránenie odpadov, náklady na pracovníkov, odborne spôsobilé osoby, profesne špecializované osoby, náklady na bankovú záruku, náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného diela objednávatelom, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s realizáciou diela) a tieto zahrnul do ceny diela.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom, s povahou diela, nastaveným časovým harmonogramom, charakterom prác a s účelom, ktorý má dielo po jeho riadnom vykonaní plniť, že sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnemu vykonaniu diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.

Čl. II.

Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v dohodnutom čase, mieste a podľa ostatných podmienok dohodnutých v zmysle tejto Zmluvy, najmä týkajúcich sa rozsahu prác a dodávok materiálov, technologickým postupom a spôsobom špecifikovaným v tejto Zmluve a v dokumentácii vzťahujúcej sa na dielo v zmysle Čl. III. tejto Zmluvy, na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a podľa pokynov objednávateľa riadne vykonať a objednávatelovi včas odovzdať dielo uvedené v Čl. III. tejto Zmluvy bez vád a nedorobkov, v dohodnutej kvalite.

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené a včas odovzdané dielo podľa tejto Zmluvy prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve a zaplatiť zaň cenu dohodnutú v Čl. V. tejto Zmluvy.

Čl. III.

Členenie a rozsah diela, všeobecné požiadavky na dielo

1. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie realizácia stavebných prác na stavbe:

Názov stavby: Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania, stavebné úpravy dielní
Miesto stavby:

SO 05 Technický prístavok, SO 06 Administratívny prístavok, na parcele KN-C č. 5079, zapísaný na liste vlastníctva č. 4164, súpisné číslo 1278, okres Detva, obec Detva, v kat. území Detva.

podľa špecifikácie a v rozsahu určeným nasledovnými dokumentami:

1.1. ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní

1.2. projektová dokumentácia špecifikovaná v ods. 2 tohto článku Zmluvy

1.3. rozpočet/ocenený Výkaz výmer

1.4. tento dokument označený ako „zmluva o dielo“

1.5. súťažné podklady z verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto Zmluvy

Uvedené dokumenty sú záväzné a vzájomne sa dopĺňujúce. V prípade rozporov medzi nimi platí poradie ich záväznosti (od 1.1. po 1.5., pričom najvyššiu prioritu má dokument s označením 1.1.) tak ako sú uvedené vyššie v tomto odseku. Za účelom predídania akýchkoľvek pochybností platí, že výkladové pravidlo podľa predchádzajúcej vety sa uplatňuje výlučne na špecifikáciu a rozsah diela.

2. Dielo je podrobne vymedzené dokumentáciou na stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby (DSP a DRS) s názvom: Spojená škola Detva - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní, vyhotovenou Ing. arch. Máriom Regecom, reg. č.: 2354 AA, autorizovaným architektom, s dátumom vypracovania 12/2020 (ďalej len „**Dokumentácia**“).

3. Na realizáciu diela (resp. dotknutej časti diela) bolo vydané:

Stavebné povolenie č. 866/2021/JĽa-rozh. zo dňa 17.05.2021, vydané príslušným stavebným úradom (Mestom Detva) (ďalej len „**povolenie**“).

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s podmienkami určenými v povolení a s podmienkami uvedenými vo vyjadreniach dotknutých orgánov a organizácií.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa stavebno-technických požiadaviek a technologických postupov predpísaných príslušnými právnymi predpismi (zákonnými i podzákonnými) a technickými normami Slovenskej republiky a Európskej únie vzťahujúcimi sa k dielu.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť na vykonanie diela len také materiály a zariadenia, ktoré majú platné certifikáty kvality a spĺňajú všetky podmienky kladené na stavebné materiály daného typu príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými normami. Zhotoviteľ sa zaväzuje nepoužiť žiadne materiály, zariadenia, technológie alebo technické riešenia, ktoré by boli odlišné od podkladov poskytnutých alebo schválených objednávateľom, ibaže takáto zmena bude písomne vopred schválená stavebným dozorcom objednávateľa zápisom v stavebnom denníku v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve. Pokiaľ na niektorú dodávku materiálu alebo jej časti neboli dohodnuté osobitné technické podmienky, kvalitatívne vlastnosti, pre voľbu materiálov a výrobkov určených k vykonaniu diela, musia dosahovať vlastnosti a technické a technologické parametre určené príslušnými právnymi a technickými normami.

7. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou a striktne dodržiavať ustanovenia najmä zákona č. 50/1976 Zb. **o územnom plánovaní a stavebnom poriadku** (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „**stavebný zákon**“), zákona č. 124/2006 Z. z. **o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013, ktorou sa ustanovujú zákona č. 314/2001 Z. z. **o ochrane pred požiarmi** v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992 Zb. **o životnom prostredí** v znení neskorších predpisov, zákona č. 79/2015 Z. z. **o odpadoch** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 56/2018 Z. z. **o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že u fyzických osôb, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto Zmluvy, neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. **o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní** a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Uložené pokuty, iné sankcie alebo škodu spôsobenú objednávateľovi porušením povinností zhotoviteľa stanovených vyššie uvedenými právnymi predpismi, uhradí v plnom rozsahu zhotoviteľ.

Čl. IV.

Termíny realizácie diela

1. Termíny realizácie diela:

1.1. **prevzatie staveniska zhotoviteľom: do desiatich (10) pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,

1.2. **začiatok realizácie: bez zbytočného odkladu** po prevzatí staveniska zhotoviteľom, najneskôr **do troch (3) pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska**,

1.3.dokončenie realizácie: najneskôr do tristo (300) dní odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v súlade s harmonogramom prác, ktorý obsahuje časový rozvrh všetkých činností potrebných na vykonanie diela (príloha č. 3 Zmluvy). V prípade, ak zhotoviteľ riadne vykoná dielo pred termínom špecifikovaným v ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, bude objednávateľ povinný takto vykonané dielo prevziať.

3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však tri pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonávanie diela s dôsledkom hrozby omeškania s odovzdaním diela v termíne podľa ods. 1 bod 1.3. tohto článku Zmluvy, resp. v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy - harmonogramu prác, písomne informovať objednávateľa o tejto skutočnosti, a to záznamom v stavebnom denníku a prostredníctvom elektronickej pošty na adresu riaditel@sssdetva.edu.sk.

Čl. V.

Cena za dielo

1. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasuje, že:

- do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok a podmienok orgánov verejnej moci,
- pri zostavovaní svojej cenovej ponuky vzal na vedomie a počítal s tým, že počas vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien,
- do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky výdavky potrebné pre úplné, kvalitné a odborné vykonanie diela,
- do ceny diela v celom rozsahu zahrnul aj práce v projektovej dokumentácii alebo vo Výkaze výmer neobsiahnuté, ale podľa skúsenosti zhotoviteľa pre riadne vykonanie diela nutné alebo potrebné,
- u všetkých položiek Rozpočtu/oceneného Výkazu výmer platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých bezprostredne súvisiacich výkonov a činností vrátane všetkých potrebných pomocných, montážnych, spojovacích, kompletizačných a iných materiálov,
- mu je úplne a presne známy rozsah diela, a že (i) nebude účtovať žiadne nepredvídateľné výdavky, náklady a práce navyše, že (ii) porozumel zadaniu predmetu a rozsahu diela vrátane príloh k Zmluve a zodpovedne a dôkladne s vynaložením odbornej starostlivosti si ich overil, pričom znenie zadania mu nebolo nezrozumiteľné, alebo nejednoznačné, že (iii) obdržal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje prípadné otázky a (iv) overil si všetky ostatné faktory ovplyvňujúce cenu diela, vyhodnotil ich a zahrnul do ceny Diela aj pre prípad nepredvídateľných okolností príslušnú rezervu kalkulovaného rizika.

2. Cena za dielo je stanovená **na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako uchádzača vo verejnom obstarávaní ako súčet jednotlivých ocenených položiek uvedených v prílohe č. 1 Zmluvy**, a na základe podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

3. Celková cena diela predstavuje:

Cena bez DPH: 1 874 595,35 Eur

DPH vo výške 20%: 374 919,07 Eur

Cena s DPH: 2 249 514,42 Eur

(slovom: Dvamilionydvestoštyridsaťdeväťtisícpäťstoštrnásť eur a štyridsaťdva centov s DPH)

4. Cena za dielo dohodnutá zmluvnými stranami podľa ods. 3 tohto článku Zmluvy je cena konečná, maximálna a platná počas celej doby trvania Zmluvy a v celom rozsahu zahŕňa všetky náklady a réžie súvisiace s realizáciou diela, ktoré vyplývajú pre zhotoviteľa z tejto Zmluvy (napr. zriadenie staveniska,

odvoz a likvidácia vzniknutého odpadu, skúška a dokumentácia kvality materiálov a postupov zhotovovaného diela, fotodokumentácia priebehu realizácie diela, vyhotovenie dokumentácie vykonávaných prác a výrobnotechnickej dokumentácie, vyhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby a iné).

5. Príloha č. 1 k Zmluve je Rozpočet/ocenený Výkaz výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné objekty jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku neocení, má sa za to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov, materiály atď. budú zhotoviteľom realizované a dodané a ich cena je už zahrnutá v niektorých iných položkách.

6. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad vzniku sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene diela ich zohľadnil. Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať zvýšenia ceny najmä z dôvodu, že mu neboli známe alebo poskytnuté všetky potrebné informácie a podklady.

Čl. VI.

Platobné podmienky

1. Objednávateľ neposkytuje zálohu ani preddavok na vykonanie diela.

2. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúry za vykonané dodávky a práce na diele v zmysle tejto Zmluvy maximálne v troch fakturačných celkoch, ktoré musia byť v súlade s akceptovaným plnením stavebných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy, po dosiahnutí predpísanej výšky plnenia podľa odseku 2. tohto článku, po kontrole súladu s vykonanými prácami a dodávkami na diele a podľa skutkového stavu. Podkladom pre vystavenie každej jednotlivej faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok na diele a zisťovací protokol odsúhlasené stavebným dozorom a zaevidované v stavebnom denníku. Stavebný dozor pred odsúhlasením podkladov pre vystavenie faktúry zabezpečí kontrolu ich súladu so Zmluvou o NFP. Povinnou prílohou poslednej vystavenej faktúry podľa tohto odseku je preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obidvomi zmluvnými stranami.

Definovanie výšky jednotlivých faktúr:

- 2.1 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci prvého fakturačného celku bude minimálne 50 % a maximálne 55 % z celkovej ceny diela s DPH podľa Čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy,
- 2.2 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci druhého fakturačného celku bude minimálne 35 % a maximálne 40 % z celkovej ceny diela s DPH podľa Čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy,
- 2.3 Cena fakturovaných prác a dodávok na diele v zmysle tejto Zmluvy v rámci tretieho fakturačného celku (konečná faktúra) bude minimálne 5 % z celkovej ceny diela s DPH podľa Čl. V. ods. 3 tejto Zmluvy.

3. Faktúra bude predložená na úhradu **v troch (3) vyhotoveniach vrátane krycieho listu**. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok na diele aj v elektronickej verzii na CD výlučne vo formáte „microsoft excel: prípona - .xlsx -)“ a zisťovací protokol podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa a stavebným dozorom objednávateľa, ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce a dodávky na diele boli skutočne realizované podľa schválenej dokumentácie a ocenené položkou zo schváleného rozpočtu. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách. Prílohou faktúry bude zároveň doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom. Okrem toho sú prílohou faktúry:

- a) fotodokumentácia zachytávajúca fakturované práce a dodávky;

- b) dokumentácia preukazujúca odvoz a uskladnenie odpadu na skládke/ poplatok za skládku;
- c) licencie k prístrojom a technológiám.

Súpis vykonaných prác a dodávok tvorí prílohu každej faktúry vystavenej zhotoviteľom v súlade s nižšie uvedenými požiadavkami:

- položky súpisu vykonaných prác musia byť v súlade s položkami prác uvedenými v stavebnom rozpočte/ocenenom výkaze výmer;
- súpis vykonaných prác musí zaznamenávať množstva prác vykonaných/tovarov dodaných zhotoviteľom v súlade rozpočtom/oceneným výkazom výmer;
- súpis vykonaných prác musí byť potvrdený zo strany stavebného dozoru, súpis vykonaných prác musí obsahovať jednotkové ceny fakturovaných prác v súlade so Zmluvou.

4. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní diela spolupracovať pri monitorovaní pokroku realizácie stavebných prác, a to aj prostredníctvom evidencie napĺňania monitorovacích údajov, na ktorú bude vyzvaný objednávateľom v stanovených termínoch a spravidla pri fakturácii.

5. Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť konečnú faktúru celého diela po riadnom vykonaní celého diela, jeho odovzdaní a prevzatí v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela a odstránení všetkých väd a nedorobkov na diele uvedených v preberacom protokole, a to do tridsať (30) dní odo dňa splnenia podmienok uvedených v tomto odseku. Povinnými prílohami konečnej faktúry sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov diela podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a doklad preukazujúci úhradu všetkých splatných záväzkov zhotoviteľa voči svojim subdodávateľom.

6. Faktúra bude uhrádzaná formou bezhotovostného platobného styku, a to na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na transparentný bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

8. Zhotoviteľ je v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, oprávnený účtovať objednávateľovi úroky omeškania vo výške uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.

9. Lehota splatnosti jednotlivých faktúr je **šesťdesiat (60) dní** odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

10. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

11. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto Zmluve, objednávateľ bude oprávnený takto vystavenú faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade začne nová lehota splatnosti plynúť dorúčením opravenej faktúry objednávateľovi.

12. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní v platnom znení a ostatnými právnymi predpismi.

13. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak bude zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších

predpisov (ďalej ako „**zákon o DPH**“) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v zmysle § 69b zákona o DPH, alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň nasledujúci po dni predloženia:

- originálu písomného potvrdenia príslušného daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a
- preukázania skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) zákona o DPH.

14. Objednávateľ je oprávnený započítať akúkoľvek svoju i nesplattnú pohľadávku, ktorú má voči zhotoviteľovi, s pohľadávkou, i nesplattnou, ktorá vznikne z tejto Zmluvy zhotoviteľovi voči objednávateľovi. Zápočet pohľadávok môže objednávateľ uplatniť pri úhrade faktúry zhotoviteľa.

15. Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to právne predpisy pripúšťajú, že vylučujú právo zhotoviteľa započítať akúkoľvek jeho pohľadávku voči objednávateľovi oproti akejkoľvek pohľadávke objednávateľa.

Čl. VII.

Podmienky vykonania diela

1. Zhotoviteľ bude objednávateľom vyzvaný formou e-mailu zaslaného na adresu fekiac@sironplus.sk na prevzatie staveniska. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska **do desiatich (10) pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, pričom zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko v termíne uvedenom vo výzve.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že k termínu odovzdania staveniska poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie tým, že zabezpečí:

- Dokumentáciu;
- stavebné povolenie špecifikované v odseku 3 Čl. III. tejto Zmluvy;
- oznámenie o tom, kto bude vykonávať stavebný dozor spolu s identifikačnými údajmi tohto subjektu.

3. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie osobu zodpovednú za stavebný dozor. Súčasťou Protokolu o odovzdaní staveniska budú všetky doklady a rozhodnutia, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela. V Protokole o odovzdaní staveniska zmluvné strany jednoznačne a nezameniteľne vymedzia rozsah odovzdávaného staveniska.

4. V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska zhotoviteľovi, nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku, a to o počet dní omeškania objednávateľa s odovzdaním staveniska.

5. Odo dňa odovzdania staveniska v plnom rozsahu zodpovedá za stavenisko zhotoviteľ.

6. Zhotoviteľ je povinný stavenisko na vlastné náklady označiť spôsobom zodpovedajúcim všeobecne záväzným právnym predpisom SR.

7. Zhotoviteľ berie na vedomie, že po začatí realizácie stavebných prác objednávateľ zabezpečí označenie stavebného objektu v súlade s podmienkami Zmluvy o NFP (v koordinácii so zhotoviteľom).

8. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok na stavenisku a stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií a za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pri vykonávaní diela.

Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje v súlade s príslušnými právnymi predpismi a odsekom 26. tohto článku Zmluvy na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri vykonávaní diela, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.

9. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb na stavenisku a je povinný zabezpečiť na vlastné náklady ich vybavenie ochrannými pomôckami v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

10. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať hygienické predpisy a zabezpečiť ich dodržiavanie všetkými pracovníkmi a dodávateľmi zhotoviteľa.

11. Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál a dodávky iných subdodávateľov a preskúšať jeho, resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.

12. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa poveriť realizáciou diela alebo jeho časti tretiu osobu.

13. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu prevzatia staveniska predložiť objednávateľovi:

13.1. harmonogram prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy);

13.2. kontrolný skúšobný plán.

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred. V prípade, ak je to vzhľadom na technologické podmienky vykonávania diela potrebné, vyzve zhotoviteľ objednávateľa na kontrolu prác na diele pred termínom uvedeným v predchádzajúcej vete. Zároveň je zhotoviteľ povinný zhotoviť fotodokumentáciu celého postupu prác na diele, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác na diele, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác na diele, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať, a to na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce na diele neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác na diele, zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta - autorský dohľad a stavebný dozor.

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných, resp. ocenených skúšok, je zhotoviteľ povinný vyhotoviť záznam, ktorí podpíšu všetci zúčastnení.

16. Kontrolu prác na diele za objednávateľa budú vykonávať oprávnené osoby objednávateľa, a to stavebný dozor objednávateľa a projektant - autorský dohľad.

17. Zhotoviteľ je povinný odo dňa odovzdania staveniska viesť **stavebný denník** v súlade s § 46d stavebného zákona. Stavebný denník s dvomi prepismi bude obsahovať všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku počas realizácie diela podľa tejto Zmluvy, najmä údaje o stavebných prácach na diele, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby/diela, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce na diele a priebeh stavby/realizácie diela. Stavebný denník počas vykonávania diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, a to až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela bez väd a nedorobkov. Zhotoviteľ je oprávnený viesť digitálny/elektronický stavebný denník v súlade s § 46d stavebného zákona a objednávateľ je povinný vedenie digitálneho/elektronického stavebného denníka akceptovať.

18. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca projektanta - autorský dohľad.

19. Za celý priebeh výstavby/realizácie diela, za odborné a včasné vykonanie diela podľa tejto Zmluvy a za vedenie stavebného denníka je za zhotoviteľa zodpovedný hlavný stavbyvedúci: p. Ivan Gálus, telefonický kontakt: 0905803542.

20. Stavebný dozor za objednávateľa bude vykonávať: Ing. Viliam Ruščanský, R4 Invest s. r. o. Prešov, telefonický kontakt: 0918 817 274.

21. V prípade, ak dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch pracovných dní odo dňa, keď uvedená zmena nastala.

22. Zmeny odsúhlasenej dokumentácie je zhotoviteľ oprávnený vykonať na základe záväzného stanoviska projektanta - autorského dohľadu a stavebného dozoru, a to tak, aby tieto zmeny nemali vplyv na cenu diela a zároveň tieto zmeny je nevyhnutné bezodkladne oznámiť objednávateľovi, a to na adresu uvedenú v článku IV, bod 3 a musia byť ním odsúhlasené.

23. Pred zahájením konkrétnych stavebných prác na diele bude objednávateľovi predložený plán kontrol a skúšok s uvedením kontrolných a preukazných skúšok. Preukazné skúšky budú vypracované akreditovanou skúšobňou pred začatím príslušných stavebných prác na diele. Kontrolné skúšky sa vykonávajú v skúšobných laboratóriách zhotoviteľa alebo na požiadanie stavebného dozoru v akreditovanom laboratóriu. Výsledky týchto skúšok budú bezprostredne po ich vykonaní odovzdávané stavebnému dozoru objednávateľa. Preberacie skúšky sa vykonávajú za účasti stavebného dozoru objednávateľa a za účasti zhotoviteľa v rozsahu príslušných STN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ. Úspešné vykonanie predpísaných skúšok je podmienkou odovzdania a prevzatia diela.

24. Kvalita použitých materiálov na diele sa dokladuje značkou CE v zmysle platných STN EN alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ a kvalita vykonávaných stavebných prác na diele certifikátom systému vnútro podnikovej kontroly. Pre stavebné práce na diele, na ktoré nie je vydaná harmonizovaná norma STN EN sa systém kvality potvrdzuje certifikátom kvality v zmysle normy ISO 9001: 2000 č. BE98/3192QA alebo ich ekvivalentov platných v krajinách EÚ.

25. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za štrnásť (14) dní, resp. podľa osobitnej požiadavky. Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných poradí, pokiaľ budú objednávateľom organizované.

26. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že stavebný odpad z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom (v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi), o čom predloží zhotoviteľ objednávateľovi doklad, a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené.

27. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa uzatvorenie osobitných poisťných zmlúv; **poisťnú zmluvu na stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR /EAR/ poistenie a poisťnú zmluvu pre prípad**

zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela. Zhotoviteľ je povinný v súlade s touto Zmluvou a súťažnými podkladmi uzatvoriť poistné zmluvy podľa tohto odseku, ktorých originál/y predloží najneskôr ku dňu poskytnutia súčinnosti (alebo ich overenú kópiu na toto dielo), a to konkrétne:

A. Stavebno-montážne poistenie diela, tzv. CAR/EAR/ poistenie, pričom poistenie sa bude vzťahovať aj na zhotoviteľom protokolárne odovzdané časti diela objednávateľovi ako spolupoistenému, a to až do uplynutia 36 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom.

Zhotoviteľ sa zaväzuje uzatvoriť takúto poistnú zmluvu minimálne:

- v rozsahu poistenia hodnoty diela s DPH podľa tejto Zmluvy, vrátane krytia na všetky riziká/Allrisk (najmä krytie škôd na diele spôsobené poškodením, zničením, stratou, odcudzením častí diela, a i.) a
- v rozsahu poistenia okolitého majetku objednávateľa ako spolupoisteného vo výške poistnej sumy minimálne 80 000,- EUR (slovom: osemdesiat tisíc EUR) a
- poistenie zodpovednosti za akékoľvek škody na „veciach prevzatých“, ktoré nie sú jeho majetkom, ale ich má z akéhokoľvek dôvodu pri sebe a budú zabudované do diela, alebo slúžia k realizácii diela.

B. Poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú zhotoviteľom v súvislosti s výkonom, uskutočnením stavebných prác v/na diele, resp. na časti diela, vo výške poistnej sumy 200 000,- EUR (slovom: dvesto tisíc EUR), a to minimálne v rozsahu poistenia zodpovednosti zhotoviteľa a objednávateľa ako spolupoisteného za škody spôsobené na majetku objednávateľa a tretích osôb, a poistenia zodpovednosti za škody spôsobené pri odstraňovaní väd diela počas záručnej doby, vrátane pripoistenia regresných nárokov Sociálnej poisťovne a Zdravotnej poisťovne pri pracovnom úraze.

28. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi za podmienok podľa tohto článku Zmluvy platné poistenia na všetky požadované riziká alebo prípadné/možné škody spôsobené činnosťou zhotoviteľa pri zhotovovaní Diela. Vo vyššie uvedených poistných zmluvách či vo všeobecných poistných podmienkach viažucich sa k poistným zmluvám nesmú byť dojednané ustanovenia či výluky z poistenia, ktoré by marili účel poistenia vo vzťahu k dielu.

29. Objednávateľ si vyhradzuje právo preskúmať obsah a podmienky uzatvorených alebo pripravovaných poistných zmlúv v zmysle tohto odseku Zmluvy. V prípade, že poistné zmluvy nebudú poskytovať požadované poistné krytie, je zhotoviteľ povinný do siedmich (7) kalendárnych dní od výzvy objednávateľa uzatvoriť také poistenie, ktoré objednávateľ požadoval, súčasne predložiť dokument preukazujúci vinkuláciu poistného plnenia v prospech objednávateľa.

30. Uvedené povinnosti sa od zhotoviteľa vyžadujú pre celkové poistenie, pričom sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti poistnú zmluvu/poistné zmluvy na toto dielo a na škody spôsobené činnosťou pri zhotovovaní diela počas celej doby platnosti a účinnosti Zmluvy. Všetky náklady vzniknuté v súvislosti s uzatvorením a udržiavaním platnosti takejto poistnej zmluvy/poistných zmlúv uhradí zhotoviteľ v plnom rozsahu.

31. Akékoľvek škody, ktoré nie sú kryté poistením, budú uhradené objednávateľom alebo zhotoviteľom v zmysle ich zodpovednosti.

Čl. VIII.

Prerušenie prác

1. Zhotoviteľ je povinný cestou stavebného dozoru upozorniť objednávateľa na skutočnosti, ktoré môžu mať za následok prerušenie prác na diele.
2. Zhotoviteľ je povinný prerušiť práce na diele vždy, ak pokračovanie v prácach by spôsobilo v ďalšom období škodu alebo by bola ohrozená bezpečnosť pri práci alebo by vznikla ťažko odstrániteľná ujma na majetku, ujma na živote alebo zdraví osôb alebo by bol ohrozený verejný záujem (najmä nepriaznivé poveternostné podmienky pre pokračovanie v stavebných prácach).
3. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne objednávateľa upozorniť na všetky **nedostatky, nesprávnosti alebo chyby (vady)** najmä dokumentácie, inej dokumentácie predloženej mu objednávateľom, ktoré počas vykonávania diela výjdu najavo. Objednávateľ prostredníctvom stavebného denníka je následne povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 5 dní od upozornenia:
 - prerušiť práce na diele,
 - určiť lehotu na odstránenie takýchto **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)**,
 - určiť ďalší postup do doby odstránenia **nedostatkov, nesprávností alebo chýb (vád)** dokumentácie alebo inej dokumentácie a prípadne
 - predĺžiť zhotoviteľovi lehotu na odovzdanie diela o čas, o ktorý sa kvôli prekážkam podľa tohto bodu objektívne nemohlo pokračovať vo vykonávaní diela, ak sa v jeho vykonávaní nepokračovalo.
4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela alebo môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3) alebo v článku IV. Zmluvy.
5. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať pri riešení situácie, ktorá nastane podľa bodov 2, 3 Zmluvy, a poskytovať objednávateľovi vyžiadajú súčinnosť, a to v prospech pokračovania realizácie diela.
6. Objednávateľ je oprávnený písomným oznámením zhotoviteľovi zastaviť realizáciu diela podľa tejto Zmluvy. Doručením oznámenia o zastavení realizácie je zhotoviteľ povinný zastaviť akékoľvek práce na realizácii diela, s výnimkou prác, bez vykonania ktorých hrozí vznik bezprostrednej škody na diele alebo na majetku objednávateľa a BBSK a s výnimkou prác, ktoré objednávateľ uvedie v oznámení o zastavení realizácie diela. Objednávateľ nezodpovedá za škody vzniknuté zhotoviteľovi v dôsledku zastavenia realizácie diela. Objednávateľ je povinný vznik dôvodu na zastavenie realizácie diela zhotoviteľovi preukázať.

Čl. IX.

Zmena záväzkov zmluvných strán

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku/ov v prípadoch, ak sa po uzavretí Zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzatvorenie Zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa alebo zhotoviteľa (najmä „naviac práce“) alebo nastanú iné skutočnosti nezávislé od vôle zmluvných strán, ktoré si objektívne vyžadujú zmenu práv a povinností dohodnutých v tejto Zmluve za účelom naplnenia účelu Zmluvy. K takejto zmene môže dôjsť iba na základe písomného dodatku k Zmluve a iba pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní.
2. Naviac práce predstavujú práce nad rámec dojednaný v Zmluve, pričom pre vylúčenie pochybností sa má za to, že naviac práce sú výlučne práce neobsiahnuté v dokumentácii a/alebo vo Výkaze výmer, pričom prednosť pri identifikovaní naviac prác má výkresová časť dokumentácie pred Výkazom výmer.

3. Naviac práce je možné vykonávať iba na základe postupov upravených všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä, nie však výlučne, zákonom o verejnom obstarávaní) a súčasne iba na základe vopred zmluvnými stranami podpísaných dodatkov k tejto Zmluve. Súčasťou takéhoto dodatku, predmetom ktorého bude vykonanie naviac prác, musí byť vyjadrenie zhotoviteľa o všetkých skutočnostiach, ktoré by v súvislosti s realizáciou naviac prác mohli ovplyvniť priebeh výstavby a vyvolať prípadné ďalšie naviac náklady, vrátane prípadného vyčíslenia úspor iných prác a výkonov na diele, ktoré by realizácia naviac prác mohla vyvolať alebo priamo, prípadne nepriamo ovplyvniť. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac práce. Všetky prípadné naviac práce budú riadne vyjadrené v aktualizácii Výkazu výmer (príloha č. 1) v neoddeliteľnej prílohe k dodatku k tejto Zmluve, ktorého predmetom bude dohoda zmluvných strán o prácach naviac. Takýto dodatok sú zmluvné strany povinné uzatvoriť vopred, t.j. ešte pred tým, ako dôjde k realizácii naviac prác na diele, v opačnom prípade nesie náklady na naviac práce zhotoviteľ.

4. Vykonané naviac práce, pôvodne nezahrnuté v Rozpočte/Ocenenom Výkaze výmer (príloha č. 1), musia byť fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými stranami. Skutočnosť, že sa objednávateľ a zhotoviteľ nemôžu dohodnúť na cene dodatočných prác a dodávok materiálov, neopravňuje zhotoviteľa spomaliť alebo odoprieť žiadané výkony. Zmeny a doplnky Zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. Ak je predmetom prác naviac taký typ prác na diele, ktoré nie sú obsiahnuté vo výkaze výmer, zhotoviteľ takého práce ocení podľa jednotkových cien uvedených vo výkaze výmer za práce, ktoré sú svojou povahou najbližšie vykonaným prácam alebo podľa obvyklých trhových cien za rovnaký typ prác (CENKROS).

Čl. X.

Využitie subdodávateľov

1. Zoznam subdodávateľov je uvedený v prílohe č. 4 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá doklad o oprávnení na príslušné plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného subdodávateľa je zhotoviteľ povinný písomne informovať objednávateľa do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom o jeho nástupe na realizáciu diela a súčasne predložiť doklad, že subdodávateľ spĺňa alebo najneskôr v čase začatia plnenia bude spĺňať podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní a doklad o zápise do registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje.

2. Povinnosti uvedené v odseku 1. tohto článku Zmluvy nie je zhotoviteľ povinný plniť v prípade subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.

3. Zhotoviteľ berie na vedomie, že pri realizácii diela prostredníctvom subdodávateľov zodpovedá zhotoviteľ tak, ako keby dielo, resp. jeho časť realizoval sám.

Čl. XI

Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené (vykonané) dielo podľa tejto Zmluvy, predovšetkým v rozsahu podľa článku III. ods. 1. Zmluvy a prílohy č. 1 a prílohy č. 2 Zmluvy, odovzdá objednávateľovi najneskôr v lehote podľa Čl. IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že riadne zhotovené jednotlivé časti diela môže zhotoviteľ odovzdať a objednávateľ prevziať aj pred dohodnutým termínom plnenia podľa Čl. IV. ods. 1 bod 1.3. Zmluvy, ak to povaha časti diela pripúšťa.

3. V prípade postupu podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy, sa musí vyhotoviť protokol o odovzdaní a prevzatí dokončenej časti diela pre každý stavebný objekt zvlášť. Ostatné ustanovenia tohto článku Zmluvy sa vzťahujú aj na postup podľa odseku 2. tohto článku Zmluvy s tým, že dielom sa rozumie aj jeho dokončená časť (stavebný objekt).

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť najmenej päť (5) dní vopred pripravenosť diela na jeho odovzdanie a prevzatie. Na základe tohto oznámenia si zmluvné strany dohodnú časový postup preberacieho konania. Objednávateľ má právo oznámiť zhotoviteľovi, že odmieta začať preberacie konanie, a to z dôvodu absencie ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v ods. 5 body 5.1. až 5.8 tohto článku Zmluvy. Ak objednávateľ právo podľa predchádzajúcej vety neuplatní, nemá takéto neuplatnenie žiaden vplyv na právo objednávateľa neprevziať dielo podľa ods. 6 a/alebo ods. 10 tohto článku Zmluvy.

5. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania predložiť objednávateľovi všetky doklady, ktoré mal objednávateľovi priebežne odovzdávať, ak ich neodovzdal už skôr, a to najmä:

- 5.1. dve kópie stavebných denníkov,
- 5.2. dve vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu, zoznam zariadení (vybavenia) spolu s certifikátmi o kvalite platnými v SR a návodmi na použitie,
- 5.3. doklady a testy od zabudovaných materiálov a technologických zariadení,
- 5.4. certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy,
- 5.5. doklady o vykonaní predpísaných skúšok diela alebo jeho častí, revízne správy, prevádzkové predpisy na obsluhu diela alebo jeho častí
- 5.6. ďalšie doklady, ktoré sa vzťahujú na dielo alebo jeho časť podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem,
- 5.7. doklady o uložení prebytočného materiálu zo stavby na oficiálnu skládku,
- 5.8. dokumentácia priebehu výstavby/realizácie diela chronologicky zoradená podľa jednotlivých stavebných objektov a položiek rozpočtu (fotografie, videozáznamy).

Doklady uvedené v bode 5.1. až 5.8. je zhotoviteľ povinný odovzdať v editovateľnej aj needitovateľnej forme.

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoložil všetky doklady uvedené v odseku 5. tohto článku.

7. O odovzdaní a prevzatí diela vyhotovia zmluvné strany protokol. **Protokol o odovzdaní a prevzatí diela** bude obsahovať najmä vyhodnotenie akosti vykonaného diela, zoznam odovzdaných dokladov, fotodokumentáciu priebehu zhotovovania diela, konkrétny a podrobný súpis zistených vád a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude vyhlásenie objednávateľa, či dielo alebo jeho časť preberá. V prípade, ak objednávateľ dielo alebo jeho časť nepreberie, bude súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela uvedenie dôvodov, pre ktoré dielo alebo jeho časť neprebral.

8. Ak dielo vykazuje drobné chyby/vady alebo nedorobky, ktoré nebránia jeho riadnemu užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či dielo (príslušnú časť diela) prevezme s drobnými chybami/vadami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak dielo prevezme, v protokole určí lehotu na odstránenie drobných chýb/vád alebo nedorobkov. O tom, či má dielo vady alebo nedorobky a aký majú vplyv na užívanie diela, rozhoduje objednávateľ.

9. Zhotoviteľ je pri preberacom konaní povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby objednávateľ mohol vykonané dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 2 dní odo

dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie prípadných väd a nedorobkov.

10. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, ak dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami alebo má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, a to až do ich odstránenia.

11. Riadnym odovzdaním diela (príslušnej časti diela), tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí diela, prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo vzniku škody na diele. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania diela objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa počas zhotovovania diela na majetku objednávateľa a tretích osôb, ako aj za škodu na zdraví a živote osôb na stavenisku.

12. Vlastníkom zhotovovaného diela je od počiatku objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam Diela použitým zhotoviteľom nadobúda objednávateľ okamihom ich zabudovania do Diela.

Čl. XII.

Zodpovednosť za vady a záručná doba

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, podľa technických noriem, dokumentácie, stavebných povolení a všeobecne záväzných právnych predpisov účinných na území Slovenskej republiky a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

2. Dielo má vady, ak dielo alebo jeho ktorákoľvek časť, nezodpovedá **rozsahu alebo kvalite vymedzenej v tejto Zmluve, právnym predpisom alebo technickým požiadavkám, technickým normám alebo je zhotovené postupom zhotoviteľa, ktorý nezodpovedá zákonným požiadavkám kladeným na dielo alebo jeho časť.**

3. Záručná doba diela je **šesťdesiat (60) mesiacov** a začne plynúť po odstránení poslednej vady a nedorobku uvedenej v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela.

4. Pri výrobkoch, zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich výrobcom, minimálne však doby 24 mesiacov plynúcej odo dňa odovzdania diela, zhotoviteľom objednávateľovi. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

5. Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7. Objednávateľ je povinný oznámiť vadu (ďalej len „**reklamácia**“) bezodkladne po jej zistení. Zhotoviteľ je povinný do troch pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie podľa tohto odseku vyjadriť sa k oprávnenosti, resp. neoprávnenosti reklamácie a svoje rozhodnutie bezodkladne oznámiť objednávateľovi.

8. Počas plynutia záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje vady, vrátane kontrol kvality, označené v oprávnenej reklamacii objednávateľa, bezplatne odstrániť do 10 dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Iný termín odstránenia väd si zmluvné strany dohodnú písomne.

9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v lehote podľa odseku 8. tohto článku napriek tomu, že ich oprávnenosť bola objektívne zistená, je objednávatel' oprávnený dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

10. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným konaním počas svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu diela a za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie diela alebo jeho časti tretie osoby bez súhlasu objednávatel'a, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.

11. Zhotoviteľ' nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávatel'a alebo pokynov od objednávatel'a a:

- a) ak zhotoviteľ' ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo
- b) ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne objednávatel'a upozornil a objednávatel' na ich použití napriek tomu trval.

12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu diela sa uplatnia v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté inak.

13. Uplatnením nárokov z väd diela nie sú dotknuté nároky objednávatel'a na zmluvnú pokutu, náhradu škody alebo na odstúpenie od Zmluvy.

Čl. XIII.

Zmluvné pokuty

1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:

- 1.1. v prípade omeškania zhotoviteľa s prevzatím staveniska od objednávatel'a v lehote uvedenej vo výzve objednávatel'a podľa Čl. VII. ods. 1 Zmluvy, objednávatel'ovi vzniká voči zhotoviteľ'ovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.2. v prípade omeškania zhotoviteľa so začatím stavebných prác na diele v lehote podľa Čl. IV. bod 1.1. Zmluvy, objednávatel'ovi vzniká voči zhotoviteľ'ovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.3. v prípade nedodržania termínov postupu prác na diele podľa harmonogramu prác (v zmysle prílohy č. 3 tejto Zmluvy), objednávatel'ovi vzniká voči zhotoviteľ'ovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.4. v prípade porušenia/nesplnenia akejkoľvek povinnosti uvedenej v Čl. VII. ods. 6, 7 a 9 Zmluvy, vzniká objednávatel'ovi nárok voči zhotoviteľ'ovi na zmluvnú pokutu vo výške **500,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.5. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Čl. VII. ods. 12 Zmluvy, vzniká objednávatel'ovi nárok voči zhotoviteľ'ovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.6. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa zúčastniť sa prostredníctvom stavbyvedúceho a prípadne ďalších na uvedený úkon splnomocnených zástupcov zhotoviteľa kontrolných dní zvolaných objednávatel'om podľa Čl. VII. ods. 25, vzniká objednávatel'ovi nárok voči zhotoviteľ'ovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.7. v prípade nesplnenia/porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa pri vedení stavebného denníka podľa Čl. VII. ods. 17 Zmluvy, vzniká objednávatel'ovi nárok voči zhotoviteľ'ovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane;

- 1.8. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa Čl. VII. ods. 21 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.9. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením overenej kópie uzatvorenej platnej poisťovnej zmluvy/poistných zmlúv na dielo podľa Čl. VII. ods. 27 Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.10. v prípade nesplnenia/porušenia ktorejkoľvek povinnosti zhotoviteľa týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa Čl. X. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.11. v prípade omeškania zhotoviteľa s predložením alebo doplnením bankovej záruky objednávateľovi podľa Čl. XV. tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti, a to aj opakovane;
- 1.12. za nedodržanie termínu zhotovenia a odovzdania diela zhotoviteľom podľa Čl. IV. ods. 1.3. tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,5% z ceny diela bez DPH** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.13. v prípade nesplnenia/porušenia povinnosti podľa Čl. XI. ods. 5 tejto Zmluvy, objednávateľovi vzniká voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.14. v prípade neodstránenia väd a/alebo nedorobkov diela vyplývajúcich z protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia všetkých väd a nedorobkov;
- 1.15. v prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela reklamované objednávateľom počas plynutia záručnej doby, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,05% z ceny diela bez DPH** za každý aj začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto reklamovaných väd a nedorobkov;
- 1.16. v prípade nevypratania staveniska v lehote podľa Čl. XI. ods. 9 tejto Zmluvy, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každý, čo i len začatý deň porušenia/nesplnenia povinnosti;
- 1.17. v prípade akéhokoľvek porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci ktorýmkoľvek pracovníkom zhotoviteľa a/alebo subdodávateľa, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **1.000,-Eur** za každé jednotlivé porušenie a za každý, čo i len začatý deň nesplnenia/porušenia povinnosti;
- 1.18. za nedodržanie kvalitatívnych parametrov stanovených STN a/alebo požadovanými dokumentáciou a/alebo ktoré boli zmluvnými stranami dohodnuté a ktorých nedodržanie bolo preukázané skúškami realizovanými odborne spôsobilými osobami, vzniká objednávateľovi nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške **0,1% z ceny diela bez DPH** za každé jednotlivé nesplnenie/porušenie povinnosti, a to aj opakovane.

2. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnuté výšky zmluvných pokút uvedených v tomto článku Zmluvy za primerané, pretože pri rokovaní o dohode o výške týchto zmluvných pokút prihliadali na hodnotu a význam týmito zmluvnými pokutami zabezpečovaných zmluvných povinností zhotoviteľa.

3. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať dielo alebo jeho časť riadne a včas.

Čl. XIV.
Osobitné ustanovenia

1. Táto Zmluva zaniká :

- 1.1.** riadnym splnením všetkých práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy,
- 1.2.** písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,
- 1.3.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany objednávateľa z titulu jej podstatného porušenia zo strany zhotoviteľa, ak:
 - 1.3.1** zhotoviteľ bez riadneho dôvodu odmietne prevziať stavenisko,
 - 1.3.2** zhotoviteľ včas nesplní akúkoľvek povinnosť, bez splnenia ktorej nie je možné začať zhotovovať dielo,
 - 1.3.3** zhotoviteľ nezačne s realizáciou stavebných prác na diele v lehote uvedenej v Čl. IV. bod 1.1. tejto Zmluvy,
 - 1.3.4** zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane je v omeškaní s plnením ktoréhokoľvek postupového termínu realizácie diela uvedeného v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy) o viac ako 7 kalendárnych dní,
 - 1.3.5** je na základe odborného posúdenia technického dozoru a stavebného dozoru z technického riešenia a postupu uskutočnenia diela zrejmé, že zhotoviteľ nedokáže zhotoviť dielo podľa termínov uvedených v harmonograme prác (príloha č. 3 tejto Zmluvy),
 - 1.3.6** zhotoviteľ neplní kvalitatívno - technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela určené dokumentáciou, slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a touto Zmluvou,
 - 1.3.7** zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym vykonaním a odovzdaním diela o viac ako 10 kalendárnych dní,
 - 1.3.8** zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa (zápis v stavebnom denníku na vadné plnenie zhotoviteľa) pokračuje vo vadnom plnení/zhotovovaní diela,
 - 1.3.9** zhotoviteľ aj napriek upozorneniu objednávateľa, resp. oprávnenej osoby objednávateľa v primeranej lehote určenej na odstránenie vady diela, vadu diela neodstránil,
 - 1.3.10** objednávateľom oznámená vada diela je neodstrániteľná,
 - 1.3.11** zhotoviteľ opakovane nesplní alebo poruší zákonné alebo zmluvné povinnosti pri vedení stavebného denníka (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
 - 1.3.12** zhotoviteľ nesplní/poruší povinnosť/povinnosti stanovené v článku XIII. Zmluvy,
 - 1.3.13** zhotoviteľ opakovane nesplní/poruší povinnosť ustanovenú v článku VII. ods. 12 (opakovaným nesplnením/porušením sa rozumie nesplnenie/porušenie min. 2 a viackrát),
 - 1.3.14** zhotoviteľ akýmkoľvek spôsobom koná proti zásadám spravodlivých obchodných vzťahov, porušuje zákaz nekalej súťaže, koná proti pravidlám hospodárskej súťaže alebo ak jeho činnosť kazí dobré meno a primerané záujmy objednávateľa,
 - 1.3.15** voči zhotoviteľovi bol vyhlásený konkurz, návrh na začatie konkurzného konania bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie,
 - 1.3.16** ak ktoréhokoľvek vyhlásenie/prehlásenie zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve bude nepravdivé ku dňu uzatvorenia Zmluvy alebo sa takým stane počas realizácie diela.
- 1.4.** jednostranným odstúpením od Zmluvy zo strany zhotoviteľa, ak objednávateľ poruší Zmluvu podstatným spôsobom. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany objednávateľa je omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry o viac ako 30 dní.

2. Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a Zmluva sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.

3. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem práv na náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku Zmluvy odstúpením.

4. V prípade odstúpenia od Zmluvy vykoná zhotoviteľ bezodkladne nevyhnutné opatrenia na okamžité a riadne ukončenie vykonávania diela tak, aby objednávateľovi nevznikla žiadna škoda.

5. V prípade zastavenia alebo ukončenia prác na diele z dôvodov vzniknutých na strane objednávateľa budú už vykonané stavebné práce uhradené podľa stupňa rozpracovanosti ku dňu zastavenia prác na diele alebo ukončenia prác na diele a podľa skutočne preukázaných nákladov zo strany zhotoviteľa.

6. Ak dôjde k odstúpeniu od Zmluvy pre porušenie povinností zhotoviteľom, má objednávateľ nárok na náhradu nákladov, ktoré mu vznikli s obstaraním nového zhotoviteľa, ktorý dielo zrealizuje. V záujme zabezpečenia pokračovania prác na diele je zhotoviteľ povinný na žiadosť objednávateľa previesť bez zbytočného odkladu na objednávateľa vlastnícke alebo iné právo k dodaným hmotám, materiálom, výrobkom a stavebným dielcom, a to za obvyklú cenu primeranú opotrebeniu a stavu týchto vecí.

Čl. XV.

Bankové záruky

1. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu uzatvorenia (podpisu) Zmluvy odovzdať objednávateľovi bankovú záruku za riadne vykonanie diela podľa podmienok tejto Zmluvy (výkonová banková záruka) na zabezpečenie riadneho plnenia/splnenia diela, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka (ďalej len „**banková záruka**“).

2. Banková záruka bude vystavená v prospech objednávateľa „bez výhrad“ a bude vystavená bankou podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Banková záruka obsahuje záväzok, že v lehote 15 dní po doručení písomnej žiadosti objednávateľa na zaplatenie, zaplatí banka akúkoľvek sumu až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH v období medzi prevzatím staveniska a podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela.

4. Objednávateľ je oprávnený použiť bankovú záruku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:

4.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,

4.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä, ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality diela, termínu riadneho dokončenia diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a väd diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.

5. V prípade využitia bankovej záruky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť bankovú záruku do plnej výšky, t. j. 10 % z ceny diela bez DPH, a to najneskôr do 15 dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. V prípade riadneho splnenia Zmluvy sa banková záruka vráti zhotoviteľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí ukončeného diela.

6. Zhotoviteľ je povinný najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela

odovzdať objednávateľovi záručnú listinu - doklad preukazujúci poskytnutie bankovej záruky, obsahom ktorej bude záväzok všeobecne akceptovateľnej banky uspokojiť objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady (a nedorobky) diela podľa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH; plnenie banky z uvedenej bankovej záruky môže byť podmienené len doručením písomnej výzvy objednávateľa na plnenie vo výške peňažnej sumy určenej objednávateľom (požiadavky banky na formálne náležitosti výzvy ako napr. osvedčenie pravosti podpisov alebo predloženie výpisu z obchodného registra objednávateľa sa nepovažujú za podmienenie plnenia banky z bankovej záruky) (ďalej len „**garančná banková záruka**“). O uplatnení si nároku na plnenie z garančnej bankovej záruky voči banke objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne informuje.

7. Garančná banková záruka musí trvať po celú záručnú dobu podľa tejto Zmluvy (60 mesiacov) a nesmie byť po uvedení doby odvolateľná. Zhotoviteľ je povinný do tridsiatich (30) dní po každom čerpaní garančnej bankovej záruky objednávateľom doplniť garančnú bankovú záruku do jej pôvodnej výšky. Doplnením garančnej bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie (na základe dohody s bankou):

- a) rozšírenie garančnej bankovej záruky na jej pôvodnú výšku alebo
- b) zriadenie novej garančnej bankovej záruky, pričom zhotoviteľ alebo banka doručí objednávateľovi záručnú listinu, ktorou bola garančná banková záruka rozšírená alebo opätovne zriadená.

8. Obsahom garančnej bankovej záruky musí byť okrem iného aj záväzok banky vystavujúcej garančnú bankovú záruku predĺžiť platnosť garančnej bankovej záruky v prípade predĺženia záručnej doby, spôsobeného neplnením záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúcich zo zmluvy a to na celú dobu trvania predĺženej záručnej doby.

Pozn.: Verejný obstarávateľ (objednávateľ) bude akceptovať aj poistenie záruky alebo zloženie realizačnej zábezpeky na účet verejného obstarávateľa (objednávateľa), tieto „alternatívne“ zabezpečovacie nástroje budú použité na rovnaký účel ako banková záruka, pričom zmluva o dielo bude v tomto bode pred jej podpisom upravená podľa toho, ktorý zabezpečovací nástroj zhotoviteľ zvolí.

Alternatíva v prípade zábezpeky:

1. Zhotoviteľ predložil najneskôr ku dňu podpisu zmluvy doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na riadne vykonanie diela (ďalej len „**realizačná zábezpeka**“).
2. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že realizačná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa vzniknutú v priebehu realizácie diela podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, a to vo výške 10 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
3. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z realizačnej zábezpeky až do výšky 10 % z ceny diela bez DPH, a to v období odo dňa podpisu preberacieho protokolu/zápisu o odovzdaní staveniska do dňa vrátenia realizačnej zábezpeky na účet zhotoviteľa podľa Zmluvy.
4. Objednávateľ je povinný realizačnú zábezpeku v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní po podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí diela vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ predloží najneskôr ku dňu podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela doklad o zložení finančných prostriedkov na účet objednávateľa, slúžiacich ako zábezpeka na vady (a nedorobky) diela vzniknuté po odovzdaní diela (ďalej len „**garančná zábezpeka**“).
6. Zhotoviteľ súhlasí s tým, že garančná zábezpeka bude slúžiť na uspokojenie objednávateľa do výšky akejkoľvek splatnej peňažnej pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi z titulu zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, a to vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, a to pre prípad, že zhotoviteľ nebude plniť svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy a objednávateľovi voči nemu vznikne nárok a/alebo pohľadávka.
7. Objednávateľ si v lehote pätnásť (15) dní po doručení písomného oznámenia zhotoviteľovi uplatní akúkoľvek sumu z garančnej zábezpeky až do výšky 5 % z ceny Diela bez DPH, a to v období odo dňa prebratia diela v súlade s touto Zmluvou až do dňa nasledujúceho po dni uplynutia záručnej doby podľa Zmluvy.
8. Objednávateľ je povinný garančnú zábezpeku vo výške k času uplynutia záručnej doby na Dielo v lehote najneskôr do pätnásť (15) dní od uplynutia záručnej doby na Dielo vrátiť zhotoviteľovi prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
9. Objednávateľ je oprávnený použiť zmluvnú (realizačnú a garančnú) zábezpeku alebo jej časť v prípade, ak zhotoviteľ:
 - 9.1. poruší/nesplní niektorú svoju zmluvnú povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy,
 - 9.2. nesplní povinnosť uhradiť peňažné záväzky vrátane zmluvných pokút a sankcií za nedodržanie/nesplnenie/porušenie zmluvných povinností, najmä/ale nie výlučne vo veciach vyhradenej kvality Diela, termínu riadneho dokončenia Diela a/alebo nedodržanie termínu na odstránenie zistených nedorobkov a vád Diela v čase jeho plnenia zo strany zhotoviteľa, po objednávateľovom písomnom upozornení zhotoviteľa, ktorý si svoj záväzok nesplní ani v poskytnutej primeranej lehote na nápravu.
10. V prípade využitia zmluvnej zábezpeky alebo jej časti objednávateľom, bude zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný doplniť zmluvnú zábezpeku do plnej výšky, t.j. 10% z ceny Diela bez DPH (pri realizačnej zábezpeke) a 5 % z ceny Diela bez DPH (pri garančnej zábezpeke), a to najneskôr do pätnásť (15) dní od doručenia výzvy objednávateľa na jej doplnenie. Doplnením zmluvnej zábezpeky podľa predchádzajúcej vety sa rozumie zloženie finančných prostriedkov na účet objednávateľa tak, aby celková suma takto doplnenej zmluvnej zábezpeky dosiahla minimálne stanovenú hodnotu z ceny Diela bez DPH*.

*Pozn.: použije sa podľa toho, či zhotoviteľ predloží bankovú záruku/poistenie záruky alebo zloží finančné prostriedky na účet verejného obstarávateľa (objedávateľa).

Čl. XVI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnych splnení nasledovných podmienok:
 - a) dňom nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy v Centrálnom registri zmlúv /www.crz.gov.sk/ v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,

- b) prijatím rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt: „Spojená škola Detva – modernizácia odborného vzdelávania“, podľa ktorého budú stavebné práce za predmetnú stavbu považované za oprávnený náklad (schválené v rámci vyhodnotenia schvaľovacieho procesu tohto projektu),
- c) predložením bankovej záruky alt: realizačnej zábezpeky podľa Čl. XV. tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa objednávateľovi.

2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy je možné robiť len písomne, očíslovanými dodatkami, schválenými a riadne podpísanými obidvomi zmluvnými stranami, a to v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a ustanoveniami ostatných platných právnych predpisov.

3. Práva a povinnosti neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike.

4. Táto Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, pričom štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy si ako partner sektoru verejného sektora splnil povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6. Pokiaľ zhotoviteľ preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 34 zákona o verejnom obstarávaní inou osobou, je povinný plnenie, resp. jeho príslušnú časť touto treťou osobou aj realizovať.

7. Zhotoviteľ prehlasuje a potvrdzuje, že všetky zmeny, nedostatky alebo odchýlky v zadaní a podkladoch objednávateľa poskytnutých zhotoviteľovi, zhotoviteľ namietal alebo oznámil objednávateľovi pred podaním svojej ponuky do verejného obstarávania.

8. Každá zo zmluvných strán sa týmto výslovne zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto Zmluvy, resp. jej časti na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán bude zmluva o prevode (postúpení) zmluvných záväzkov neplatná a zároveň druhá zmluvná strana bude oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od tejto Zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.

9. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti platné alebo účinné alebo neskôr stratia platnosť alebo účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných alebo neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije právna úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o RPVS**“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Zákona o RPVS boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo Zákona o RPVS. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so svojimi subdodávateľmi. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia Zmluvy je jej podstatným porušením a zakladá právo

objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy s právnymi účinkami ukončenia Zmluvy ex tunc, a/alebo právo objednávateľa požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške ceny diela dohodnutej podľa tejto Zmluvy, čím nie je nijako dotknutý nárok objednávateľa požadovať od zhotoviteľa náhradu škody vzniknutej objednávateľovi v dôsledku nesplnenia vyššie uvedených povinností zhotoviteľa. Zmluvné strany prehlasujú, že výšku zmluvnej pokuty považujú za primeranú, pretože pri rokovaní o dohode o výške zmluvnej pokuty prihliadali na hodnotu a význam touto zmluvnou pokutou zabezpečovanej zmluvnej povinnosti.

11. Zmluvné strany sa týmto zaväzujú, že budú dodržiavať záväzok mlčanlivosti na základe zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ktorý sa vzťahuje na všetky citlivé informácie vrátane osobných údajov, s ktorými sa môže pri plnení svojich zmluvných povinností oboznámiť, a to v akejkoľvek forme (najmä písomnej, elektronickej, alebo ústnej). Zmluvné strany sa zaväzujú, že citlivé informácie, alebo osobné údaje s ktorými sa oboznámia, nebudú okrem povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov nijako zverejňovať, ani ich akoukoľvek formou reprodukovať alebo podávať ich akýmkoľvek tretím neoprávneným osobám.

12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, žiadna zo zmluvných strán nekonala v tiesni, omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok, Zmluvu si zmluvné strany riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu s touto Zmluvou ju podpisujú.

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávkou tovaru, vykonaním diela a poskytovaním služieb kedykoľvek počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej objednávateľom ako prijímateľom nenávratného finančného príspevku za účelom financovania predmetných tovarov, diela a služieb, a to zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, najmä zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušnej zmluvy o NFP a jej príloh vrátane všeobecných zmluvných podmienok pre takéto zmluvy a poskytnúť týmto orgánom riadne a včas všetku potrebnú súčinnosť. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podstatným porušením Zmluvy, ktoré oprávňuje objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. Zároveň sa zhotoviteľ zaväzuje vyjadriť k zisteným nedostatkom súvisiacim s realizáciou diela a spolupracovať na ich odstránení vzájomne dohodnutým spôsobom

14. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy sú alebo sa postupne stanú nasledovné prílohy:

- Príloha č. 1: Rozpočet/Ocenený Výkaz výmer zhotoviteľa
- Príloha č. 2: Projektová dokumentácia v elektronickej podobne na pamäťovom médiu
- Príloha č. 3: Vecný a časový harmonogram postupu prác
- Príloha č. 4: Zoznam subdodávateľov/Čestné vyhlásenie o nevyužití subdodávateľov
- Príloha č. 5: Potvrdenie o vystavení bankovej záruky/poistenia záruky/ doklad o zložení realizačnej zábezpeky na účet
- Príloha č. 6: Potvrdenie o zriadení transparentného bankového účtu zhotoviteľa

V Detve, dňa: 1.2.2023

Objednávateľ:

[Redacted signature]

SPOJENÁ ŠKOLA
Šturova 848
962 12 DETVA

Spojená škola Detva,
Ing. Ján Melich,
riaditeľ (štatutárny zástupca objednávateľa)

V Detve, dňa: 31. 01. 2023

Zhotoviteľ:

[Redacted signature]

SIRON plus s.r.o.
Ing. Jozef Fekiač
konateľ spoločnosti

SIRON

M. R. ŠTEFÁNKA 2
962 12 DETVA
IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

2 - SO-05 Technický prístavok západný, SO-06 Administratívny prístavok - D.8 VZT

JKSO:

Miesto: Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

KS:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

IČO:

36004073

IČ DPH:

SK2020473851

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viazanička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

5 484,50

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
5 484,50

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
1 096,90

Cena s DPH

v EUR

6 581,40

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SPOJENÁ ŠKOLA
Štúrová 848
962 12 DETVA
1. 2. 2023

31. 01. 2023

SIRON plus s.r.o.
M. R. ŠTEFÁNKA 2
962 12 DETVA
IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

2 - SO-05 Technický prístavok západný, SO-06 Administratívny prístavok - D.8 VZT

Miesto:

Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

Dátum:

10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ:

Viazanička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

5 484,50

713 - Izolácie tepelné

94,44

PSV - Práce a dodávky PSV

4 725,08

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

4 725,08

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

664,98

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

2 - SO-05 Technický prístavok západný, SO-06 Administratívny prístavok - D.8 VZT

Miesto:

Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

Dátum:

10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ:

Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 484,50

D	713	Izolácie tepelné					94,44
42	K	713483010	Montáž technickej izolácie samolepiacej rohože hr. 20 mm na potrubia s rovnou plochou	m2	3,000	4,42	13,26
43	M	283320004600	Izolačný pás kaučukový hr. 25 mm, š. 1 m	m2	3,000	27,06	81,18

D	PSV	Práce a dodávky PSV					4 725,08
---	-----	---------------------	--	--	--	--	----------

D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení					4 725,08
20	K	769011540	Montáž radiálneho ventilátora do štvorhranného potrubia	ks	4,000	180,50	722,00
28	M	77284	RS 30-15 sileo, 230V, ventilátor do štvorhranného potrubia, výklopný	ks	4,000	360,07	1 440,28
38	K	769021036	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1000 mm	m2	27,490	3,55	97,59
39	M	429820000100	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1000 mm, TZB GLOBAL	m2	27,490	25,27	694,67
40	K	769021040	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m2	12,750	4,96	63,24
41	M	429820000200	Potrubie štvorhranné, rovné dl. 1000 mm, rozmer do obvodu 1800 mm, TZB GLOBAL	m2	12,750	24,37	310,72
32	K	769025321	Montáž spätnej klapky štvorcového prierezu 200-350 mm	ks	4,000	11,60	46,40
33	M	429710064400	Klapka spätná do štvorcového potrubia, prierezu 315x200	ks	2,000	100,17	200,34
44	M	429710064400.1	Klapka spätná do štvorcového potrubia, prierezu 250x200	ks	2,000	195,62	391,24
36	K	769035021	Montáž mriežky s pevnými lamelami prierezu 0.022-0.032 m2	ks	10,000	6,77	67,70
37	M	429720295800	Výustka hliníková do štvorhranného potrubia so skrútkami, dvojradová rozmery šxv 300x100 mm s horizontálnymi lamelami	ks	10,000	23,63	236,30
29	K	769036000	Montáž protidažďovej žalúzie do prierezu 0.100 m2	ks	2,000	5,52	11,04
30	M	429720044400	Žalúzia protidažďová hliníková s rámom PZAL, rozmery šxv 250x315 mm	ks	1,000	60,01	60,01
31	M	429720044300	Žalúzia protidažďová hliníková s rámom PZAL, rozmery šxv 250x280 mm	ks	1,000	57,65	57,65
45	K	769083120	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 1800 mm	m	30,000	5,13	153,90
46	K	769083390	Demontáž samostatnej hlavice priemeru	ks	2,000	5,01	10,02
7	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	48,286	1,61	77,57
47	K	998769203	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	48,286	1,70	82,13
8	K	998769294	Príplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.ď. 1 km	%	48,286	0,05	2,28

D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					664,98
---	-----	----------------------------	--	--	--	--	--------

10	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	13,50	405,00
9	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	18,57	259,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

VP		Práce naviac					0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielni

Objekt:

4 - SO-05 Technický prístavok západný, SO-06 Administratívny prístavok - D.7 UK

JKSO:

Miesto: Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

KS:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

IČO:

36004073

IČ DPH:

SK2020473851

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viazanička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 690,29

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
79 690,29

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
15 938,06

Cena s DPH

v EUR

95 628,35

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SPOJENÁ ŠKOLA
Štúrová 848
962 12 DETVA
1. 2. 2023

31. 01. 2023


M. R. ŠTEFÁNKA 2
962 12 DETVA
IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851


Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

4 - SO-05 Technický prístavok západný, SO-06 Administratívny prístavok - D.7 UK

Miesto:

Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

Dátum:

10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ:

Viazanička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

79 690,29

HSV - Práce a dodávky HSV

1 218,42

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 218,42

PSV - Práce a dodávky PSV

68 554,62

713 - Izolácie tepelné

1 386,52

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

36 559,68

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

5 864,79

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá

24 743,63

M - Práce a dodávky M

0,00

23-M - Montáže potrubia

6 178,08

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

3 739,17

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

4 - SO-05 Technický prístavok západný, SO-06 Administratívny prístavok - D.7 UK

Miesto: Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ: Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

79 690,29

D HSV Práce a dodávky HSV 1 218,42

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 218,42

374	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	100,000	4,25	425,00
375	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	190,000	0,73	138,70
376	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	100,000	1,48	148,00
398	K	971036012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	40,000	0,78	31,20
286	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	27,598	10,13	279,57
287	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	27,598	7,10	195,95

D PSV Práce a dodávky PSV 68 554,62

D 713 Izolácie tepelné 1 386,52

380	K	713482123.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	200,000	3,78	756,00
408	M	283310005400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 76x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	200,000	3,03	606,00
18	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	14,420	1,23	17,71
382	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	14,420	0,43	6,13
383	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	14,420	0,05	0,68

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 36 559,68

404	K	733120836.S	Demontáž potrubia	m	1 000,000	1,89	1 890,00
423	K	733125003.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 15x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	550,000	11,86	6 523,00
422	K	733125006.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 + T-kusy, spojky, kolená...	m	100,000	12,46	1 246,00
377	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	180,000	13,58	2 444,40
421	K	733125012.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	40,000	16,58	663,20
293	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	40,000	30,72	1 228,80
412	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	40,000	25,05	1 002,00
353	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	70,000	30,87	2 160,90
407	K	733125024.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0 + T-kusy, spojky, kolená...	m	220,000	50,80	11 176,00
277	K	733167212.1	Montáž tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	%	3 452,660	0,94	3 262,76
416	K	733175012.S	Kompenzátor pre oceľové potrubie axiálny G 2 závitový	ks	8,000	71,89	575,12
417	K	733175015.S	Kompenzátor pre oceľové potrubie axiálny G 2 1/2 závitový	ks	34,000	105,53	3 588,02
337	K	733191202.S	Tlaková skúška oceľového potrubia	m	176,500	0,74	130,61
45	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	345,266	1,32	456,79

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
399	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	345,266	0,57	195,77
400	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	345,266	0,05	16,31

D		734	Ústredné kúrenie, armatúry.				5 864,79
135	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	200,000	3,02	604,00
372	M	1772391	Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	99,000	11,86	1 174,14
420	M	1396601	Diel pripájací s možnosťou prednastavenia, G 3/4" priamy, pre 2-rúrkové sústavy, obojstranné vypúšťanie a napúšťanie, uzatvárateľné, pripojenie vykurovacieho telesa G 3/4", pripojenie na rúru vonkajším závitom G 3/4" s kužeľ. tesnením	ks	2,000	23,62	47,24
373	M	1392301	Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	99,000	9,62	952,38
138	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	101,000	1,66	167,66
356	M	1986010	Hlavica termostatická závit M 28 x 1,5	ks	99,000	26,48	2 621,52
424	M	1986010.1	Hlavica termostatická závit M 30 x 1,5	ks	2,000	26,48	52,96
70	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	61,641	0,24	14,56
71	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	61,641	0,43	26,21
72	K	HZS000211r	Ostatné prepojovacie potrubia a potrebné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...)	sub	1,000	204,12	204,12

D		735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				24 743,63
141	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	101,000	4,69	473,69
462	K	735151821	Demontáž radiátora	ks	100,000	4,25	425,00
152	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	ks	101,000	2,10	212,10
465	M	161790	stojanková konzola	ks	84,000	22,68	1 905,12
443	K	735154140.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	10,000	9,57	95,70
444	M	484530021000.S	Oceľové panelové radiátory 22VK 600x500, so spodným pripojením, s 2 panelmi a 2 konvektormi	ks	2,000	137,97	275,94
448	M	K002160040090 16011	Oceľové panelové radiátory 21K 600x400, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	5,000	127,57	637,85
449	M	K002160050090 16011	Oceľové panelové radiátory 21K 600x500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	137,02	274,04
450	M	K002160060090 16011	Oceľové panelové radiátory 21K 600x600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	150,25	150,25
451	K	735154141.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	3,000	10,23	30,69
452	M	K002160080090 16011	Oceľové panelové radiátory 21K 600x800, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	174,82	174,82
453	M	K002160090090 16011	Oceľové panelové radiátory 21K 600x900, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	184,27	368,54
454	K	735154142.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	5,000	10,89	54,45
455	M	K002160100090 16011	Oceľové panelové radiátory 21K 600x1000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	2,000	198,45	396,90
456	M	K002160120090 16011	Oceľové panelové radiátory 21K 600x1200, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	3,000	222,07	666,21
457	K	735154143.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	4,000	14,01	56,04
458	M	K002160150090 16011	Oceľové panelové radiátory 21K 600x1500, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	3,000	236,24	708,72
459	M	K002160160090 16011	Oceľové panelové radiátory 21K 600x1600, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	270,27	270,27

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
460	K	735154144.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 600 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	1,000	15,50	15,50
461	M	K00216020009016011	Oceľové panelové radiátory 21K 600x2000, s bočným pripojením, s 2 panelmi a 1 konvektorom	ks	1,000	317,52	317,52
434	K	735154210.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	16,000	9,36	149,76
435	M	484530048072.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 300x600x155 mm, s bočným pripojením	ks	16,000	134,52	2 152,32
432	K	735154211.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	23,000	9,88	227,24
433	M	484530048078.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 300x800x155 mm, s bočným pripojením	ks	23,000	163,20	3 753,60
428	K	735154212.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	27,000	10,45	282,15
430	M	484530048084.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 300x1000x155 mm, s bočným pripojením	ks	21,000	192,78	4 048,38
431	M	484530048090.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 300x1200x155 mm, s bočným pripojením	ks	6,000	221,49	1 328,94
425	K	735154213.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 300 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	12,000	13,31	159,72
427	M	484530048093.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 300x1400x155 mm, s bočným pripojením	ks	12,000	251,16	3 013,92
151	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	101,000	8,16	824,16
464	K	735890801.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 6m	t	4,000	41,21	164,84
463	K	735890802.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybúraných hmôt vykurovacích telies do 12m	t	4,000	50,12	200,48
441	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	252,003	1,51	381,03
442	K	998735202.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	252,003	1,56	392,94
439	K	998735294.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	%	252,003	0,57	142,89
440	K	998735299.S	Vykurovacie telesá, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	252,003	0,05	11,91

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubia 6 178,08

385	K	230180064	Montáž rúrových dielov DN 15	ks	202,000	5,54	1 119,08
419	M	316170046400.S	Prechodka s vonkajším závitom d 15 mm - 3/4" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	198,000	5,21	1 031,58
384	M	1624401	Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4"	ks	198,000	3,59	710,82
402	K	230180072	Montáž rúrových dielov DN65	ks	70,000	14,22	995,40
418	M	316170047700.S	Prechodka s vonkajším závitom d 76,1 mm - 2 1/2" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	70,000	33,16	2 321,20

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 3 739,17

288	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	160,000	18,57	2 971,20
112	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	sub	1,000	47,25	47,25
115	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	20,02	720,72

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

5 - SO-05 Technický prístavok západný, SO-06 Administratívny prístavok - D.6 ZTI

JKSO:

Miesto: Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

KS:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

IČO:

36004073

IČ DPH:

SK2020473851

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viazanička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

105 707,40

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	105 707,40	20,00%	21 141,48

Cena s DPH

v EUR

126 848,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[Redacted Signature]

SPOJENÁ ŠKOLA
Štúrová 848
962 12 DETVA
1. 2. 2023

31. 01. 2023

SIRON
M. R. ŠTEFÁNKA 2
962 12 DETVA
IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

5 - SO-05 Technický prístavok západný, SO-06 Administratívny prístavok - D.6 ZTI

Miesto: Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ: Viazanička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

105 707,40

PSV - Práce a dodávky PSV

101 075,92

713 - Izolácie tepelné

1 995,81

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

9 976,79

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

28 923,14

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

60 180,18

M - Práce a dodávky M

2 683,48

23-M - Montáže potrubia

2 683,48

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 948,00

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

5 - SO-05 Technický prístavok západný, SO-06 Administratívny prístavok - D.6 ZTI

Miesto:

Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

Dátum:

10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ:

SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ:

Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

105 707,40

D PSV

Práce a dodávky PSV

101 075,92

D 713

Izolácie tepelné

1 995,81

100	K	713482305	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 22 - 42 mm	m	581,500	2,42	1 407,23
219	M	283310002800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	287,000	0,58	166,46
160	M	283310003100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	50,000	0,68	34,00
158	M	283310003200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 32x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	56,500	0,82	46,33
390	M	283310003300	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	19,000	0,94	17,86
261	M	283310003500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 42x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	45,000	1,11	49,95
262	M	283310003600	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 48x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	169,000	1,23	207,87
228	K	713482306	Montáž trubíc hr. do 13 mm, vnút.priemer 43-52 mm	m	6,000	2,56	15,36
229	M	283310003700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 50x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	6,000	1,29	7,74
347	K	713482308	Montáž trubíc hr. od 13 mm, vnút.priemer do 65 - 76 mm	m	2,000	2,93	5,86
348	M	283310004100	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 76x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX alebo ekvivalent	m	2,000	1,91	3,82
7	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	20,747	1,23	25,49
8	K	998713292	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 100 m	%	20,747	0,38	7,84

D 721

Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

9 976,79

434	K	721140806.S	Demontáž potrubia z liatinových rúr odpadového alebo dažďového nad 100 do DN 200, -0,03065t	m	170,000	8,12	1 380,40
412	K	721171206.S	Potrubie z rúr PE-HD 75/3 mm ležaté zavesené	m	10,000	38,75	387,50
140	K	721171502	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 40/3 odpadné prípojn., vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	55,000	11,87	652,85
141	K	721171503	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 50/3 odpadné prípojn., vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	42,000	14,74	619,08
268	K	721171506	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 75/3 odpadné prípojn., vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	3,000	17,43	52,29
143	K	721171508	Potrubie z rúr PE-HD GEBERIT 110/4, 3 odpadné prípojn. alebo ekvivalent	m	37,000	23,66	875,42
366	K	721174009.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	m	82,000	3,87	317,34
367	M	286130037900.S	Rúra D 75/75 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	82,000	4,50	369,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
369	K	721174015.S	Montáž kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	m	90,000	4,52	406,80
370	M	286130038100.S	Rúra D 100/110 mm, kanalizačný systém HDPE, dl. 5 m	m	90,000	9,28	835,20
170	K	721174051	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 75 mm	ks	29,000	10,03	290,87
452	M	286540136400.S	Prechodka PP DN 75, z plastu na liatinu (bez hrdiel) alebo z plastu na olovenné potrubia	ks	7,000	15,14	105,98
171	M	286530263800	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 75 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	7,000	17,10	119,70
372	M	286530148600	Odbočka kanalizačná PE-HD 88,5°/135°, D 75/75 mm	ks	1,000	22,93	22,93
413	M	286530138900.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/50 mm	ks	3,000	5,88	17,64
414	M	286530138800.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 75/40 mm	ks	10,000	5,87	58,70
415	M	286530067400.S	Koleno 88,5° PE-HD, DN/D 70/75 mm	ks	1,000	4,08	4,08
173	K	721174057	Montáž tvarovky kanalizačného potrubia z PE-HD zváraného natupo D 110 mm	ks	42,000	11,34	476,28
174	M	286530264000	Čistiaca tvarovka PE 90° s kruhovým servisným otvorom, D 110 mm, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	7,000	26,40	184,80
451	M	286220026700.S	Prechod liatina/PVC DN 100 hladký kanalizačný systém	ks	7,000	3,04	21,28
373	M	286530149100	Odbočka kanalizačná PE-HD dvojnásobná, D 110/110 mm	ks	12,000	30,18	362,16
416	M	286530140400.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/110 mm	ks	6,000	8,64	51,84
417	M	286530139900.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/50 mm	ks	7,000	8,64	60,48
450	M	286530140200.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/75 mm	ks	2,000	8,64	17,28
418	M	286530139800.S	Odbočka kanalizačná PE-HD, D 110/40 mm	ks	1,000	8,64	8,64
13	K	721180923r	Spojovací materiál koléná, spojky, odbočky nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	927,890	0,95	876,86
14	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	72,000	2,74	197,28
15	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	15,000	3,02	45,30
276	K	721194107	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 75x1, 9	ks	4,000	3,67	14,68
17	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	37,000	4,44	164,28
352	K	721213006.S	Montáž podlahového vpustu s vodorovným odtokom DN 75	ks	4,000	7,70	30,80
353	M	286630022500	Podlahový vpust variabilný odtok DN 50/75, mriežka nerez 115x115 mm, PP/PE alebo ekvivalent	ks	4,000	56,66	226,64
273	K	721274102	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 70 HL 807	ks	7,000	10,43	73,01
20	K	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HL 810 alebo ekvivalent	ks	7,000	13,22	92,54
21	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	300,000	0,72	216,00
455	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	349,859	0,95	330,62
453	K	998721294.S	Vnútorná kanalizácia, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	21,670	0,47	10,24

D 722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

28 923,14

435	K	722130802.S	Demontáž potrubia z oceľových rúrok závitových nad 25 do DN 40, -0,00497t	m	400,000	2,88	1 152,00
388	K	722150204.S	Potrubie z oceľových rúrok závitových asfalt. a jutovaných bezšvíkových bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 32	m	19,000	17,37	330,03
178	K	722150205	Potrubie z oceľ. rúrok závit.asfalt. a jutovaných bezšvík.bežných 11 353.0, 10 004.00 DN 40 alebo ekvivalent	m	169,000	20,02	3 383,38
222	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d20x2,5mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	287,000	17,23	4 945,01
223	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d26x3,0mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	50,000	22,49	1 124,50
224	K	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d32x3,0mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	56,500	25,61	1 446,97
225	K	722171315	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d40x3,5mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	45,000	36,95	1 662,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
221	K	722171316	Potrubié z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d50x4,0mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	6,000	46,12	276,72
344	K	722172633.S2	Potrubié z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla d75x4,7mm, vrátané kolien, odbočiek... alebo ekvivalent	m	2,000	120,31	240,62
428	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	14,000	4,03	56,42
429	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	14,000	8,89	124,46
399	K	722221025.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 5/4	ks	7,000	5,24	36,68
400	M	551110005200.S	Guľový uzáver pre vodu 5/4", niklovaná mosadz	ks	7,000	25,70	179,90
283	K	722221030	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 6/4	ks	1,000	6,79	6,79
284	M	551110014100	Guľový uzáver pre vodu 6/4" FF, páčka, niklovaná mosadz	ks	1,000	27,29	27,29
384	K	722221040.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 2 1/2	ks	1,000	10,28	10,28
385	M	551110014300.S	Guľový uzáver pre vodu 2 1/2", niklovaná mosadz	ks	1,000	94,69	94,69
426	K	722221070.S	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1/2	ks	176,000	2,42	425,92
427	M	551110007700.S	Guľový uzáver pre vodu rohový 1/2", niklovaná mosadz	ks	176,000	13,25	2 332,00
335	K	722221082.S	Montáž guľového kohúta vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	12,000	2,42	29,04
336	M	551110011200.S	Guľový uzáver vypúšťací s páčkou, 1/2" M	ks	12,000	5,11	61,32
430	K	722221225.S	Montáž tlakového redukčného závitového ventilu s manometrom G 3/4	ks	7,000	4,15	29,05
431	M	551110018200.S	Tlakový redukčný ventil, 3/4" MM, so šróbením a manometrom, 1 až 6 bar, mosadz, plast	ks	7,000	116,60	816,20
432	K	722221265.S	Montáž spätného ventilu závitového G 1/2	ks	7,000	2,42	16,94
433	M	551110016400.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 1/2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	7,000	15,64	109,48
287	K	722221285	Montáž spätného ventilu závitového G 6/4	ks	1,000	6,79	6,79
288	M	551110016800	Spätný ventil kontrolovateľný, 6/4" FF, PN 16	ks	1,000	59,70	59,70
386	K	722221290.S	Montáž spätného ventilu závitového G 2	ks	1,000	8,15	8,15
387	M	551110016900.S	Spätný ventil kontrolovateľný, 2" FF, PN 16, mosadz, disk plast	ks	1,000	84,87	84,87
43	K	722231139r	Montáž ostatných potrubných tvaroviek nad vymedzené množstvo (10 % z ceny)	%	2 752,100	0,95	2 600,73
27	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	188,000	4,45	836,60
237	M	197730011100	Nástenné koleno s vnútorným závitom RAUTITAN RX 20-Rp1/2 krátke, materiál: mosadz, REHAU alebo ekvivalent	ks	188,000	8,41	1 581,08
291	K	722250005	Montáž hydrantového systému s tvarovo stálou hadicou D 25	súb.	6,000	15,92	95,52
292	M	449150003000.S	Hydrantový systém s tvarovo stálou hadicou D 25	ks	6,000	310,96	1 865,76
46	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia do DN 50	m	631,500	1,52	959,88
47	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	631,500	0,95	599,93
446	K	722290821.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 6 m	t	8,000	56,39	451,12
447	K	722290822.S	Vnútrostav. premiestnenie vybraných hmôt vnútorný vodovod vodorovne do 100 m z budov vys. do 12 m	t	8,000	67,81	542,48
48	K	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	275,210	0,66	182,05
49	K	998722292	Vodovod, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	275,210	0,47	130,04

D 725

Zdravotechnika - zariadenia predmety

60 180,18

436	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	27,000	7,73	208,71
437	K	725122813.S	Demontáž pisoára s nádržkou a 1 záchodom, - 0,01720t	súb.	5,000	5,69	28,45
438	K	725122911.S	Príplatok za každý ďalší záchod -0,01400t	súb.	13,000	3,06	39,78
242	K	725129201	Montáž pisoáru keramického bez splachovacej nádrže	súb.	17,000	19,56	332,52
401	M	642510000100.S	Pisoár keramický	ks	17,000	123,05	2 091,85
402	K	725149715.S	Montáž predstaveného systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	31,000	42,53	1 318,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
405	M	552370000100.S	<i>Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií</i>	ks	31,000	445,83	13 820,73
406	M	111.822.00.1	<i>Ovládacie tlačidlo, pre dvojité splachovanie (matný chrom s pružkami: lesklý chróm)</i>	ks	31,000	114,35	3 544,85
403	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	31,000	7,77	240,87
404	M	642360000500.S	<i>Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom</i>	ks	31,000	85,35	2 645,85
439	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	48,000	5,10	244,80
54	K	725219401	Montáž umývadla na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	súb.	55,000	27,44	1 509,20
325	M	642110000300	<i>Umývadlo keramické rozmer 650x485x170 mm, biela</i>	ks	54,000	87,42	4 720,68
55	M	6420135210R	<i>Umývadlo pre imobilných</i>	ks	1,000	94,50	94,50
440	K	725220831.S	Demontáž vane liatinovej rohovej, -0.09510t	súb.	8,000	6,44	51,52
441	K	725240811.S	Demontáž sprchovej kabíny a misy bez výtokových armatúr kabín, -0,08800t	súb.	15,000	9,78	146,70
391	K	725245271.S	Montáž sprchových kútov kompletných štvorcových od 900x900 mm	ks	12,000	189,98	2 279,76
392	M	552230000800.S	<i>Kút sprchový štvorcový, štvordielny, rozmer 900x900x1950 mm, 6 mm bezpečnostné sklo</i>	ks	12,000	466,15	5 593,80
407	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	31,000	2,47	76,57
408	M	554330000300.S	<i>Záchodové sedadlo plastové s poklopom</i>	ks	31,000	28,93	896,83
378	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	3,000	3,18	9,54
379	M	552380012700	<i>Madlo nerezové univerzálne pevné, dĺžka 600 mm, povrch matný</i>	ks	2,000	39,24	78,48
409	M	552380013000	<i>Madlo nerezové pevné, dĺžka 900 mm, povrch lesklý</i>	ks	1,000	102,74	102,74
442	K	725310821.S	Demontáž drezu jednodielneho bez výtokovej armatúry na konzolách, -0,01707t	súb.	2,000	5,10	10,20
410	K	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	ks	3,000	22,02	66,06
411	M	552310001900.S	<i>Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm</i>	ks	3,000	53,17	159,51
443	K	725330840.S	Demontáž výlevky bez výtokovej armatúry, bez nádrže a splachovacieho potrubia, oceľovej alebo liatinovej, -0,01880t	súb.	4,000	8,16	32,64
149	K	725333360	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	súb.	6,000	17,58	105,48
150	M	642710000200	<i>Výlevka stojatá keramická MIRA, rozmer 425x500x450 mm, plastová mreža, JIKA alebo ekvivalent</i>	ks	6,000	186,14	1 116,84
419	K	725539104.S	Montáž elektrického ohrievača závesného zvislého do 150 L	ks	7,000	49,69	347,83
420	M	541240000600	<i>Ohrievač vody elektrický tlakový nástenný akumuláčny, objem 150</i>	ks	7,000	303,71	2 125,97
424	K	725539140.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 5 L	ks	7,000	10,84	75,88
425	M	134999.1	<i>Prietokový ohrievač nad umývadlo 3,5 kW</i>	ks	7,000	103,95	727,65
421	K	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača malolitrážneho do 10 L	ks	6,000	11,28	67,68
422	M	134999	<i>Elektrický ohrievač vody pod umývadlo 1,5 kW, 10 l</i>	ks	4,000	189,02	756,08
423	M	159724.1	<i>Elektrický ohrievač vody nad umývadlo 1,5 kW, 10 l</i>	ks	2,000	189,00	378,00
312	K	725590811	Vnútrostav. premiestnenie vybúr. hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 6 m	t	3,548	50,46	179,03
444	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, -0,0026t	súb.	48,000	3,73	179,04
66	K	725829201	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej, alebo klasickej	ks	61,000	7,37	449,57
329	M	551450003800.S	<i>Batéria umývadlová stojanková páková</i>	ks	54,000	109,33	5 903,82
297	M	551450003400r	<i>Batéria umývadlová nástenná páková pre imobilných, rozteč 150 mm, chróm alebo ekvivalent</i>	ks	1,000	66,15	66,15
199	M	551450000200r	<i>Batéria nástenná pre výlevku, rozmer dxšxv 253x147x103 mm, jednopáková, chróm, KLUDI alebo ekvivalent</i>	ks	6,000	74,40	446,40
121	K	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	3,000	12,19	36,57
193	M	551450000600	<i>Batéria drezová stojanková páková Lyra s otočným výtokovým ramienkom, rozmer 247x151 mm, chróm, JIKA alebo ekvivalent</i>	ks	3,000	54,34	163,02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
445	K	725840870.S	Demontáž batérie vaňovej, sprchovej nástennej, - 0,00225t	ks	15,000	3,73	55,95
395	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držiak sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	12,000	2,69	32,28
396	M	551450003300.S	Teleskopický sprchový stĺp s nástennou batériou a prepínačom	ks	12,000	156,21	1 874,52
204	K	725869301	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40	ks	55,000	7,18	394,90
332	M	551620006000	Zápachová uzávierka kolenová uzatvárateľný pre umývadlá, d 40 mm, G 1 1/2" x 1 1/4", biely, s blokováním spätného toku, vodorovný odtok, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	55,000	59,48	3 271,40
118	K	725869311	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, drezová do D 50 (pre jeden drez)	ks	3,000	7,91	23,73
119	M	551620007100	Zápachová uzávierka kolenová pre jednoduché drezy, d 50 mm, G 1 1/2", vodorovný odtok, úsporný, s uhlovou hadicovou prípojkou, plast, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	3,000	13,94	41,82
397	K	725869340.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, sprchovej do D 50	ks	12,000	7,23	86,76
398	M	551620003400.S	Zápachová uzávierka sprchových vaničiek DN 40/50	ks	12,000	16,56	198,72
382	K	725869370.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, pisoárovej do D 40	ks	17,000	6,62	112,54
383	M	551620010800.S	Zápachová uzávierka - sifón pre pisoáre DN 40	ks	17,000	22,23	377,91
85	K	998725201	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	632,464	0,28	179,30
86	K	998725292	Zariadenie predmety, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100m	%	632,464	0,09	59,77

D M Práce a dodávky M 2 683,48

D 23-M Montáže potrubia 2 683,48

448	K	230180063	Montáž závesov	ks	175,000	5,39	943,25
449	M	552810005800.S	Záves stropný nadstaviteľný	ks	175,000	9,45	1 653,75
202	K	230180068	Montáž rúrových dielov PE, PP DN 40	ks	2,000	7,99	15,98
299	M	198730026600	Prechodka s vnútorným závitom, d 50 mm - 1 1/4", Mepla, červený bronz, O-krúžok EPDM, GEBERIT alebo ekvivalent	ks	2,000	35,25	70,50

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 948,00

99	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	112,000	13,51	1 513,12
218	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	32,000	13,59	434,88

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

3 - SO-01 Strojárenská hala - D.3 UK

JKSO:

Miesto: Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

KS:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

IČO:

36004073

IČ DPH:

SK2020473851

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viazanička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

48 133,47

DPH základná
znížená

Základ dane
0,00
48 133,47

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
9 626,69

Cena s DPH

v EUR

57 760,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SPOJENÁ ŠKOLA
Štúrová 848
962 12 DETVA
1. 2. 2023

31. 01. 2023

SIRON
M. R. ŠTEFÁNKA 2
962 12 DETVA
IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

3 - SO-01 Strojárenská hala - D.3 UK

Miesto:

Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

Dátum:

10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Spracovateľ:

Viazanička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

48 133,47

HSV - Práce a dodávky HSV

882,58

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

882,58

PSV - Práce a dodávky PSV

42 757,70

713 - Izolácie tepelné

1 275,83

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie

15 544,23

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

4 151,21

735 - Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá

8 972,72

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

12 813,71

M - Práce a dodávky M

0,00

23-M - Montáže potrubia

2 505,42

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 987,77

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

3 - SO-01 Strojárska hala - D.3 UK

Miesto: Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Spracovateľ: Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

48 133,47

D HSV Práce a dodávky HSV 882,58

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 882,58

374	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	100,000	4,25	425,00
375	K	943943292.S	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac používania lešenia priestorového ľahkého bez podláh výšky do 10 m a nad 10 do 22 m	m3	190,000	0,73	138,70
376	K	943955021.S	Montáž lešeňovej podlahy s priečnikmi alebo pozdĺžnikmi výšky do do 10 m	m2	100,000	1,48	148,00
398	K	971036012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stien - murivo tehlové -0,00021t	cm	40,000	0,78	31,20
286	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	8,107	10,13	82,12
287	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,107	7,10	57,56

D PSV Práce a dodávky PSV 42 757,70

D 713 Izolácie tepelné 1 275,83

118	K	713482121	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	44,000	3,11	136,84
339	M	283310003300.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	14,000	0,94	13,16
411	M	283310002900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 22x13 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	30,000	0,62	18,60
362	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	62,000	3,45	213,90
363	M	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	38,000	2,48	94,24
413	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	24,000	1,71	41,04
380	K	713482123.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 71-95 mm	m	108,000	3,78	408,24
408	M	283310005400.S	Izolačná PE trubica dxhr. 76x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníckych	m	108,000	3,03	327,24
18	K	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	13,265	1,23	16,30
382	K	998713294.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	13,265	0,43	5,64
383	K	998713299.S	Izolácie tepelné, prípl.za presun za každých ďalších aj začatých 1000 m nad 1000 m	%	13,265	0,05	0,63

D 733 Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 15 544,23

404	K	733120836.S	Demontáž potrubia z oceľových	m	300,000	3,63	1 089,00
377	K	733125009.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	132,000	13,58	1 792,56
293	K	733125015.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	14,000	30,72	430,08
412	K	733125018.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	24,000	25,05	601,20
353	K	733125021.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5 + T-kusy, spojky, kolená...	m	38,000	30,87	1 173,06
407	K	733125024.S	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 76x2,0 + T-kusy, spojky, kolená...	m	108,000	50,80	5 486,40
277	K	733167212.1	Montáž tvaroviek nad rámec (10 % z ceny)	%	1 467,960	0,94	1 387,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
414	K	733175006.S	Kompenzátor pre oceľové potrubie axiálny G 5/4 závitový	ks	4,000	50,55	202,20
415	K	733175009.S	Kompenzátor pre oceľové potrubie axiálny G 6/4 závitový	ks	6,000	58,18	349,08
416	K	733175012.S	Kompenzátor pre oceľové potrubie axiálny G 2 závitový	ks	10,000	71,89	718,90
417	K	733175015.S	Kompenzátor pre oceľové potrubie axiálny G 2 1/2 závitový	ks	18,000	105,53	1 899,54
337	K	733191202.S	Tlaková skúška oceľového potrubia	m	176,500	0,74	130,61
45	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	146,796	1,32	194,21
399	K	998733294.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	146,796	0,57	83,23
400	K	998733299.S	Rozvody potrubia, prípl.za presun za každých ďalších i začatých 1000 m nad 1000 m	%	146,796	0,05	6,94

D 734 Ústredné kúrenie, armatúry. 4 151,21

135	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	26,000	3,02	78,52
372	M	1772391	Ventil TS-90 DN 15, termostatický, priamy, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	13,000	11,86	154,18
373	M	1392301	Ventil do spiatočky RL-5 DN 15, priamy, s prednastavením, s možnosťou napúšťania, vypúšťania a uzavretia, prípojka na vykurovacie teleso s kužeľovým tesnením, pripojenie na rúru univerzálnym hrdlom alebo ekvivalent	ks	13,000	9,62	125,06
396	K	734209114.S	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	7,000	3,73	26,11
395	M	79381	VLSP20, tlakovo nezávislá sada ventilov, ON/OFF, DN20 alebo ekvivalent	sada	7,000	452,65	3 168,55
138	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	13,000	1,66	21,58
356	M	1986010	Hlavica termostatická závit M 28 x 1,5	ks	13,000	26,48	344,24
70	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	43,625	0,24	10,31
71	K	998734293	Armatúry, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 100 m	%	43,625	0,43	18,55
72	K	HZS000211r	Ostatné prepojenia potrubia a potrubné spojovacie tvarovky (flexi nerez.rúrky, matice, kolená, vsuvky, ...)	sub	1,000	204,11	204,11

D 735 Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá 8 972,72

141	K	735000912	Vyregulovanie dvojregulačného ventilu s termostatickým ovládaním	ks	13,000	4,69	60,97
152	K	735153300	Príplatok k cene za odvodušňovací ventil telies s príplatkom 8 %	ks	13,000	2,10	27,30
388	K	735154254.S	Montáž vykurovacieho telesa panelového trojradového výšky 900 mm/ dĺžky 2000-2600 mm	ks	13,000	19,67	255,71
389	M	484530048342.S	Teleso vykurovacie doskové trojradové oceľové, vxlxhl 900x2000x155 mm, s bočným pripojením	ks	13,000	640,82	8 330,66
151	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou	ks	13,000	9,06	117,78
403	K	735211814.S	Demontáž registra z oceľových rúrok rebrového 76/3/156 do 3m s počtom prameňov 4, -0,10216t	ks	10,000	7,34	73,40
90	K	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	1,719	43,97	75,58
91	K	998735193	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 500 m	t	1,719	18,22	31,32

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 12 813,71

390	K	769043003	Montáž vodného ohrievača	ks	7,000	207,90	1 455,30
392	M	4380	SWH02, ventilátorový ohrievač, 230V, 0,34A, IPX4, RAL9016 alebo ekvivalent	ks	7,000	1 580,11	11 060,77
393	M	17577	SWB0, konzola pre SWH02/SWS02 (pár) alebo ekvivalent	ks	7,000	42,52	297,64

D M Práce a dodávky M 0,00

D 23-M Montáže potrubia 2 505,42

385	K	230180064	Montáž rúrových dielov DN 20	ks	66,000	5,54	365,64
387	M	316170046900.S	Prechodka s vonkajším závitom d 22 mm - 3/4" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	40,000	6,15	246,00
384	M	1624401	Adaptér pre prípojku na oceľovú rúru 3/4"	ks	26,000	3,59	93,34
402	K	230180072	Montáž rúrových dielov DN65	ks	38,000	14,22	540,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
418	M	316170047700.S	Prechodka s vonkajším závitom d 76,1 mm - 2 1/2" lisovacia, uhlíková oceľ	ks	38,000	33,16	1 260,08

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 1 987,77

288	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	70,000	18,57	1 299,90
112	K	HZS000213	Uvedenie technológie a zariadení do prevádzky	sub	7,000	47,25	330,75
115	K	HZS000312	Skúšobná prevádzka vykurovacieho systému, vyregulovanie	hod	36,000	9,92	357,12

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

1 - SO-01 Strojárenská hala - D.2 VZT

JKSO:

Miesto: Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

KS:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

IČO:

36004073

IČ DPH:

SK2020473851

Projektant:

Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viazanička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

36 654,30

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	36 654,30	20,00%	7 330,86

Cena s DPH

v EUR

43 985,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

SPOJENÁ ŠKOLA
Štúrová 848
962 12 DETVA
1. 2. 2023

31. 01. 2023

SIRON plus s.r.o.
M. R. ŠTEFÁNICA 2
962 12 DETVA
IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

1 - SO-01 Strojárenská hala - D.2 VZT

Miesto: Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák,
PhD.

Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Spracovateľ: Viazanička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

36 654,30

PSV - Práce a dodávky PSV

30 302,56

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

30 302,56

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

6 351,74

VP - Práce navyše

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola Detva-Modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

1 - SO-01 Strojárska hala - D.2 VZT

Miesto: Štúrová 848, 962 12 Detva, p.č.: 5079, k.ú.: Detva

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Ing. Pavol Fedorčák, PhD.

Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Spracovateľ: Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

36 654,30

D PSV Práce a dodávky PSV 30 302,56

D 769 Montáže vzduchotechnických zariadení 30 302,56

20	K	769011540	Montáž radiálneho ventilátora do štvorhranného potrubia veľkosť: 400	ks	7,000	180,59	1 264,13
21	M	92933	RSI 70-40 EC síleo, 230V (EC), ventilátor do štvorhranného potrubia, výklopný, izol. alebo evkvivalent	ks	7,000	2 580,86	18 066,02
4	M	76738	S-5EC/FRQ, 5-st. prepínač pre EC ventilátory (10V/0-10V), ON/OFF, IP54, montáž na omietku alebo evkvivalent	ks	7,000	112,45	787,15
22	K	769021043	Montáž štvorhranného potrubia tesnosti I dĺžky 1000 mm do obvodu 2240 mm	m2	92,400	5,84	539,62
23	M	429820000300	Potrubie štvorhranné, rovné dĺ. 1000 mm, rozmer do obvodu 2240 mm	m2	92,400	26,46	2 444,90
24	K	769021256	Montáž tvarovky do štvorhranného potrubia do obvodu 2240 mm	m2	15,400	6,04	93,02
25	M	429850026500	Tvarovka pre štvorhranné potrubie 2240	m2	15,400	20,38	313,85
26	K	769021571	Montáž pružnej manžety	ks	7,000	7,09	49,63
27	M	1551	DS 70-40, pripojovacia pružná manžeta alebo evkvivalent	ks	7,000	49,14	343,98
18	K	769025003	Montáž tlmiča hluku štvorhranného prierezu 0.220-0.300 m2	ks	7,000	16,69	116,83
19	M	5074	LDR 70-40, tlmič hluku pre štvorhr. potrubie alebo evkvivalent	ks	7,000	367,60	2 573,20
14	K	769035039	Montáž mriežky na odvod vzduchu prierezu 0.205-0.330 m2	ks	7,000	6,34	44,38
15	M	PR260100160	IDF 355 ochranná mriežka pre ILB,ILT alebo evkvivalent	ks	7,000	77,49	542,43
16	K	769036012	Montáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.252-0.280 m2	ks	7,000	9,13	63,91
17	M	87705	VK 70-40, pretlaková žalúzia, PVC, RAL7035, tepl. -30-+60°C alebo evkvivalent	ks	7,000	218,29	1 528,03
11	K	769081590	Demontáž ventilátora jednotky + konzoly	ks	7,000	113,40	793,80
13	K	769082845	Demontáž protidažďovej žalúzie prierezu 0.205-0.250 m2	ks	7,000	2,61	18,27
12	K	769083130	Demontáž štvorhranného potrubia dĺžky 1000 mm do obvodu 2520 mm	m	42,000	4,72	198,24
7	K	998769201	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky do 7 m	%	315,146	1,61	506,28
8	K	998769294	Priplatok za zväčšený presun vzduchotechnických zariadení nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť mimo staveniska k.d. 1 km	%	315,146	0,05	14,89

D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 6 351,74

10	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	30,000	13,50	405,00
9	K	HZS000113.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	14,000	18,57	259,98
28	K	HZS000114.S	Elektroinštalácia	sub	1,000	5 686,76	5 686,76

VP Práce navyše 0,00

	K						0,00
	K						0,00

PČ Typ		Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

ZADANIE

Stavba: SPOJENÁ ŠKOLA DETVA - MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Objekt: SO 04 - TECHNICKÝ PRÍSTAVOK VÝCHODNÝ - BLESKOZVOD

Objednávateľ: Spojená škola Detva

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Miesto: Detva

Spracoval: Viazanička

Dátum: 10.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M

Práce a dodávky M

6 277,41

21-M

Elektromontáže

5 673,15

1	921	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	6,000	3,79	22,74
2	345	34541000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS	ks	6,000	4,61	27,66
3	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	90,000	1,35	121,50
4	354	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	55,800	1,19	66,40
5	921	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	6,000	0,83	4,98
6	354	354410064700	Štítok orientačný na zvody	ks	6,000	0,66	3,96
7	921	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	54,000	2,66	143,64
8	354	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči a k zachytávacej označenie SJ 01	ks	54,000	1,25	67,50
9	921	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	22,000	2,66	58,52
10	354	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	22,000	0,72	15,84
11	921	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	4,000	1,86	7,44
12	354	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	4,000	0,56	2,24
13	921	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	6,000	2,66	15,96
14	354	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	6,000	1,24	7,44
15	921	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	18,000	12,90	232,20
16	354	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	18,000	15,10	271,80
17	921	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	190,000	2,07	393,30
18	354	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	25,650	5,73	146,97
19	921	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	m	85,000	13,39	1 138,15
20	345	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	85,000	1,28	108,80
21	345	345710038300	Príchytka pre rúrku z PVC S32	ks	85,000	0,37	31,45
22	354	354410064200i	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al, izolovaný	m	85,000	12,43	1 056,55
23	921	210220810	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	170,000	1,16	197,20
24	354	354410035000	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	170,000	1,15	195,50
25	921	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-20	ks	4,000	7,97	31,88
26	354	354410030400.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 10 Al	ks	4,000	10,91	43,64
27	354	354410066100	Podpera pre izolujúcu tyč OB Ř330	ks	4,000	1,76	7,04
28	921	210220841	Ochranná strieška AlMgSi	ks	4,000	0,65	2,60

ZADANIE

Stavba: SPOJENÁ ŠKOLA DETVA - MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Objekt: SO 04 - TECHNICKÝ PRÍSTAVOK VÝCHODNÝ - BLESKOZVOD

Objednávateľ: Spojená škola Detva

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Miesto: Detva

Spracoval: Viazanička

Dátum: 10.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	354	354410025100	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	4,000	1,81	7,24
30	921	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	57,000	1,86	106,02
31	354	354410012900	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s prílohou Al	ks	57,000	1,24	70,68
32	921	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žľab SO	ks	6,000	2,66	15,96
33	354	354410013800	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	6,000	3,03	18,18
34	R	HZS01	Revízia	hod	17,000	22,68	385,56
35	R	HZS05	Projekt skutočného vyhotovenia	hod	8,000	23,62	188,96
36	R	HZS06	Autorský dozor	hod	10,000	28,35	283,50
37	R	MV	Murárske výpomoci	%	58,113	0,95	54,92
38	R	PM	Podružný materiál	%	22,660	2,84	64,24
39	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	58,187	0,95	54,99

46-M

Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

604,26

40	946	460200144	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 60 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	48,000	9,55	458,40
41	946	460560144	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	48,000	1,99	95,52
42	946	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor. hladiny	m2	16,800	2,64	44,35
43	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	6,334	0,95	5,99

Celkom

6 277,41


 M. R. ŠTEFÁNICA 2
 962 12 DETVA
 IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851


REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: C015_2022

Stavba: Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielni

JKSO:
Miesto: Detva

KS:
Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:
Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

IČO: 36004073
IČ DPH: SK2020473851

Projektant:
Ing. Arch. Mário Regec

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Viazanička

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:
Výkaz výmer bol spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie! K správne naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Cena bez DPH 1 874 595,35

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	374 919,07
znižená	20,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v EUR 2 249 514,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

 1.2.2023	 SPOJENÁ ŠKOLA Štúrova 848 962 12 DETVA 1.2.2023	 31.01.2023	 SIROŇ plus s.r.o. M. R. ŠTEFÁNICA 2 962 12 DETVA IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851 31.01.2023
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: C015_2022

Stavba: Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielni

Miesto: Detva Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: Ing. Arch. Mário Regec

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva Spracovateľ: Viazanička

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtov		1 874 595,35	2 249 514,42
01	SO01 - Strojárenská hala	168 584,58	202 301,50
02	SO04 - Technický prístavok východný	63 768,80	76 522,56
03	SO05 a SO06 - Technický a administratívny prístavok	1 592 421,23	1 910 905,47
03.01	SO05 a SO06 - búracie práce	183 598,22	220 317,86
03.02	SO05 a SO06 - nový stav	1 408 823,01	1 690 587,61
04	SO08 - Úprava spevnených plôch	49 820,74	59 784,89

ZADANIE

Stavba: SPOJENÁ ŠKOLA DETVA - MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Objekt: SO-01 Strojárenská hala - D.2 VZT - ELI - VZT+UK

Objednávateľ: Spojená škola Detva

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Miesto: Detva

Spracoval: Viazanička

Dátum: 10.11.20222

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1		R2	Rozvádzač R2, v zmysle PD, vrátane montáže a oživenia	ks	1,000	2802,50	2 802,50

M Práce a dodávky M 2 884,28

21-M Elektromontáže 2 884,28

2	921	210290741.S	Montáž motorického spotrebiča, elektromotora (s prenesením do vzdialenosti 5 m) do 1 kW, bez zapojenia	ks	14,000	5,99	83,86
3	921	210800140.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 2x1,5	m	340,000	0,72	244,80
4	341	341110000100.S	Kábel medený CYKY 2x1,5 mm2	m	340,000	0,58	197,20
5	921	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	620,000	0,77	477,40
6	341	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	620,000	0,67	415,40
7	921	210800628.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 6	m	50,000	0,59	29,50
8	341	341310009100.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 6 mm2	m	50,000	0,86	43,00
9	921	210800629.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 10	m	20,000	0,70	14,00
10	341	341310009200.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 10 mm2	m	20,000	1,43	28,60
11	921	210800630.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	75,000	0,94	70,50
12	341	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	75,000	2,18	163,50
13	921	210881103.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	20,000	1,65	33,00
14	341	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	m	20,000	4,87	97,40
15	R	HZS01	Revízie	hod	10,000	22,68	226,80
16	R	HZS02	Pomocný materiál, (viazacie pásky, vruty, hmoždinky a pod) a ostatný nešpecifikovaný materiál	ks	1,000	314,99	314,99
17	R	HZS03	Ostatné nešpecifikované práce	ks	1,000	387,57	387,57
18	R	PM	Podružný materiál	%	9,996	2,83	28,34
19	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	30,077	0,94	28,42

Celkom 5 686,78


 M. R. ŠTEFÁNKA 2
 962 12 DETVA
 IČO: 36004073 IČ DPH: SK2020473851

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

01 - SO01 - Strojárenská hala

JKSO:

Miesto: Detva

KS:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

IČO:

36004073

IČ DPH:

SK2020473851

Projektant:

Ing. Arch. Mário Regec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viazanička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer bol spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie! K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiel uviesť pod čiaru.

Cena bez DPH

168 584,58

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	168 584,58	20,00%	33 716,92

Cena s DPH

v EUR

202 301,50

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SPOJENÁ ŠKOLA
Šturova 848
962 12 DETVA
1. 2. 2023

31. 01. 2023

SIRON
M. R. ŠTEFÁNKA 2
962 12 DETVA
IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851



a

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

01 - SO01 - Strojárenská hala

Miesto:

Detva

Dátum:

10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Arch. Mário Regec

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ:

Viazanička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

168 584,58

HSV - Práce a dodávky HSV

6 783,94

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

938,80

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

5 829,94

99 - Presun hmôt HSV

15,20

PSV - Práce a dodávky PSV

161 800,64

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

48 126,63

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

803,60

769 - Montáže vzduchotechnických zariadení

36 654,29

771 - Podlahy z dlaždíc

4 942,89

776 - Podlahy povlakové

21 810,69

777 - Podlahy syntetické

49 462,54

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

01 - SO01 - Strojárenská hala

Miesto: Detva

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Ing. Arch. Mário Regec

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ: Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

168 584,58

D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 783,94
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				938,80
1	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	93,127	0,54	50,29
	VV		"Výmera P/2				
	VV		p02		93,127		
	VV		Súčet		93,127		
2	M	585520013500	Disperzná penetrácia na hladké a nepriepustné podklady na báze karbónovej technológie	kg	16,763	10,06	168,64
	VV		P02*0,18 "Přepočítané koeficientom množstva		16,763		
	VV		Súčet		16,763		
3	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	93,127	7,73	719,87
	VV		P02		93,127		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				5 829,94
4	K	93890230.S	Čistenie betónového podkladu elektrickou frérou	m2	824,537	5,60	4 617,41
	VV		P01		824,537		
5	K	965043341.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	1,863	76,78	143,04
	VV		"Výmera P/2				
	VV		P02*0,02 "búranie časti uvoľneného podkladného betónu		1,863		
	VV		Súčet		1,863		
6	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	93,127	3,74	348,29
	VV		"Výmera P/2				
	VV		(2,57*17,4+4,35*2,04+1*3,1+8*4)*1,05		93,127		
	VV	P02	Súčet		93,127		
7	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,152	13,12	133,19
8	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	101,520	0,42	42,64
	VV		10,152*10 "Přepočítané koeficientom množstva		101,520		
9	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,152	10,22	103,75
10	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	50,760	1,14	57,87
	VV		10,152*5 "Přepočítané koeficientom množstva		50,760		
11	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,152	37,80	383,75
D	99		Presun hmôt HSV				15,20
12	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	1,107	13,73	15,20
D	PSV		Práce a dodávky PSV				161 800,64
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				48 126,63
13	K	731.S	UK - vid' profesia D.3 ÚVK	komple t	1,000	48 126,63	48 126,63
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				803,60
14	K	767.S	Demontáž a spätná montáž plechových kabínok	ks	10,000	80,36	803,60
D	769		Montáže vzduchotechnických zariadení				36 654,29
15	K	769.S	VZT- vid' profesia D.2 VZT	komple t	1,000	36 654,29	36 654,29
D	771		Podlahy z dlaždíc				4 942,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	771575546.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu veľ. 600 x 600 mm, vrátane dodania lepidla a fugovacej hmoty	m2	93,127	17,48	1 627,86
VV		P02			93,127		
17	M	597740003300	Dlaždice keramické, lxxvhr 598x598x10 mm, odolnosť voči opotrebovaniu PEI5 (cena v závislosti od výberu)	m2	94,990	28,26	2 684,42
VV		P02			93,127		
VV		93,127*1,02	Prepočítané koeficientom množstva		94,990		
18	K	771579811.S	Montáž prechodového profilu	m	54,674	1,38	75,45
VV		(8*2+2,57*2+17,4+4,35+2,04*2+1*2+3,1)*1,05	Prechod medzi P01 a P02		54,674		
19	M	4400112865	Nerezová lišta 20 mm tvaru L, dĺžky 2,5 m	ks	23,000	16,78	385,94
20	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	50,514	3,35	169,22
D		776	Podlahy povlakové				21 810,69
21	K	776992220.S	Príprava podkladu frézovaním epoxidovej podlahy	m2	824,537	26,36	21 734,80
VV		"Výmera P/1					
VV		(24*36,6-P02)*1,05			824,537		
VV		P01	Súčet		824,537		
22	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	229,963	0,33	75,89
D		777	Podlahy syntetické				49 462,54
23	K	777531054	Metalakrylátová penetrácia na masťné betón + zásyp kremičitým pieskom fr. 0,3-0,8mm	m2	824,537	2,57	2 119,06
VV		"Výmera P/1					
VV		P01			824,537		
VV		Súčet			824,537		
24	K	77753105.S	Metalakrylátová samonivelačná elastická stierka hr. 4-6 mm s kremičitým pieskom 0,3-0,8 vr. brúsenia	m2	824,537	37,80	31 167,50
VV		"Výmera P/1					
VV		P01			824,537		
VV		Súčet			824,537		
25	K	777630000.S	Zhotovenie náteru zo syntetických hmôt na báze polyuretánov v jednej vrstve	m2	2 473,611	2,63	6 505,60
VV		"Výmera P/1					
VV		P01			824,537		
VV		Súčet			824,537		
VV		824,537*3	Prepočítané koeficientom množstva		2 473,611		
26	M	2456900024.S	Metakrylátový dvojzložkový povrchový lak na polymerbeton	kg	659,630	14,25	9 399,73
VV		P01*0,8	Prepočítané koeficientom množstva		659,630		
27	K	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	520,481	0,52	270,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

02 - SO04 - Technický prístavok východný

JKSO:

Miesto: Detva

KS:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

IČO:

36004073

IČ DPH:

SK2020473851

Projektant:

Ing. Arch. Mário Regec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viazanička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer bol spracovaný na základe projektovej dokumentácie! K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Cena bez DPH

63 768,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	63 768,80	20,00%	12 753,76

Cena s DPH

v EUR

76 522,56

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[Redacted Signature]

SPOJENÁ ŠKOLA
Šturova 848
962 12 DETVA
1. 2. 2023

31. 01. 2023

SIRON
M. R. ŠTEFÁNKA 2
962 12 DETVA
IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

02 - SO04 - Technický prístavok východný

Miesto:

Detva

Dátum:

10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Arch. Mário Regec

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ:

Viazanička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

63 768,80

HSV - Práce a dodávky HSV

3 887,89

4 - Vodorovné konštrukcie

1 739,91

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

1 720,12

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

319,10

99 - Presun hmôt HSV

108,76

PSV - Práce a dodávky PSV

53 462,32

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

22 759,37

713 - Izolácie tepelné

22 418,11

764 - Konštrukcie klampiarske

176,11

776 - Podlahy povlakové

2 854,54

777 - Podlahy syntetické

5 254,19

M - Práce a dodávky M

6 418,59

21-M - Elektromontáže

6 418,59

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

02 - SO04 - Technický prístavok východný

Miesto: Detva

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Ing. Arch. Mário Regec

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ: Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 768,80

D		HSV	Práce a dodávky HSV	3 887,89			
D		4	Vodorovné konštrukcie	1 739,91			
1	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	5,048	110,74	559,02
VV		"veniec na navýšenie atiky					
VV		0,25*0,3*(55+9,1)*1,05			5,048		
VV		Súčet			5,048		
2	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	42,306	11,09	469,17
VV		"debnenie venca					
VV		0,3*(55*2+9,1*2)*1,1			42,306		
VV		Súčet			42,306		
3	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	42,306	3,62	153,15
4	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,306	1 825,39	558,57
VV		(75,8+179,3)/1000*1,2			0,306		
VV		Súčet			0,306		
D		6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	1 720,12			
5	K	622460124.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	20,270	2,36	47,84
6	K	625250710.S	Kontaktný zateplovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	20,270	65,88	1 335,39
VV		"zateplenie venca					
VV		(55+9,35)*0,3*1,05			20,270		
VV		Súčet			20,270		
7	K	622461055.S	Vonkajšia omietka stien silikónová hladená hr. 3 mm, vrátane penetrácie pod omietku	m2	20,270	16,62	336,89
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	319,10			
8	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,950	10,13	29,88
9	K	979011121.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,850	7,10	62,84
VV		2,95*3 "Prepočítané koeficientom množstva			8,850		
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,950	13,12	38,70
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	29,500	0,42	12,39
VV		2,95*10 "Prepočítané koeficientom množstva			29,500		
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,950	10,22	30,15
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	29,500	1,14	33,63
VV		2,95*10 "Prepočítané koeficientom množstva			29,500		
14	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,950	37,80	111,51
D		99	Presun hmôt HSV	108,76			
15	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	13,460	8,08	108,76
D		PSV	Práce a dodávky PSV	53 462,32			
D		712	Izolácie striech, povlakové krytiny	22 759,37			
16	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t, očistenie strechy od nánosov	m2	580,063	0,41	237,83
VV		plocha_S1			580,063		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
17	K	71296001.S	Odstránenie strešného vpustu vrátane mreži	ks	3,000	4,72	14,16
VV		3*SV			3,000		
18	K	71296001.S1	Odstránenie vetracej kanalizačnej hlavice	ks	4,000	11,81	47,24
19	K	71296001.S2	Odstránenie odrezaním strešnej hlavice nad úroveň 100mm	ks	4,000	9,92	39,68
20	K	712390981.S1	Odstránenie povlakovej krytiny z asfaltových pásov v 2 vrstvách vo výmere 20% plochy vrátane spätného násypu z asfaltového zrovnávacieho piesku	m2	116,013	4,63	537,14
VV		plocha_S1*0,2 "odstránenie cca 20% strechy			116,013		
21	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	116,013	0,77	89,33
VV		plocha_S1*0,2 "oprava strechy			116,013		
22	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,035	1 837,81	64,32
VV		116,013*0,0003 "Prepočítané koeficientom množstva			0,035		
23	K	712441559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech šikmých do 30° pásmi prítav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	116,013	4,70	545,26
VV		plocha_S1*0,2 "oprava strechy			116,013		
24	M	628320000100.S	Pás asfaltový s jemným posypom hr. 3,8 mm vystužený sklenenou tkaninou pre spodné vrstvy hydroizolačných systémov	m2	133,415	5,14	685,75
VV		116,013*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva			133,415		
25	K	712390981.S	Údržba povlakovej krytiny striech plochých do 10° ostatné posypom kremíkom	m2	497,267	0,82	407,76
VV		54,75*8,65*1,05 "vodorovná plocha, pod tepelnú izoláciu			497,267		
VV		plocha_TI Súčet			497,267		
26	M	581530000700.S	Piesok kremičitý ST 10/40, frakcia 1,0-4,0 mm	t	3,978	414,44	1 648,64
VV		plocha_TI*0,008			3,978		
VV		Súčet			3,978		
27	K	712991020.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 251 - 310 mm pod klampiarske konštrukcie, vrátane kotvenia	m	57,750	10,17	587,32
VV		55*1,05			57,750		
VV		Súčet			57,750		
28	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	18,191	19,89	361,82
VV		57,75*0,315 "Prepočítané koeficientom množstva			18,191		
29	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu	ks	460,000	0,33	151,80
30	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie, vrátane kotvenia	m	66,833	10,19	681,03
VV		(55+8,65)*1,05			66,833		
VV		Súčet			66,833		
31	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	36,758	19,89	731,12
VV		66,833*0,55 "Prepočítané koeficientom množstva			36,758		
32	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu	ks	540,000	0,33	178,20
33	K	712973840.S	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm, vrátane kotvenia, K1	m	130,000	18,07	2 349,10
VV		2*65 "K1			130,000		
34	K	712973425.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopolastovaného plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°, vrátane kotvenia, K2	m	130,000	9,26	1 203,80
VV		2*65 "K2			130,000		
35	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	580,063	0,57	330,64
VV		plocha_S1			580,063		
36	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná	m2	667,072	1,26	840,51
VV		580,063*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva			667,072		
37	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	580,063	5,04	2 923,52
VV		"plocha strešného plášťa					
VV		55*9,35*1,05 "vodorovná plocha			539,963		
VV		(55*2+8,65*2)*0,3*1,05 "zvislá plocha			40,100		
VV		plocha_S1 Súčet			580,063		
38	M	283220002000	Hydroizolačná fólia napr. PVC-P vystužená PE mrežkou, UV odolná, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá,	m2	667,072	5,92	3 949,07
VV		plocha_S1*1,15			667,072		
39	M	311970001102.S	Teleskop R50x350-550	ks	3 480,000	0,58	2 018,40
VV		580*6			3 480,000		
40	M	311970001101.S	Kotva Ti 6,3x105, overiť odtrhovou skúškou	ks	3 480,000	0,31	1 078,80
41	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	3,000	5,95	17,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	M	283770003700.S	Strešná vpust' pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dl. 600 mm s ochranným košom	ks	3,000	12,35	37,05
43	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	18,000	4,87	87,66
44	M	283770004000	Odvetrávací komín výška 225 mm, priemer 75 mm, vr. manžety a predĺženia 500 mm	ks	18,000	10,65	191,70
45	K	71217239.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 125	ks	4,000	6,20	24,80
46	M	429720001300.S	Hlavica vetracia dl 300 mm	ks	4,000	19,42	77,68
47	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	234,108	2,65	620,39

D 713 Izolácie tepelné 22 418,11

48	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	497,267	1,54	765,79
VV plocha TI				497,267			
49	M	283760007500.S	Doska spádová EPS 150 S pre vyspádovanie plochých striech 20-200 mm	m3	57,186	131,46	7 517,67
VV 497,267*0,115 "Prepočítané koeficientom množstva				57,186			
50	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvom kladenými voľne	m2	497,267	2,27	1 128,80
VV plocha TI				497,267			
51	M	283720009100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	1 014,425	11,55	11 716,61
VV 497,267*2,04 "Prepočítané koeficientom množstva				1 014,425			
52	K	713144020.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom do lepidla	m2	59,325	10,16	602,74
VV (55*2+8,65)*0,5				59,325			
53	M	283720000900.S	Doska EPS hr. 50 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	62,291	6,06	377,48
VV 59,325*1,05 "Prepočítané koeficientom množstva				62,291			
54	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	234,108	1,32	309,02

D 764 Konštrukcie klampiarske 176,11

55	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	133,980	1,29	172,83
VV "demontáž oplechovania							
VV (55,2*2+8,6*2)*1,05				133,980			
VV Súčet				133,980			
56	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1,822	1,80	3,28

D 776 Podlahy povlakové 2 854,54

57	K	776992220.S	Príprava podkladu frézovaním existujúcej podlahy, otryskanie degradovaného betónu oceľovými guľičkami	m2	89,397	26,36	2 356,50
VV P01				89,397			
58	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	89,397	4,38	391,56
VV P01				89,397			
59	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	89,397	1,08	96,55
VV P01				89,397			
60	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	30,100	0,33	9,93

D 777 Podlahy syntetické 5 254,19

61	K	777531054	D+M Metalakrylátová penetrácia na masťné betón + zásyp kremičitým pieskom fr. 0,3-0,8mm	m2	89,397	2,57	229,75
VV "Výmera P/1							
VV (10,41+45,71+15,47+13,55)*1,05				89,397			
VV P01 Súčet				89,397			
62	K	77753105.S	D+M Metalakrylátová samonivelačná elastická stierka hr. 4-6 mm s kremičitým pieskom fr. 0,3-0,8mm vr. brúsenia a vrátane vytvorenia soklíkov	m2	89,397	37,80	3 379,21
VV P01				89,397			
63	K	777630000.S	Zhotovenie náteru zo syntetických hmôt na báze polyuretánov v jednej vrstve	m2	268,191	2,63	705,34
VV P01*3 "Prepočítané koeficientom množstva				268,191			
VV Súčet				268,191			
64	M	2456900024.S	Metakrylátový dvojzložkový povrchový lak na polymérbetón	kg	71,518	12,74	911,14
VV P01*0,8 "Prepočítané koeficientom množstva				71,518			
VV Súčet				71,518			
65	K	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	55,287	0,52	28,75

D M Práce a dodávky M 6 418,59

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 21-M			Elektromontáže	6 418,59			
66	K	2109648015.S	Demontáž - uzemňovacie vedenie na povrchu FeZn drôz zvodový, vrátane príslušenstva -0,00063 t	m	140,758	0,94	132,31
	VV		"demontáž existujúceho bleskozvodu				
	VV		(4*9,27+6*4+9,27*2+54,435)*1,05		140,758		
	VV		Súčet		140,758		
67	K	210.S	ELI - Bleskozvod - vid' profesia D.2 ELI	komple t	1,000	6 286,28	6 286,28

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

03 - SO05 a SO06 - Technický a administratívny prístavok

Časť:

03.02 - SO05 a SO06 - nový stav

JKSO:

Miesto: Detva

KS:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

IČO:

36004073

IČ DPH:

SK2020473851

Projektant:

Ing. Arch. Mário Regec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viazanička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer bol spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie! K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiely uviesť pod čiaru.

Cena bez DPH

1 408 823,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	1 408 823,01	20,00%	281 764,60

Cena s DPH

v EUR

1 690 587,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

[Redacted Signature]

SPOJENÁ ŠKOLA
Šturova 848
962 12 DETVA
1. 2. 2023

31. 01. 2023

SIROŇ
M. R. ŠTEFÁNKA 2
962 12 DETVA
IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851

[Redacted Signature]

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielni
Objekt: 03 - SO05 a SO06 - Technický a administratívny prístavok
Časť: **03.02 - SO05 a SO06 - nový stav**

Miesto: Detva
Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj
Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Dátum: 10.11.2022
Projektant: Ing. Arch. Mário Regec
Spracovateľ: Viazanička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

1 408 823,01

HSV - Práce a dodávky HSV	448 805,44
1 - Zemné práce	3 538,47
2 - Zakladanie	4 753,20
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	84 640,89
4 - Vodorovné konštrukcie	2 248,09
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	305 242,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	40 097,34
99 - Presun hmôt HSV	8 285,33
PSV - Práce a dodávky PSV	739 394,99
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	8 548,58
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	36 690,63
713 - Izolácie tepelné	39 886,93
721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia	105 707,37
725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety	23 228,65
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	79 690,30
762 - Konštrukcie tesárske	6 073,53
763 - Konštrukcie - drevostavby	52 441,35
764 - Konštrukcie klampiarske	3 531,03
766 - Konštrukcie stolárske	104 620,07
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	56 614,15
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	5 484,51
771 - Podlahy z dlaždíc	51 121,76
776 - Podlahy povlakové	39 293,61
777 - Podlahy syntetické	67 808,97
781 - Obklady	28 753,72
783 - Nátery	677,45
784 - Maľby	29 222,38
M - Práce a dodávky M	207 025,44
21-M - Elektromontáže	207 025,44
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	13 597,14

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielni

Objekt: 03 - SO05 a SO06 - Technický a administratívny prístavok

Časť: 03.02 - SO05 a SO06 - nový stav

Miesto: Detva Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: Ing. Arch. Mário Regec

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva Spracovateľ: Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 1 408 823,01

D	HSV		Práce a dodávky HSV				448 805,44
D	1		Zemné práce				3 538,47
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	4,633	11,38	52,72
	VV		"Výmera P/5				
	VV		(1,5*2,5+1,9*1,5+6,165*1,1+6,2*1,4)*0,2*1,05		4,633		
	VV	jama	Súčet		4,633		
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	1,390	0,90	1,25
	VV		jama*0,3 "odhad 30%		1,390		
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	54,085	31,51	1 704,22
	VV		"odkop pre sokel a okap chodník				
	VV		0,65*(9,08+0,6+7,68+9,6+		48,343		
	VV		1,45+0,6+23,9+1,45+0,6+23,9+0,6+9,08)*1,05*0,8				
	VV		"základy pod schodisko				
	VV		(3,4*0,3*0,95*2+1,5*0,3*0,85+6,165*0,3*0,85+6,18*0,3*0,85)*		5,742		
	VV	ryha	1,05		54,085		
	VV		Súčet				
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	16,226	8,91	144,57
	VV		ryha*0,3 "odhad 30%		16,226		
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	32,687	4,22	137,94
	VV		jama+ryha-zásyp		32,687		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	326,870	0,43	140,55
	VV		(jama+ryha-zásyp)*10 "Přepočítané koeficientom množstva		326,870		
	VV		Súčet		326,870		
7	K	166101102.S	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	58,718	3,66	214,91
	VV		jama+ryha		58,718		
	VV		Súčet		58,718		
8	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	32,687	1,93	63,09
	VV		jama+ryha-zásyp		32,687		
	VV		Súčet		32,687		
9	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	32,687	0,67	21,90
	VV		jama+ryha-zásyp		32,687		
10	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	52,299	18,43	963,87
	VV		(jama+ryha-zásyp)*1,6 "Přepočítané koeficientom množstva		52,299		
	VV		Súčet		52,299		
11	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3 - vykopanou zeminou	m3	26,031	3,59	93,45
	VV		"odkop pre sokel a okap chodník				
	VV		0,35*(9,08+0,6+7,68+9,6+		26,031		
	VV		1,45+0,6+23,9+1,45+0,6+23,9+0,6+9,08)*1,05*0,8				
	VV	zásyp	Súčet		26,031		
D	2		Zakladanie				4 753,20
12	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	3,602	55,40	199,55
	VV		22,871*0,15*1,05		3,602		
13	K	273362512.S	Dodatočné vystužovanie betónových konštrukcií betonárskou oceľovou chemickou injektážnou kotvou VME, D 12 mm -0.00001t	cm	1 390,000	0,58	806,20
	VV		(6,2*2+1,5)*5*20 "prepojenie základovej dosky		1 390,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	M	589510002400.S	Výstuž do betónu z ocele 10 505 (B500) D 12 mm	t	0,031	1 701,00	52,73
	VV		(6,2*2+1,5)*5*0,5*0,89*0,001		0,031		
15	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	5,725	90,58	518,57
	VV		"základy SO05/SO06				
	VV		(1,5+1,88)*0,3*(1,3-0,35)*2*1,05		2,023		
	VV		1,5*0,3*(1,3-0,46)*1,05		0,397		
	VV		(6,165+6,18)*0,3*(1,3-0,45)*1,05		3,305		
	VV	ŽP	Súčet		5,725		
16	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	0,429	1 807,09	775,24
	VV		ZP*0,075 "odhad 75kg/m3		0,429		
	VV		Súčet		0,429		
17	K	273321411.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30, vodostavebný betón "P5	m3	6,290	102,58	645,23
	VV		"P5"				
	VV		(1,5*1,2+3,4*1,5+6,165*1,11+6,2*1,42+0,3*1,08)*0,25*1,1		6,290		
	VV	ZD	Súčet		6,290		
18	K	273351215.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	14,238	15,47	220,26
	VV		(3,4*2+3,2*2+1,1*2+6,2*2+6,2*2+2,5*2)*0,3*1,05		14,238		
	VV	debnenie doska	Súčet		14,238		
19	K	273351216.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	14,238	2,90	41,29
	VV		debnenie doska		14,238		
20	K	273361821.S	Výstuž základových dosiek z ocele B500 (10505)	t	0,629	2 375,40	1 494,13
	VV		ZD*0,1		0,629		
	VV		Súčet		0,629		
D 3 Zvislé a kompletne konstrukcie							84 640,89
21	K	311208451.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou kremečným roztokom pre hrúbku muriva do 150 mm	m	35,150	16,67	585,95
	VV		2,15+2,95+6,5+5,5+6,5+2,95+3,1+5,5		35,150		
22	K	311208453.S	Dodatočná izolácia vlhkého muriva tlakovou injektážou kremečným roztokom pre hrúbku muriva do 250 mm	m	195,400	31,52	6 159,01
	VV		85,75+2,2+5,5*10+7,5+4,55*2+4*2+2,8*2+6,5+6+9,75 "1.np		195,400		
23	K	311275121.S	Murivo nosné (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	175,767	213,28	37 487,59
	VV		"Výmera A/1 B/1				
	VV		(1,25+12+21,075+24+5,5+2,15)*0,25*3,65*1,05 "obvodová stena na 1.np		63,212		
	VV		-1,15*3,3*19*0,25 "odpočet otvorov na 1.np		-18,026		
	VV		Medzisúčet		45,186		
	VV		(85,05+5,55*2+2,15*2)*0,25*2,8*1,05 "obvodová stena na 2.np		73,831		
	VV		-1,15*2,75*0,25*28"odpočet otvorov na 2.np		-22,138		
	VV		Medzisúčet		51,693		
	VV		(85,05+5,55*2+2,15*2)*0,25*2,8*1,05 "obvodová stena na 3.np		73,831		
	VV		-1,15*2,75*0,25*28"odpočet otvorov na 3.np		-22,138		
	VV		Medzisúčet		51,693		
	VV		(54,5*2+9,3*2+30,5*2+9,3*2)*1,05*0,25*0,5 "Atika		27,195		
	VV		Medzisúčet		27,195		
	VV		Súčet		175,767		
24	K	312275121.S	Murivo výplňové (m3) z pórobetónových tvárnic PD pevnosti P2 až P4, nad 400 do 600 kg/m3 hrúbky 250 mm	m3	33,838	216,62	7 329,99
	VV		0,75*(8,95+85,05+8,95)*0,25*1,05"mutivo atiky		20,268		
	VV		(0,305*2,6+1,185*2,28+1,52*2,46+1,05*2,34)*0,25*1,05"zamu rovanie otvorov a výplňové murivo 1.np		2,544		
	VV		3*(5,5+1,75+1,75)*1,05*0,25+0,88*2,1*0,25*1,05"zamurovani e otvorov a výplňové murivo 2.np		7,573		
	VV		3*(1,75*2+2,085)*1,05*0,25-0,9*2,1*2*0,25"zamurovanie otvorov a výplňové murivo 3.np		3,453		
	VV		Súčet		33,838		
25	K	342272021.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 75 mm	m2	74,349	20,77	1 544,23
	VV		(0,3+0,2+0,3+0,35+0,4+0,25+0,3*2+0,5+0,4+0,85+0,6+0,3*2+0,5)*3,85*1,05 "1.np		23,649		
	VV		(0,325+0,3+0,425*2+1,15+0,5+0,43+0,35+0,25+0,9+0,45+0,32+0,35+0,35*2+0,35+0,7)*3*1,05 "2.np		24,964		
	VV		(0,325+0,35+0,325*2+0,35*2+0,55+0,52+0,425+0,5+0,425+0,825+0,325+0,35+0,375+0,35+0,275+0,35+0,425+0,45)*3*1,05 "3.np		25,736		
	VV		Súčet		74,349		
26	K	342272031.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 100 mm, vrátane ukotvenia	m2	18,165	24,32	441,77
	VV		0,9*1*1,05 "1.np		0,945		
	VV		(1+1+1)*3*1,05 "2.np		9,450		
	VV		(1+2,15)*3-0,8*2,1 "3.np		7,770		
	VV		Súčet		18,165		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	317161312.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 100 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	1,000	27,77	27,77
28	K	342272041.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 125 mm, vrátane ukotvenia	m2	54,367	27,81	1 511,95
	VV		(2,75+4,4)*3,85*1,05-0,9*2,1 "1.np		27,014		
	VV		(3,2+2,81+3,04)*3*1,05-0,9*2,1*3 "2.np		22,838		
	VV		(3,05)*2*1,05-0,9*2,1 "3.np		4,515		
	VV		Súčet		54,367		
29	K	317161313.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 125 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	31,85	159,25
	VV		1+3+1		5,000		
30	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm, vrátane ukotvenia	m2	821,694	31,28	25 702,59
	VV		(5,5*4+6,35+2,15+2,75+5,5*3)*3,85*1,05 "1.np		201,114		
	VV		-0,8*2,1*4 "odpočet otvorov		-6,720		
	VV		Medzisúčet		194,394		
	VV		(2,15+5,5*3+6,35*3+2+2,55+5,5*4+6,35+2,1+5,5*5+6,35*3+2,15)*3*1,05*2.np		382,410		
	VV		-0,8*2,1*12-1,6*2,1*3"odpočet otvorov		-30,240		
	VV		Medzisúčet		352,170		
	VV		(2,15+5,5*3+6,35*2+5,5+2,15+3,1+6,35*2+2,85+5,5*3+5,5*5+6,35)*3-1,05 "3.np		322,950		
	VV		-0,8*2,1*8-1,7*2,1*4-1,6*2,1*1-3,1*2,7*2 "odpočet otvorov		-47,820		
	VV		Medzisúčet		275,130		
	VV		Súčet		821,694		
31	K	317161314.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 249 mm, dĺžky 1250 mm	ks	24,000	38,35	920,40
	VV		4+12+8		24,000		
32	K	317161235.S	Pórobetónový preklad nenosný šírky 150 mm, výšky 124 mm, dĺžky 2000 mm	ks	8,000	48,53	388,24
33	K	342272061.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 200 mm	m2	61,602	38,67	2 382,15
	VV		(0,3*2,02+1,97*0,75*2+1,05*2,34)*1,05 "1.np		6,319		
	VV		3*(6,25+5,5)*1,05-0,9*2,1 "2.np		35,123		
	VV		3*(6,4)*1,05 "3.np		20,160		
	VV		Súčet		61,602		
D 4			Vodorovné konštrukcie				2 248,09
34	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	4,043	110,74	447,72
	VV		"Výmera strecha atika				
	VV		0,25*0,15*(85,05+8,69+8,94)*1,05		4,043		
	VV		Súčet		4,043		
35	K	417351115.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	64,688	11,09	717,39
	VV		0,3*2*(85,05+8,69+8,94)*1,05		64,688		
	VV		Súčet		64,688		
36	K	417351116.S	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	64,688	3,62	234,17
37	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	0,465	1 825,39	848,81
	VV		4,043*0,115		0,465		
	VV		Súčet		0,465		
D 6			Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				305 242,12
38	K	620991121.S	Zakrývanie výplní vonkajších otvorov s rámami a zábradlami, zábradlí, oplechovania, atď. zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	m2	286,104	1,61	460,63
	VV		3,5*2,75*1		9,625		
	VV		1,87*3,3		6,171		
	VV		1,76*3,3		5,808		
	VV		1,15*3,3*22		83,490		
	VV		1,15*1,15*2		2,645		
	VV		1,15*2,75*26*2		164,450		
	VV		1,15*6,05*2		13,915		
	VV		Súčet		286,104		
39	K	622422122.S	Oprava vonkajších omietok stien zo suchých zmesí, štukových, členitosť II, opravovaná plocha do 10%	m2	356,604	6,52	2 325,06
	VV		"Výmera strecha A/3				
	VV		54,25*2,18*1,05		124,178		
	VV		"Výmera strecha B/2				
	VV		54,25*0,4*1,05		22,785		
	VV		"Výmera B/2 sokel				
	VV		1,1*(9,08*2+85,41-0,18-0,18-3,5-9,565-6,192)*1,05+0,2*(9,565+6,192)*1,05-0,2*1,15*22		95,215		
	VV		"Výmera A/2				
	VV		3,8*(9,08+12,43+6+9,75)*1,05-1,15*3,3*5-3,5*2,75-1,87*3,3-1,76*3,3+0,3*11,35*1,05+0,3*8,77*1,05		114,426		
	VV		Súčet		356,604		
40	K	622460121.S	Príprava vonkajšieho podkladu stien penetráciou základnou, pod KZS	m2	1 203,193	2,49	2 995,95
	VV		118+114,426+846,589+124,178		1 203,193		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
41	K	622461052.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikónová roztieraná, hr. 1,5 mm, vrátane penetrácie pod omietku	m2	1 460,269	16,62	24 269,67
	VV		312,56+118+846,589+114,426+124,178"fasáda		1 515,753		
	VV		-0,6*(9,08*2+85,41-9,5-6)*1,05 "odpočet pod terénom		-55,484		
	VV		Súčet		1 460,269		
42	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	312,560	7,61	2 378,58
	VV		"špalety				
	VV		(3,5+2,75+3,5)*0,2		1,950		
	VV		(3,3+1,87+3,3)*0,2		1,694		
	VV		(3,3+1,76+3,3)*0,2		1,672		
	VV		(3,3+1,15+3,3)*0,2*22		34,100		
	VV		(1,15+1,15+1,15)*0,2*2		1,380		
	VV		(2,75+1,15+2,75)*0,2*26*2		69,160		
	VV		(6,05+1,15+6,05)*0,2*2		5,300		
	VV		Medzisúčet		115,256		
	VV		"bočná časť fasádneho prvku				
	VV		822,1*0,12*2		197,304		
	VV		Medzisúčet		197,304		
	VV		Súčet		312,560		
43	K	625.0001	D+M Fasádny prvok z XPS komplet, vrátane kotvenia a príplatku za pracnosť, viď detail	bm	822,100	26,93	22 139,15
	VV		11,7*73-4*4*2		822,100		
44	K	625250556.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 180 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	118,000	54,71	6 455,78
	VV		"Výmera strecha B/2				
	VV		54,25*0,4*1,05		22,785		
	VV		"Výmera B/2 B/1 sokel				
	VV		1,1*(9,08*2+85,41-0,18-0,18-3,5-9,565-6,192)*1,05+0,2*(9,565+6,192)*1,05-0,2*1,15*22		95,215		
	VV		Súčet		118,000		
45	K	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	846,589	71,82	60 802,02
	VV		"Výmera A/1				
	VV		11,35*(85,41+9,08*2)*1,05		1 234,295		
	VV		-108,088 "odpočet A/2		-108,088		
	VV		"odpočet otvorov				
	VV		-3,5*(2,75-0,2)		-8,925		
	VV		-1,87*(3,3-0,2)		-5,797		
	VV		-1,76*(3,3-0,2)		-5,456		
	VV		-1,15*(3,3-0,2)*22		-78,430		
	VV		-1,15*1,15*2		-2,645		
	VV		-1,15*2,75*26*2		-164,450		
	VV		-1,15*6,05*2		-13,915		
	VV		Súčet		846,589		
46	K	625250742.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 180 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	114,426	71,82	8 218,08
	VV		"Výmera A/2				
	VV		3,8*(9,08+12,43+6+9,75)*1,05		148,667		
	VV		-1,15*3,3*5		-18,975		
	VV		-3,5*2,75		-9,625		
	VV		-1,87*3,3		-6,171		
	VV		-1,76*3,3		-5,808		
	VV		Medzisúčet		108,088		
	VV		0,3*11,35*1,05+0,3*8,77*1,05		6,338		
	VV		Medzisúčet		6,338		
	VV		Súčet		114,426		
47	K	625250744.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 220 mm, vrátane kotvenia a sklotextilnej sieťky	m2	124,178	84,66	10 512,91
	VV		"Výmera strecha A/3				
	VV		54,25*2,18*1,05		124,178		
	VV		Súčet		124,178		
48	K	631501111.S	Násyp s utlačením a urovnaním povrchu z kameniva ťaženého hrubého a drobného, spodná vrstva odkvapového chodníka	m3	8,367	59,23	495,58
	VV		0,6*(9,08+0,6+7,68+9,6+1,45+0,6+23,9+1,45+0,6+23,9+0,6+9,08)*1,05*0,15		8,367		
49	K	631571015.S	Krycia vrstva z praného kameniva s utlačením a urovnaním povrchu pre odkvapový chodník	m3	5,578	198,93	1 109,63
	VV		0,6*(9,08+0,6+7,68+9,6+1,45+0,6+23,9+1,45+0,6+23,9+0,6+9,08)*1,05*0,1		5,578		
50	K	611421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	2 166,032	2,18	4 721,95
51	K	612421221.S	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, opravovaná plocha nad 5 do 10 %,hladká	m2	3 092,279	1,59	4 916,72
52	K	612460121.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou omietka_steny	m2	5 389,851	1,87	10 079,02
	VV				5 389,851		
53	K	612481119.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextilnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	5 389,851	7,44	40 100,49
	VV		"1.np				
	VV		"1.01				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			(12,1+8,65+12,1+8,65+0,5*4+0,6*2+0,5*2+0,25*2)*3,3		152,460		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*3,3*4		-15,180		
VV			-2,05*2,01		-4,121		
VV			"špalety				
VV			(3,3+1,15+3,3)*0,25*4		7,750		
VV			Medzisúččet		140,909		
VV			"1.02				
VV			(5,5+6,35)*2*3,3		78,210		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*3,3*2		-7,590		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			"špalety				
VV			(3,3+1,15+3,3)*0,25*2		3,875		
VV			Medzisúččet		72,919		
VV			"1.03				
VV			(5,65+2,15+5,65+2,15)*3,3		51,480		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-2,05*2,1		-4,305		
VV			-2,05*3,3		-6,765		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			Medzisúččet		38,834		
VV			"1.04,1.05				
VV			(3,1*4+6,25*2)*3		74,700		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-0,8*1,97*3		-4,728		
VV			-1,15*3,3		-3,795		
VV			"špalety				
VV			(3,3+1,15+3,3)*0,25		1,938		
VV			Medzisúččet		68,115		
VV			"1.06,1.07				
VV			(2,95*4+6,25*2)*3		72,900		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-0,8*1,97*3		-4,728		
VV			-1,15*3,3		-3,795		
VV			"špalety				
VV			(3,3+1,15+3,3)*0,25		1,938		
VV			Medzisúččet		66,315		
VV			"1.08				
VV			(15,275+3,770+0,3)*2*3,3		127,677		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,5*3,3		-4,950		
VV			-0,8*1,97*3		-4,728		
VV			-1,06*1,97		-2,088		
VV			-1,3*2,22		-2,886		
VV			-2,15*3,3*2		-14,190		
VV			Medzisúččet		98,835		
VV			"1.09				
VV			(4,63+3,1+2,815)*2*3,3		69,597		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*1,15		-1,323		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			"špalety				
VV			(1,15*3)*0,25		0,863		
VV			Medzisúččet		67,561		
VV			"1.10				
VV			(3,325+6,25+3,325+6,25)*3,3		63,195		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*3,3		-3,795		
VV			-1,06*1,97		-2,088		
VV			"špalety				
VV			(3,3+1,15+3,3)*0,25		1,938		
VV			Medzisúččet		59,250		
VV			"1.11				
VV			(2,15+4,69+2,15+4,69)*3,3		45,144		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,76*3,3		-5,808		
VV			-2,15*2,6		-5,590		
VV			-1,15*1		-1,150		
VV			"špalety				
VV			(3,3+1,76+3,3)*0,25		2,090		
VV			Medzisúččet		34,686		
VV			"1.12				
VV			(2,825+6,25+2,825+6,25)*3,3		59,895		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*3,3		-3,795		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			"špalety				
VV			(3,3+1,15+3,3)*0,25		1,938		
VV			Medzisúččet		56,462		
VV			"1.13				
VV			(14,9+6,35+14,9+6,35+0,5*4)*3,3		146,850		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*3,3*5		-18,975		
VV			-2,375*0,85*4		-8,075		
VV			-1,8*1,97		-3,546		
VV			"špalety				
VV			(3,3+1,15+3,3)*0,25*5		9,688		
VV			"1.14				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			(17,975+2,15+0,3*4+2,15+17,975)*3,3		136,785		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-2,15*3,3*2		-14,190		
VV			-2,375*0,85*4		-8,075		
VV			-1,8*1,97		-3,546		
VV			Medzisúččet		236,916		
VV			"1.15.1.16				
VV			(2,95*4+6,25*2)*3		72,900		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-0,8*1,97*3		-4,728		
VV			-1,15*3,3		-3,795		
VV			"špalety				
VV			(3,3+1,15+3,3)*0,25		1,938		
VV			Medzisúččet		66,315		
VV			"1.17				
VV			(14,85+3,85+14,85+3,85)*3,3		123,420		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-2,15*3,3*2		-14,190		
VV			-0,8*1,97*5		-7,880		
VV			-1,43*2,6		-3,718		
VV			-1,34*1,97		-2,640		
VV			-1,5*3,3		-4,950		
VV			Medzisúččet		90,042		
VV			"1.18				
VV			(2,125+4,55+2,125+4,55)*3,3		44,055		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,87*3,3		-6,171		
VV			-1,15*1		-1,150		
VV			-0,9*1,97		-1,773		
VV			-1,43*2,6		-3,718		
VV			"špalety				
VV			(3,3+1,87+3,3)*0,25		2,118		
VV			Medzisúččet		33,361		
VV			"1.19				
VV			(3,1+4,55+2,75)*2*3,3		68,640		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*1,15		-1,323		
VV			-1,15*1		-1,150		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			"špalety				
VV			(1,15*3)*0,25		0,863		
VV			Medzisúččet		65,454		
VV			"1.20.1.21				
VV			(1,325+4,4+1,325+4,4)*3,3		37,785		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-0,7*1,97		-1,379		
VV			Medzisúččet		36,406		
VV			"1.22.1.23				
VV			(1,3+4,4+1,3+4,4)*3,3		37,620		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-0,7*1,97		-1,379		
VV			Medzisúččet		36,241		
VV			"1.24				
VV			(2,75+1,945+2,75+1,945)*3,3		30,987		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			-0,9*2,1		-1,890		
VV			Medzisúččet		27,521		
VV			"1.25.1.26				
VV			(2,75+4,23)*2*3,3		46,068		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*3,3		-3,795		
VV			-0,9*2,1		-1,890		
VV			"špalety				
VV			(3,3+1,15+3,3)*0,25		1,938		
VV			Medzisúččet		42,321		
VV			"1.27				
VV			(3+6,35+3+6,35)*3,3		61,710		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*3,3		-3,795		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			"špalety				
VV			(3,3+1,15+3,3)*0,25		1,938		
VV			Medzisúččet		58,277		
VV			"1.28				
VV			(3,05+6,35)*2*3,3		62,040		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*3,3		-3,795		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			"špalety				
VV			(3,3+1,15+3,3)*0,25		1,938		
VV			Medzisúččet		58,607		
VV			"1.29				
VV			(5,85+2,15)*2*3,3		52,800		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-2,15*3,3		-7,095		
VV			-0,8*1,97*2		-3,152		
VV			Medzisúččet		42,553		
VV			"1.30				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			(5,5+6,35)*2*3,65		86,505		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-3,5*2,75		-9,625		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			"špalety				
VV			(2,75+3,5+2,75)*0,25		2,250		
VV			Medzisúččet		77,554		
VV			"1.31				
VV			(8,65+5,9+8,65+5,9+0,2*2+0,35*2)*3,65		110,230		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*3,3*2		-7,590		
VV			-0,8*1,97		-1,576		
VV			"špalety				
VV			(3,3+1,15+3,3)*0,25*2		3,875		
VV			Medzisúččet		104,939		
VV			"1.32				
VV			(5,9+2,15)*2*3,65		58,765		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-2,82*2,15		-6,063		
VV			Medzisúččet		52,702		
VV			"1.33				
VV			(2,75+1,75)*2*3,3		29,700		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*3,3		-3,795		
VV			-0,9*1,97		-1,773		
VV			"špalety				
VV			(3,3+1,15+3,3)*0,25		1,938		
VV			Medzisúččet		26,070		
VV			"2.np				
VV			"2.01a				
VV			(2,425+6,35+2,425+6,35+1*6)*3		70,650		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			-0,9*2,1		-1,890		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		67,260		
VV			"2.01b				
VV			(5,75+8,65+5,75+8,65+0,25*2)*3		87,900		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75*2		-6,325		
VV			-0,9*2,1		-1,890		
VV			-1,7*2,7		-4,590		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25*2		3,325		
VV			Medzisúččet		78,420		
VV			"2.02				
VV			(12,05+2,15)*2*3		85,200		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,7*2,7		-4,590		
VV			-2,05*2,7		-5,535		
VV			-0,9*2,7*3		-7,290		
VV			Medzisúččet		67,785		
VV			"2.03				
VV			(3,225+6,35)*2*2,75		52,663		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		48,733		
VV			"2.04				
VV			(3,25+6,35)*2*2,75		52,800		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		48,870		
VV			"2.05				
VV			(2,45+6,35)*2*2,75		48,400		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		44,470		
VV			"2.06				
VV			(11,85+8,65)*2*3		123,000		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-2,05*2,7*2		-11,070		
VV			-0,9*2,7*3		-7,290		
VV			-1,15*6,05		-6,958		
VV			"špalety				
VV			(6,05+1,15+6,05)*0,25		3,313		
VV			Medzisúččet		100,995		
VV			"2.07,2.08,2.09				
VV			(3,04+4,205+1,92+3,04)*2*2,75		67,128		
VV			"odpočet otvorov				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			-0,9*2,1*2		-3,780		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		59,418		
VV			"2.11,2.10				
VV			(2,81+4,525+2,81+1,65)*2*2,75		64,873		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			-0,9*2,1*2		-3,780		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		57,163		
VV			"2.12				
VV			(2,7+6,35)*2*2,75		49,775		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		45,845		
VV			"2.13				
VV			(6,1+6,35)*2*2,75		68,475		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75*2		-6,325		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25*2		3,325		
VV			Medzisúččet		63,045		
VV			"2.14,2.15,2.16				
VV			(2,85+6,35+2,85+6,35+2,55+6,35)*2*2,75		150,150		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15+2,75*3		7,100		
VV			-0,9*2,7*2		-4,860		
VV			-1,1*2,08		-2,288		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25*3		4,988		
VV			Medzisúččet		155,090		
VV			"2.17				
VV			(21,35+2,15)*2*3		141,000		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-0,9*2,7*4		-9,720		
VV			-2,05*2,7*2		-11,070		
VV			Medzisúččet		120,210		
VV			"2.18				
VV			(2,65*2+2,95*2+6,3*4+1,2*10)*2,75		133,100		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75*2		-6,325		
VV			-0,99*2,08*2		-4,118		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25*2		3,325		
VV			Medzisúččet		123,552		
VV			"2.19,2.20				
VV			(2,95*4+6,3*2)*2,75		67,100		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-0,8*1,97*3		-4,728		
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		60,872		
VV			"2.21				
VV			(11,9+8,65)*2*3		123,300		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*6,05		-6,958		
VV			-0,9*2,7*3		-7,290		
VV			-2,05*2,7*2		-11,070		
VV			"špalety				
VV			(6,05+1,15+6,05)*0,25		3,313		
VV			Medzisúččet		101,295		
VV			"2.22				
VV			(2+6,35)*2*2,75		45,925		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		41,995		
VV			"2.23,2.24,2.25				
VV			(3,2+4,205+3,2+1,92)*2*2,75		68,888		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			-0,9*2,1*2		-3,780		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		61,178		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			"2.26				
VV			(5,59+6,25+0,5*2+0,25*2+6,25+5,59)*3		75,540		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75*2		-6,325		
VV			-1,7*2,7		-4,590		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25*2		3,325		
VV			Medzisúččet		67,950		
VV			"2.27				
VV			(5,86+6,25+5,86+6,25+0,5*2+0,425*2)*3		78,210		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75*2		-6,325		
VV			-1,7*2,7		-4,590		
VV			-0,8*2,1		-1,680		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25*2		3,325		
VV			Medzisúččet		68,940		
VV			"2.28				
VV			(14,8+2,15)*2*3		101,700		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-2,05*2,7*2		-11,070		
VV			-1,7*2,7*2		-9,180		
VV			-0,8*2,1		-1,680		
VV			Medzisúččet		79,770		
VV			"2.29				
VV			(2,85+6,25)*2*2,75		50,050		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			-0,8*2,1*2		-3,360		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		45,190		
VV			"2.30				
VV			(6,1+8,65+0,25*2)*2*2,75		83,875		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75*2		-6,325		
VV			-1,8*2,7		-4,860		
VV			-0,8*2,1		-1,680		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25*2		3,325		
VV			Medzisúččet		74,335		
VV			"3.np				
VV			"3.01				
VV			(6,1+8,65+6,1+8,65+0,25*4)*3		91,500		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75*2		-6,325		
VV			-0,9*2,15		-1,935		
VV			-1,8*2,15		-3,870		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25*2		3,325		
VV			Medzisúččet		82,695		
VV			"3.02				
VV			(2,9+6,35)*2*3		55,500		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			-0,8*2,1*2		-3,360		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25*1		1,663		
VV			Medzisúččet		48,210		
VV			"3.03				
VV			(8,45+6,35+8,45+6,35+0,5*2+0,35*2)*3		93,900		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75*3		-9,488		
VV			-0,9*2,15		-1,935		
VV			-1,8*2,7		-4,860		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25*3		4,988		
VV			Medzisúččet		82,605		
VV			"3.04,3.14				
VV			(72,45+2,15)*2*2,75		410,300		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,8*2,15*2		-7,740		
VV			-0,9*2,7*10		-24,300		
VV			-1,8*2,7*5		-24,300		
VV			-3,1*2,7*2		-16,740		
VV			Medzisúččet		337,220		
VV			"3.05,3.06,3.07,3.08				
VV			(3,05+6,25+3,05+6,25)*2,75		51,150		
VV			"odpoče otvorov				
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			-0,9*2,7*2		-4,860		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		44,790		
VV			"3.09				
VV			(2,81+6,25+2,81+6,25)*2,75		49,830		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75		-3,163		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		45,900		
VV			"3.11				
VV			(3,1+6,35)*2*3		56,700		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-3,1*2,7		-8,370		
VV			Medzisúččet		48,330		
VV			"3.12				
VV			(5,805+6,35+5,805+6,35+0,5*4)*3		78,930		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75*2		-6,325		
VV			-1,7*2,7		-4,590		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25*2		332,500		
VV			Medzisúččet		400,515		
VV			"3.13				
VV			(9,095+6,35+9,095+6,35+0,5*4)*3		98,670		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75*3		-9,488		
VV			-1,8*2,7		-4,860		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25*3		4,988		
VV			Medzisúččet		89,310		
VV			"3.15				
VV			(2,69+6,35)*2*3		54,240		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		50,310		
VV			"3.16				
VV			(2,825*2+3,01*2+6,4*4+1,2*8)*2,75		128,893		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75*2		-6,325		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			-0,9*2,02*2		-3,636		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25*2		3,325		
VV			Medzisúččet		119,827		
VV			"3.17,3.18				
VV			(2,725*4+6,3*2)*2,75		64,625		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-0,8*1,97*3		-4,728		
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		58,397		
VV			"3.19				
VV			(3,1+6,35)*2*3		56,700		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-3,1*2,7		-8,370		
VV			Medzisúččet		48,330		
VV			"3.20,3.21				
VV			(2,25*4+3,65*2+2,6*2)*2,75		59,125		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			-0,6*2,1*2		-2,520		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		52,675		
VV			"3.22,3.23,3.24				
VV			(3,05*4+4,205*2+1,99*2)*2,75		67,623		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75		-3,163		
VV			-0,9*2,1*2		-3,780		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
VV			Medzisúččet		59,913		
VV			"3.25				
VV			(5,8+6,35+5,8+6,35+0,5*4)*3		78,900		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75*2		-6,325		
VV			-0,9*2,7		-2,430		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,25*2		3,325		
VV			Medzisúččet		73,470		
VV			"3.26				
VV			(5,6+6,35+5,6+6,35+0,5*4)*3		77,700		
VV			"odpočet otvorov				
VV			-1,15*2,75*2		-6,325		
VV			-1,8*2,7		-4,860		
VV			-0,8*2,1		-1,680		
VV			"špalety				
VV			(2,75+1,15+2,75)*0,2*2		2,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúččet		67,495		
	VV		"2.27				
	VV		(2,9+6,35)*2*3		55,500		
	VV		"odpočet otvorov				
	VV		-1,15*2,75		-3,163		
	VV		-0,9*2,7		-2,430		
	VV		-0,8*2,1		-1,680		
	VV		"špalery				
	VV		(2,75+1,15+2,75)*0,25		1,663		
	VV		Medzisúččet		49,890		
	VV		"2.28				
	VV		(6,1+8,65+6,1+8,65+0,25*4)*3		91,500		
	VV		"odpočet otvorov				
	VV		-1,15*2,75*2		-6,325		
	VV		-1,8*2,15		-3,870		
	VV		-0,9*2,1		-1,890		
	VV		"špalety				
	VV		(2,75+1,15+2,75)*0,25*2		3,325		
	VV		Medzisúččet		82,740		
	VV		Súččet		5 284,168		
	VV		"reyerva 2%" 5284,168*1,02		5 389,851		
	VV	omietka_steny	Súččet		5 389,851		
54	K	612481021.S	Okenný a dverový plastový dilatačný profil	m	576,280	2,12	1 221,71
	VV		(3,5+2,75+3,5)*1+(3,3+1,87+3,3)*1+(3,3+1,76+3,3)*1+(3,3+1,15+3,3)*22+(1,15+1,15+1,15)*2+(2,75+1,15+2,75)*26*2+(6,05+1,15+6,05)*2		576,280		
	VV		Súččet		576,280		
55	K	612481041.S	Rohový profil pre interierovú omietku	m	1 043,780	2,28	2 379,82
	VV		576,28+3,65*50+3*45+3*50		1 043,780		
56	K	612460124.S	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou pod omietky a nátery	m2	5 389,851	1,75	9 432,24
	VV		omietka_steny		5 389,851		
57	K	612460383.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	4 667,568	6,75	31 506,08
	VV		omietka_steny-keram_obklad		4 667,568		
58	K	612460129.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	847,718	2,79	2 365,13
	VV		omietka_strop		847,718		
59	K	612481121.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	847,718	2,14	1 814,12
	VV		omietka_strop		847,718		
60	K	622460125.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou pod omietky a nátery	m2	847,718	2,07	1 754,78
	VV		omietka_strop		847,718		
61	K	612460383.S.1	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	847,718	8,38	7 103,88
	VV		(11,6+49,48+25,91+45,63+45,9+45,74+12,8+34,84+36,72+31,82+52,77)*1,05 "2.np		412,871		
	VV		(51,9+18,22+52,9+19,84+35,77+56,88+17,08+19,92+36,43+35,16+18,3+51,74)*1,05 "3.np		434,847		
	VV	omietka_strop	Súččet		847,718		
62	K	611459171.S	Vyspravenie povrchu neomietaných betónových alebo železobetón. konštrukcií maltou cementovou pre omietky	m2	98,290	2,12	208,37
	VV		Výmera T/1				
	VV		34,04+51,56+12,69		98,290		
	VV		Súččet		98,290		
63	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	98,290	2,89	284,06
	VV		Výmera T/1				
	VV		34,04+51,56+12,69		98,290		
	VV		Súččet		98,290		
64	K	625250208.S	Kontaktný zatepľovací systém z bieleho EPS hr. 100 mm, vyplnenie medery v interieri	m2	38,500	28,62	1 101,87
	VV		0,25*5,5*14*2 "vyplnenie medzery		38,500		
65	K	625254017.S	D+M Zateplenie stropov bez výstužnej vrstvy z minerálnej vlny hr. 140 mm, lepené (minerálna doska s cementovým nástrekom)	m2	98,290	39,53	3 885,40
	VV		"Výmera T/1				
	VV		34,04+51,56+12,69		98,290		
	VV		Súččet		98,290		
66	K	631316071.S	Mazanina z betónu prostého (m2) s polypropylénovými vláknami, betón tr. C 25/30 hr. 50 mm	m2	2 099,590	9,16	19 232,24
	VV		689,59+682,14+727,86		2 099,590		
67	K	631319151.S	Príplatok za prehľad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 50-80 mm	m3	104,980	45,00	4 724,10
	VV		2099,590*0,05		104,980		
68	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	1 012,170	0,54	546,57
	VV		P01		1 012,170		
69	M	585520003305.S	Disperzná penetrácia na hladké a nepriepustné podklady s karbónovou technológiou	l	303,651	11,81	3 586,12
	VV		P01		1 012,170		
	VV		1012,17*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		303,651		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm - P1	m2	1 012,170	7,73	7 824,07
	VV		P01		1 012,170		
71	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	183,102	0,54	98,88
	VV		P03+P06		183,102		
72	M	585520002000.S	Penetračný náter s plnivom z kremičitého piesku na nasiakavé aj nenasiakavé podklady	kg	54,931	7,20	395,50
	VV		P03+P06		183,102		
	VV		183,102*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		54,931		
73	K	632452732.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 35 MPa, hr. 15 mm -P3	m2	98,290	38,62	3 795,96
	VV		P03		98,290		
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				40 097,34
74	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	92,140	5,69	524,28
	VV		(0,6+9,08+0,6+0,6+7,68+0,6+0,6+9,6+0,6+1,45+23,9+0,6+1,45+23,9+0,6+0,6+9,08+0,6)		92,140		
75	M	592170001500.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, farebný	ks	95,000	3,41	323,95
76	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 284,209	2,63	3 377,47
	VV		((9,08+1+1+54,68+30,68+1+1+9,08)*(11,85-1,8)+54,8*2,6)*1,05		1 284,209		
	VV		Súčet		1 284,209		
77	K	941941295.S	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	12 842,090	0,47	6 035,78
	VV		1284,209*10 "Prepočítané koeficientom množstva		12 842,090		
	VV		Súčet		12 842,090		
78	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	1 284,209	1,74	2 234,52
79	K	953945321.S	Hliníkový soklový profil šírky 223 mm	m	55,000	9,90	544,50
80	K	953995401.S	Nasadzovacia lišta (okapnička) na soklový profil s integrovanou mriežkou	m	55,000	3,48	191,40
	VV		55,		55,000		
81	K	953995406.S	Okenný a dverový začistovací profil	m	576,280	4,55	2 622,07
	VV		(3,5+2,75+3,5)*1+(3,3+1,87+3,3)*1+(3,3+1,76+3,3)*1+(3,3+1,15+3,3)*22+(1,15+1,15+1,15)*2+(2,75+1,15+2,75)*26*2+(6,05+1,15+6,05)*2		576,280		
	VV		Súčet		576,280		
82	K	953995411.S	Nadokenný profil so skrytou okapničkou	m	96,080	2,97	285,36
	VV		2,75*1+1,87*1+1,76*1+1,15*22+1,15*2+1,15*26*2+1,15*2		96,080		
	VV		Súčet		96,080		
83	K	953995421.1.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný, vnútorný roh	m	1 213,000	2,32	2 814,16
	VV		822,1*2-((3,3*2)*22+(2,75*2)*26*2) "na fasádnom prvku		1 213,000		
84	K	953995421.S	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	1 837,680	2,32	4 263,42
	VV		(3,5+2,75+3,5)*1+(3,3+1,87+3,3)*1+(3,3+1,76+3,3)*1+(3,3+1,15+3,3)*22+(1,15+1,15+1,15)*2+(2,75+1,15+2,75)*26*2+(6,05+1,15+6,05)*2+12,1*4		624,680		
	VV		822,1*2-((3,3*2)*22+(2,75*2)*26*2) "na fasádnom prvku		1 213,000		
	VV		Súčet		1 837,680		
85	K	953995428.S	Dilatačný profil univerzálny (priebežný/rohový)	m	37,500	10,79	404,63
	VV		12,5*3		37,500		
86	K	953997962.S	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2 "K11	ks	2,000	2,34	4,68
87	M	42972033820.S	Mriežka ventilačná plastová, hranatá so sieťkou, rozmery šxvxhr 500x500x15 mm	ks	2,000	7,96	15,92
88	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	2 099,590	3,02	6 340,76
	VV		689,59+682,14+727,86		2 099,590		
89	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	2 099,590	4,28	8 986,25
90	K	962022340.S	Prierazy cez strop pre ZTI,ELI,VZT	kpl	1,000	931,45	931,45
91	K	96202239.S	Sanácia trhliny zošíváním, výstuž R10 dl. 1,2 vklepená do PU lepidla každých 0,5 m	m	24,500	8,03	196,74
D 99			Presun hmôt HSV				8 285,33
92	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 025,412	8,08	8 285,33
D PSV			Práce a dodávky PSV				739 394,99
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				8 548,58
93	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	756,945	0,24	181,67
94	M	246170000950.S	Lak asfaltový penetračný, organický	kg	227,084	2,80	635,84
	VV		756,945*0,3 'Prepočítané koeficientom množstva		227,084		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
95	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	756,945	4,14	3 133,75
	VV		85,05*8,9		756,945		
96	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	870,487	4,66	4 056,47
	VV		756,945*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		870,487		
97	K	711113141.S	D+M Izolácia proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode 2-zložkovou stierkou hydroizolačnou minerálnou pružnou hr. 2 mm na ploche zvislej	m2	12,800	16,31	208,77
	VV		0,5*4*0,2*32		12,800		
98	K	711131102.S	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú, separacia odkvap chodník	m2	55,780	0,48	26,77
	VV		0,6*(9,08+0,6+7,68+9,6+1,45+0,6+23,9+1,45+0,6+23,9+0,6+9,08)*1,05		55,780		
99	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná	m2	64,147	1,26	80,83
	VV		55,78*1,15 'Prepočítané koeficientom množstva		64,147		
100	K	998711202.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	88,030	2,55	224,48
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							36 690,63
101	K	712390981.S1	Odstránenie povlakovej krytiny z asfaltových pásov v 2 vrstvách vo výmere 20% plochy vrátane spätného násypu z asfaltového zrovnávacieho piesku	m2	173,009	4,63	801,03
	VV		plocha_HI*0,2 "odstránenie cca 20% strechy		173,009		
102	K	712311101.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° za studena náterom penetračným	m2	275,509	0,77	212,14
103	M	246170000900.S	Lak asfaltový penetračný	t	0,083	1 837,81	152,54
	VV		275,509*0,0003		0,083		
104	K	712341559.S	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých do 10° pásmi pritav. NAIP na celej ploche, oxidované pásy	m2	275,509	4,45	1 226,02
	VV		(9+54,5+30+9)*1+plocha_HI*0,2		275,509		
105	M	628310001000.S	Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou	m2	316,835	4,66	1 476,45
	VV		275,509*1,15		316,835		
106	K	712390981.S	Údržba povlakovej krytiny striech plochých do 10° ostatné posypom kremíkom	m2	771,248	0,80	617,00
	VV		plocha_Ti		771,248		
107	M	581530000700.S	Piesok kremičitý ST 10/40, frakcia 1,0-4,0 mm	t	6,170	414,44	2 557,09
	VV		plocha_Ti*0,008 "Prepočítané koeficientom množstva		6,170		
	VV		Súčet		6,170		
108	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie vr. foršne 120x50 mm	m	167,045	10,19	1 702,19
	VV		(85,41+9,5+9,5+54,68)*1,05		167,045		
	VV		Súčet		167,045		
109	M	607260000400.S	Doska OSB nebrúsená hr. 22 mm	m2	87,699	19,89	1 744,33
	VV		167,045*0,5*1,05		87,699		
110	M	311970001100.S	Kotviaci prvok do betónu, resp. do dreva	ks	365,000	0,33	120,45
111	K	712973845.S	D+M Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 270 mm, vrátane kotvenia "K1	m	160,000	18,38	2 940,80
	VV		2*80 "K1		160,000		
112	K	712973620.S	D+M Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopolpast. plechu RŠ 100 mm, ohyb 90-135°, vrátane kotvenia "K2	m	164,000	8,87	1 454,68
	VV		2*82 "K2		164,000		
113	K	712973780.S	D+M Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopolpast. plechu RŠ 50 mm, vrátane kotvenia "K3	m	96,000	12,36	1 186,56
	VV		2*48 "K3		96,000		
114	K	712973769.S	D+M Detaily k termoplastom všeobecne, ukončujúci profil na stene pri ukončení z HPP rš 310 mm, vrátane kotvenia "K4	m	18,000	17,79	320,22
	VV		18 "K4		18,000		
115	K	712973766.S	D+M Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie lemovania strechy z hrubopolpast. plechu RŠ 240 mm, vrátane kotvenia "K5	m	16,000	16,61	265,76
	VV		16 "K5		16,000		
116	K	712973890.S	D+M Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou lištou z hrubopolpast. plechu RŠ 250 mm, vrátane kotvenia "K6	m	8,000	18,12	144,96
	VV		2*4 "K6		8,000		
117	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	865,044	0,57	493,08
	VV		plocha_HI		865,044		
118	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná	m2	994,801	1,26	1 253,45
	VV		plocha_HI*1,15		994,801		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
119	K	712370070.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju, vrátane dilatácií	m2	865,044	5,04	4 359,82
	VV		"plocha strešného plášt'a				
	VV		54,8*9,55+30,7*9,05 "vodorovná časť		801,175		
	VV		0,3*(54+8,69*2+8,69*2+30)*1,05 "zvislá časť atiky, D3		37,409		
	VV		0,3*(54+30)*1,05 "zvislá časť na stenu, D4		26,460		
	VV	plocha_HI	Súčet		865,044		
120	M	283220002000	Hydroizolačná fólia s výstužnou PE mriežkou, UV odolná, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá,	m2	994,801	5,92	5 889,22
	VV		plocha_HI*1,15		994,801		
	VV		Súčet		994,801		
121	M	311970001101.S	Kotva Ti 6,3x105, overiť odtrhovou skúškou	ks	5 190,264	0,31	1 608,98
	VV		plocha_HI*6		5 190,264		
122	M	311970001102.S	Teleskop R50x350-550	ks	5 190,264	0,58	3 010,35
123	K	712973900.S	Zhotovenie izolácie dilatačnej škáry v ploche strechy priebežnou príponkou z pozinovaného plechu	m	9,000	19,12	172,08
124	M	283220001300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P, hr. 2 mm izolácia balkónov, strešných detailov	m2	2,250	11,07	24,91
125	K	712973245.S	Zhotovenie flekov v rohoch na povlakovej krytine z PVC-P fólie	ks	26,000	7,30	189,80
	VV		13*2		26,000		
126	M	283220002300.S	Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 2,0 mm izolácia plochých striech	m2	6,500	8,21	53,37
	VV		26*0,25 'Prepočítané koeficientom množstva		6,500		
127	K	712973220.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie hotovej strešnej vpuste	ks	4,000	5,95	23,80
128	M	283770003700.S	Strešná vpust' pre PVC-P fólie, priemer 100 mm, dl. 600 mm s ochranným košom	ks	4,000	12,35	49,40
129	K	712973240.S	Detaily k PVC-P fóliam osadenie vetracích komínkov	ks	32,000	4,87	155,84
130	M	283770004000	Odvetrávací komín, výška 225 mm, priemer 75 mm, vr. manžety a predĺženia do 500 mm	ks	32,000	10,65	340,80
131	K	71217239.S	Montáž vetracej hlavice pre HT potrubie DN 125	ks	12,000	6,20	74,40
132	M	429720001300.S	Hlavica vetracia dl 300 mm	ks	12,000	19,42	233,04
133	K	71227411..S	Montáž ventilačných turbín - iných typov vr. nadmurovania vent. šachty výšky do 500 mm por.tvár. hr. 100 mm a záklopu OSB hr. 22 mm	ks	2,000	236,25	472,50
134	M	42972033.S	Ventilačná turbína	ks	2,000	181,44	362,88
135	K	998712202.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	377,619	2,65	1 000,69
D 713 Izolácie tepelné							39 886,93
136	K	713132210.S	Montáž tepelnej izolácie podzemných stien a základov xps bodovým prílepením	m2	0,341	2,68	0,91
	VV		"spoj P05				
	VV		0,31*0,5*2*1,1		0,341		
	VV		Súčet		0,341		
137	M	283750000400.S	Doska XPS hr. 20 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	0,348	5,34	1,86
	VV		0,341*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		0,348		
	VV		Súčet		0,348		
138	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	771,248	1,53	1 180,01
	VV		8,69*54,25*1,05+8,69*30,275*1,05		771,248		
	VV	plocha_TI	Súčet		771,248		
139	M	283760007500.S	Doska spádová EPS 150 S pre vyspádovanie plochých striech 20-200 mm	m3	89,079	131,46	11 710,33
	VV		plocha_TI*0,11*1,05		89,079		
140	K	713142255.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, rozložené v dvoch vrstvách, prikotvením	m2	771,248	7,89	6 085,15
	VV		plocha_TI		771,248		
141	M	283720009100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	1 573,346	11,58	18 219,35
	VV		plocha_TI*2,04 "Prepočítané koeficientom množstva		1 573,346		
	VV		Súčet		1 573,346		
142	K	713144080.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku z XPS do lepidla	m2	85,645	10,26	878,72
	VV		"hr.50mm, zvislá časť atiky				
	VV		(9,15+84,55+8,65)*0,7		71,645		
	VV		"hr.100mm, vodorovná časť atiky				
	VV		56*0,25		14,000		
	VV		Súčet		85,645		
143	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	73,078	12,41	906,90
	VV		(9,15+84,55+8,65)*0,7		71,645		
	VV		71,645*1,02 "Prepočítané koeficientom množstva		73,078		
144	M	283750001000.S	Doska XPS hr. 100 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	14,280	24,81	354,29

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		56*0,25		14,000		
	VV		14*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		14,280		
145	K	998713202.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	416,220	1,32	549,41
D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia							105 707,37
146	K	721.S	ZTI- vid' profesia D.6 ZTI	kompleť	1,000	105 707,37	105 707,37
D 725 Zdravotechnika - zariadenie predmety							23 228,65
147	K	725245.S	Montáž deliacich priečok HP, komplet	m2	154,322	16,55	2 554,03
	VV		"HP1"(0,9*3+1,2*2)*2,05		10,455		
	VV		"HP2"2,75*2,05		5,638		
	VV		"HP3"1,3*2,05		2,665		
	VV		"HP4"1,325*2,05		2,716		
	VV		"HP5"(0,892*3+1,25*2)*2,05*3		31,832		
	VV		"HP6"3*2,05		6,150		
	VV		"HP7"(1,8+1,25*2)*2,05*5		44,075		
	VV		"HP8"3,04*2,05		6,232		
	VV		"HP9"2,85*2,05		5,843		
	VV		"HP10"(3,45+2,2)*2,05		11,583		
	VV		"HP11"0,4*1,5*2		1,200		
	VV		"HP12"4,05*2,05		8,303		
	VV		"HP13"(3,6+1,25*4)*2,05		17,630		
	VV		Súčet		154,322		
148	M	55226.S	Deliača priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok ozn. HP1	ks	1,000	1 684,94	1 684,94
149	M	55226.S1	Deliača priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok ozn. HP2	ks	1,000	561,65	561,65
150	M	55226.S2	Deliača priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok ozn. HP3,HP4	ks	2,000	280,84	561,68
151	M	55226.S3	Deliača priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok ozn. HP5	ks	3,000	1 731,43	5 194,29
152	M	55226.S4	Deliača priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok ozn. HP6	ks	1,000	624,82	624,82
153	M	55226.S5	Deliača priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok ozn. HP7	ks	5,000	1 154,28	5 771,40
154	M	55226.S6	Deliača priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok ozn. HP8	ks	1,000	563,65	563,65
155	M	55226.S7	Deliača priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok ozn. HP9	ks	1,000	549,65	549,65
156	M	55226.S8	Deliača priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok ozn. HP10	ks	1,000	1 361,18	1 361,18
157	M	55226.S9	Deliača priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok ozn. HP12	ks	1,000	498,00	498,00
158	M	55226.S11	Deliača priečka HPL hr. 11mm, nožičky 150 mm, biela, hyg.zámok ozn. HP13	ks	1,000	2 877,53	2 877,53
159	M	55226.S10	Deliača priečka HPL hr. 11mm, biela, hyg.zámok ozn. HP11	ks	2,000	178,61	357,22
160	K	998725202.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	245,042	0,28	68,61
D 731 Ústredné kúrenie - kotolne							79 690,30
161	K	731.S	UK- vid' profesia D.7 ÚVK	kompleť	1,000	79 690,30	79 690,30
D 762 Konštrukcie tesárske							6 073,53
162	K	762361114.S	Montáž spádových klinov pre rovné strechy na atiku z reziva do 120 cm2	m	112,000	2,79	312,48
	VV		56*2		112,000		
	VV		Súčet		112,000		
163	M	605430000200.S	Rezivo stavebné zo smrek - foršne impregnované hr. 50 mm, š. 120 mm, dl. 4000-5000 mm	m3	0,739	479,87	354,62
	VV		0,05*0,12*56*2*1,1		0,739		
	VV		Súčet		0,739		
164	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové klíny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,739	32,90	24,31
165	K	76243133.S	D+M Vonkajšia stena ST2 (cementotriesková doska s finálnou úpravou, drevený rošt 120x60mm, kontralatovanie z termodreva 42x42mm, obklad z termodreva 26x68mm s medzerami š. 5mm)	m2	15,964	158,21	2 525,66
	VV		"Výmera ST2				
	VV		(1,99)*3,82*1,05*2		15,964		
	VV		Súčet		15,964		
166	K	76243133.S1	D+M Strecha prístrešku (mPVC folia, EPS150, OSB3, kontralaty, termodrevo) komplet skladba S2	m2	24,781	104,72	2 595,07
	VV		Výmera S2				
	VV		(1,99)*5,93*1,05*2		24,781		
	VV		Súčet		24,781		
167	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	61,503	4,25	261,39

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 763			Konštrukcie - drevostavby	52 441,35			
168	K	763116573.S	D+M Priečka SDK hr. 250 mm, kca 2xCW+2xUW 100 s medzerou, dvojito opláštená doskou protipožiarnou impregnovanou DFH2 2x12,5 mm, TI 2x100 mm "ST1, vrátane tmelenia	m2	64,150	83,42	5 351,39
	VV		3,65*(6,3)*1,05 "1.np		24,145		
	VV		3*(6,35*2)*1,05 "2.np, 3.np		40,005		
	VV		Súčet		64,150		
169	K	763120011.S	D+M Sadrokartónová inštalčná predstena pre sanitárne zariadenia, dvojité opláštenie, 2xdoska do vlhkého prostredia 12,5 mm ozn. IS, vrátane tmelenia	m2	30,200	44,12	1 332,42
	VV		"Výmera IS				
	VV		30,2		30,200		
	VV		Súčet		30,200		
170	K	763138223.S	D+M Podhľad SDK doska protipožismis RF/RFI 12.5 mm závesný, dvojúrovňová oceľová podkonštrukcia CD - znížená podľa pôdorysu, vrátane tmelenia	m2	1 299,450	30,06	39 061,47
	VV		"Výmera 1.NP SP1/SP2/SP3				
	VV		689,59-34,04-51,56-12,69		591,300		
	VV		"Výmera 2.NP SP1/SP2/SP3				
	VV		682,14-11,6-49,48-25,91-45,93-45,9-45,74-12,8-34,84-36,72-31,82-52,77		288,630		
	VV		"Výmera 3.NP SP1/SP2/SP3				
	VV		727,86-51,9-18,22+52,9-19,84-35,77-56,88-17,08-19,92-36,43-35,16-18,3-51,74		419,520		
	VV		Súčet		1 299,450		
291	K	763167724.S	D+M SDK obklad vedenia elektroinštalácie 250x215mm, doska protipožiarna DF 12,5 mm, vrátane tmelenia	m	150,000	25,35	3 802,50
171	K	76316811.S	D+M SDK obklady stĺpov ozn. OS, vrátane tmelenia	m	106,943	21,74	2 324,94
	VV		"Výmera 1.NP				
	VV		(3,65*9+3*11+3*12)*1,05		106,943		
	VV		Súčet		106,943		
172	K	998763403.S	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky od 7 do 24 m	%	503,213	1,13	568,63
D 764			Konštrukcie klampiarske	3 531,03			
173	K	764410530.S	D+M Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 220 mm	m	89,700	15,21	1 364,34
	VV		1,15*22+1,15*52+1,15*2+1,15*2		89,700		
	VV		Súčet		89,700		
174	K	764430500.S	D+M Oplechovanie muriva a atík z poplastovaného plechu, vrátane rohov r.š. 200 mm - K7	m	8,400	15,42	129,53
	VV		8,4*K7		8,400		
175	K	764352421.S	D+M Žlaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 200 mm, vrátane príslušenstva "K8	m	4,200	25,94	108,95
	VV		4,2 "K8		4,200		
176	K	764359411.S	D+M Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom 60 mm "K8	ks	4,000	25,39	101,56
	VV		4 "K8		4,000		
177	K	764454451.S	D+M Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 60 mm, vrátane príslušenstva "K9	m	4,200	24,04	100,97
	VV		4,2 "K9		4,200		
178	K	764451404.S	D+M Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, štvorcové s dĺžkou strany 150 mm, vrátane príslušenstva "K12	m	13,000	29,51	383,63
	VV		13 "K12		13,000		
179	K	764430435.S	D+M Oplechovanie fasádnych prvkov z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane podkladného plechu r.š.200+170mm "K13	ks	73,000	17,48	1 276,04
	VV		73 "K13		73,000		
180	K	998764202.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	36,674	1,80	66,01
D 766			Konštrukcie stolárske	104 620,07			
181	K	766621081.S	Montáž okna plastového na PUR penu - interiér	m	103,100	8,73	900,06
	VV		(0,85+2,4)*2*8+(1+1,15)*2*2+(0,6+1,9)*2*1+(0,6+1,5)*2*1+(0,6+2,25)*2*4+(0,6+2,15)*2*1+(0,6+1,9)*2*1		103,100		
	VV		Súčet		103,100		
182	M	6114100017.S	Plastové okno pevné, vxš 850x2400 mm, jednoduché zasklenie - interiér ozn. O104,O105,O106	ks	8,000	226,66	1 813,28
183	M	6114100019.S	Plastové okno výsuvné, vxš 1000x1150 mm, jednoduché zasklenie - interiér ozn. O107	ks	2,000	167,54	335,08
184	M	6114100007.S	Plastové okno pevné, vxš 600x1900 mm, jednoduché zasklenie - interiér ozn. O204	ks	1,000	170,75	170,75
185	M	6114100006.S	Plastové okno pevné, vxš 600x1500 mm, jednoduché zasklenie - interiér ozn. O303	ks	1,000	158,67	158,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
186	M	6114100009.S1	Plastové okno pevné, vxš 600x2250 mm, jednoduché zasklenie - interiérové ozn. O304	ks	4,000	207,89	831,56
187	M	6114100009.S	Plastové okno pevné, vxš 600x2150 mm, jednoduché zasklenie - interiérové ozn. O305	ks	1,000	207,89	207,89
188	M	6114100008.S	Plastové okno pevné, vxš 600x1900 mm, jednoduché zasklenie - interiérové ozn. O306	ks	1,000	194,63	194,63
189	K	76662140.S	Montáž plastových dverí s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	20,460	11,66	238,56
	VV		(1,87+3,3)*2*1+(1,76+3,3)*2*1		20,460		
	VV		Súčet		20,460		
190	M	283290005800.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	21,483	0,62	13,32
191	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	21,483	0,62	13,32
192	M	6117300001.S	Dvere plastové s nadsvetlíkom, dvojkrídlové šxv 1870x3300 mm, izolačné trojsklo, bezprahové ozn. D101	ks	1,000	1 613,51	1 613,51
193	M	6117300001.S1	Dvere plastové s nadsvetlíkom, dvojkrídlové šxv 1760x3300 mm, izolačné trojsklo, bezprahové ozn. D102	ks	1,000	1 501,29	1 501,29
194	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	626,200	12,15	7 608,33
	VV		(3+1,15)*2*22+(1,15+1,15)*2*2+(2,75+1,15)*2*26+(6,05+1,15)*2*2+(2,75+1,15)*2*26		626,200		
	VV		Súčet		626,200		
195	M	283290005900.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 90 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	671,370	0,72	483,39
196	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	671,370	0,62	416,25
197	M	6114100001.S	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 3300x1150 mm, izolačné trojsklo, nadsvetlík a spodná časť podsvetlík ozn. O101,O102	ks	22,000	674,16	14 831,52
198	M	6114100001.S1	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 1150x1150 mm, izolačné trojsklo ozn. O103	ks	2,000	305,38	610,76
199	M	6114100001.S2	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 2750x1150 mm, izolačné trojsklo, spodná časť podsvetlík ozn. O201, O203	ks	26,000	529,84	13 775,84
200	M	6114100001.S3	Plastové okno jednokrídlové OS vrch-spodok, vxš 6050x1150 mm, izolačné trojsklo, nadsvetlík, medzisvetlík ozn. O202	ks	2,000	1 270,58	2 541,16
201	M	6114100001.S4	Plastové okno jednokrídlové OS, vxš 2750x1150 mm, izolačné trojsklo, spodná časť podsvetlík ozn. O301, O302	ks	26,000	529,84	13 775,84
202	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	8,72	34,88
203	M	611560000200.S	Parapetná doska plastová, šírka 240 mm, komórková vnútorná	m	4,600	11,39	52,39
204	K	76664116.S	Montáž dverí plastových, 1 m obvodu dverí	m	146,460	7,65	1 120,42
	VV		(2,15+3,3)*2*1+(1,43+2,6)*2*1+(2,15+2,6)*2*1+(2,05+3,3)*2*1+(2,15+3,3)*2*1+(2,05+3,3)*2*1+(2,05+2,01)*2*1+(2,05+2,7)*2*4+(3,1+2,7)*2*2		130,080		
	VV		(2,01+2,47)*2+(1,66+2,05)*2		16,380		
	VV		Súčet		146,460		
205	M	6117300001.S2	Dvere plastové vnútorné s nadsvetlíkom, dvojkrídlové šxv 2150x3300 mm, jednoduché zasklenie ozn. D104	ks	1,000	1 217,78	1 217,78
206	M	6117300001.S3	Dvere plastové vnútorné s nadsvetlíkom, dvojkrídlové šxv 1430x2600 mm, jednoduché zasklenie ozn. D105	ks	1,000	638,16	638,16
207	M	6117300001.S4	Dvere plastové vnútorné s nadsvetlíkom, dvojkrídlové šxv 2150x2600 mm, jednoduché zasklenie ozn. D106	ks	1,000	959,45	959,45
208	M	6117300001.S5	Dvere plastové vnútorné s nadsvetlíkom, dvojkrídlové šxv 2050x3300 mm, jednoduché zasklenie ozn. D107	ks	1,000	1 161,14	1 161,14
209	M	6117300001.S6	Dvere plastové vnútorné s nadsvetlíkom, dvojkrídlové šxv 2150x3300 mm, jednoduché zasklenie ozn. D108	ks	1,000	1 217,78	1 217,78
210	M	6117300001.S7	Dvere plastové vnútorné s nadsvetlíkom, dvojkrídlové šxv 2050x3300 mm, jednoduché zasklenie ozn. D109	ks	1,000	1 161,14	1 161,14
211	M	6117300001.S8	Dvere plastové vnútorné, dvojkrídlové šxv 2050x2010 mm, jednoduché zasklenie ozn. D110	ks	1,000	707,24	707,24
212	M	6117300001.S9	Dvere plastové vnútorné s nadsvetlíkom, dvojkrídlové šxv 2050x2700 mm, jednoduché zasklenie ozn. D201,D204	ks	4,000	988,28	3 953,12
213	M	6117300001.S10	Dvere plastové vnútorné s nadsvetlíkom, dvojkrídlové šxv 3100x2700 mm, jednoduché zasklenie ozn. D305,D306	ks	2,000	1 436,61	2 873,22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
214	M	6117300001.S11	Dvere plastové vnútorné s nadsvetlíkom, dvojkrídlové šxv 2010x2470 mm, jednoduché zasklenie ozn. D120	ks	1,000	930,35	930,35
215	M	6117300001.S12	Dvere plastové vnútorné, dvojkrídlové šxv 1660x2050mm, jednoduché zasklenie ozn. D121	ks	1,000	636,17	636,17
216	K	76666142.S	Montáž dverí bezpečnostných do kovovej bezpečnostnej zárubne - protipožiarna EW30/D3-C	ks	3,000	73,62	220,86
217	M	6117200005.S	Dvere protipožiarna 1500x2030 z HDF plné EW30/D3-C, vrátane obložkovej zárubne samozatvárač ozn. D-P01	ks	1,000	1 111,69	1 111,69
218	M	6117200005.S1	Dvere protipožiarna 1400x2010 z HDF plné EW30/D3-C, vrátane obložkovej zárubne samozatvárač ozn. D-P02	ks	1,000	1 042,16	1 042,16
219	M	6117200005.S2	Dvere protipožiarna 1500x2300 z HDF plné EW30/D3-C, vrátane obložkovej zárubne samozatvárač ozn. D-P03	ks	1,000	1 514,93	1 514,93
220	K	76666211..S	Montáž dverového krídla otočného jednokrídlového poldrážkového, do obložkovej zárubne, vrátane kovania	ks	47,000	17,51	822,97
VV		22+25			47,000		
VV		Súčet			47,000		
221	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	47,000	15,20	714,40
222	M	611610000400	Dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 600-1200 mm, výplň plná z HDF	ks	47,000	66,64	3 132,08
223	M	6116100004.S	Nadsvetlík pre dvere vnútorné jednokrídlové, šírka 900 výšky 550 mm, výplň jednoduché zasklenie	ks	25,000	52,78	1 319,50
224	K	766662132.S	Montáž dverového krídla otočného dvojkrídlového, do obložkovej zárubne, vrátane kovania + nadsvetlík	ks	10,000	37,88	378,80
225	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	10,000	15,20	152,00
226	M	61161000040.S	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1700-1800-2700 mm, výplň plná z HDF + nadsvetlík jednoduché zasklenie	ks	8,000	365,52	2 924,16
227	M	61161000040.S1	Dvere vnútorné dvojkrídlové, šírka 1700-1800-2150 mm, výplň plná z HDF	ks	2,000	183,13	366,26
228	K	76670211.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové	ks	22,000	55,22	1 214,84
VV		"Výmera D111-D119					
VV		1+2+3+3+1+1+2+1+1			15,000		
VV		"Výmera D213,D216,D311,D315,D318					
VV		1+1+2+1+2			7,000		
VV		Súčet			22,000		
229	M	61181000220.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1200 mm, výška 2050 mm, HDF doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky do 300 mm, pre jednokrídlové dvere	ks	22,000	109,46	2 408,12
230	K	76670211.S1	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové - atyp	ks	25,000	55,03	1 375,75
VV		"Výmera D207-D212					
VV		2+3+1+1+2+3			12,000		
VV		"Výmera					
VV		D214,D215,D302,D304,D310,D312,D313,D314,D316,D317,D320,D321					
VV		1+1+1+1+1+2+1+1+1+1+1			13,000		
VV		Súčet			25,000		
231	M	61181000220.S1	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-1200 mm, výška 2700 mm, HDF doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky do 300 mm, pre jednokrídlové dvere + nadsvetlík	ks	25,000	156,71	3 917,75
232	K	76670212.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové - atyp	ks	8,000	70,81	566,48
VV		"Výmera D202,D203,D205,D206,D303,D307,D308,D309					
VV		1+1+1+1+1+1+1+1			8,000		
VV		Súčet			8,000		
233	M	61181000680.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka do 1850 mm, výška do 2700 mm, HDF doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky do 250 mm - nadsvetlík	ks	8,000	192,15	1 537,20
234	K	76670212.S1	Montáž zárubní obložkových pre dvere dvojkrídlové	ks	2,000	68,61	137,22
VV		"Výmera D301,D319					
VV		1+1			2,000		
VV		Súčet			2,000		
235	M	61181000680.S1	Zárubňa vnútorná obložková, šírka do 1850 mm, výška do 2700 mm, HDF doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky do 250 mm	ks	2,000	116,55	233,10
236	K	998766202.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	1 099,939	0,76	831,55
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				56 614,15
237	K	767658113.S	Montáž vrát sekčných sklopných pod strop plochy nad 9 do 13 m2	ks	1,000	189,18	189,18

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
238	M	55341005360.S	Vráta vxš 2750x3500 mm vodorovne rebrované resp. kazetové ozn. D103	ks	1,000	2 249,69	2 249,69
239	K	767161120.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	9,665	4,21	40,69
	VV		"Výmera Z1/Z2				
	VV		1,395+2,125+2,62+3,525		9,665		
	VV		Súčet		9,665		
240	M	14552000.S	Oceľové zábradlie - výroba a dodávka vrátane žiarového yinkovania a 2x polyuretánového náteru - Z1/Z2 + kotvenie	kg	175,230	7,68	1 345,77
	VV		"Z1 a Z2				
	VV		65,67+109,56		175,230		
	VV		Súčet		175,230		
241	K	767161140.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia nad 45 kg	m	44,708	8,41	375,99
	VV		"Výmera Z/3				
	VV		(1,54+1,622+1,737+0,2*2+1,621+1,467+1,467*3+1,621*3+1,621+1,467+1,615)*2		44,708		
	VV		Súčet		44,708		
242	M	14552000.S1	Oceľové zábradlie - výroba a dodávka vrátane žiarového zinkovania a 2x syntetického náteru - Z3 + kotvenie	kg	1 817,640	7,68	13 959,48
	VV		"Výmera				
	VV		908,82*2		1 817,640		
	VV		Súčet		1 817,640		
243	K	76783210.S	Prekládka strešného rebríka, ošetroenie a vrátane nového náteru	ks	1,000	236,25	236,25
244	K	767995103.S	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 10 do 20 kg	kg	1 547,134	3,76	5 817,22
245	M	14552000101.S	Výroba a dodanie - Oceľové pleklady	kg	1 547,134	4,25	6 575,32
246	K	767995104.1	Montáž ostatných kovových stavebných konštrukcií - prestrešenie vstupu SO05 SO06	kg	839,530	1,82	1 527,94
	VV		839,53"viď výpis oceľových prvkov		839,530		
247	M	14552000103.S	Výroba a dodanie - oceľové prvky (RHS 120x60x5,0, kotvenie) - prestrešenie	kg	839,530	6,38	5 356,20
248	K	767658115.S	Dodávka a montáž šikmej schodiskovej plošiny s min. nosnosťou 200kg, 2x vodiacia kofajnica dl.8 m; 7,0ks zákrut 90°, max. príkon 0,9kW (24V DC) , rýchlosť min. 4m/min	sub	1,000	18 351,90	18 351,90
249	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	566,156	1,04	588,52
D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení					5 484,51
250	K	769.S	VZT- viď profesia D.8 VZT	komple	1,000	5 484,51	5 484,51
D	771	Podlahy z dlaždíc					51 121,76
251	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu	m	664,642	3,03	2 013,87
	VV		"1.np				
	VV		12,1+8,65+12,1+8,65+0,5*4+0,5*2+0,25*2+0,6*2-1,15*4-2,05		39,550		
	VV		"1.01				
	VV		5,5+6,35+5,5+6,35-1,15*2-0,8 "1.02		20,600		
	VV		3,1*1,05		3,100		
	VV		2,95 "1.07		2,950		
	VV		(25*0,25*4+3,925+1,83+3,1+1,83+2,5)*2		76,370		
	VV		3,325+6,25+3,325+6,25-1,15-1,05 "1.10		16,950		
	VV		2,825+6,25+2,825+6,25-1,15-0,8*1.12		16,200		
	VV		2,95 "1.16		2,950		
	VV		Medzisúčet		178,670		
	VV		"2.np				
	VV		5,75+8,65+5,75+8,65-1,15*2-1,7-0,9*2.01b		23,900		
	VV		12,05+2,15+12,05+2,15-0,9*3-1,7*2*2.02		22,300		
	VV		2,45+6,35+2,45+6,35-1,15-0,8 "2.05		15,650		
	VV		12,15+8,65+12,15+8,65-2,05*2-0,9*3-1,15 "2.06		33,650		
	VV		2,55+6,35+2,55+6,35-1,1-1,15*2.16		15,550		
	VV		2,65+2,95 "2.18,2.20		5,600		
	VV		21,35+2,15+21,35+2,15-2,05*2-0,8*4 "2.17		39,700		
	VV		11,9+8,65+11,9+8,65-1,15-0,8*3-2,05*2 "2.21		33,450		
	VV		14,8+2,15+14,8+2,15-2,05*2-1,7*2-0,8 "2.28		25,600		
	VV		Medzisúčet		215,400		
	VV		"3.np				
	VV		72,45+2,15+72,45+2,15-1,8*2-0,9*11-1,7*3-3,1*2 "3.04,3.14		124,400		
	VV		3,1+6,35+3,1+6,35-3,1-1,15+20*0,25*4 "3.11		34,650		
	VV		2,825+3,725 "3.18,3.16		6,550		
	VV		3,1+6,35+3,1+6,35-3,1-1,15+20*0,25*4*3.19		34,650		
	VV		2,15+3,65+2,15+3,65-0,8-0,9*3.20		9,900		
	VV		Medzisúčet		210,150		
	VV		Súčet		604,220		
	VV		604,22*1,1 "rezerva 10%		664,642		
	VV	keramsokel	Súčet		664,642		
252	M	597640005310	Sokel keramický (cena v závislosti od výberu)	ks	2 193,319	2,15	4 715,64
	VV		keramsokel*3,3		2 193,319		
253	K	771275309.S	Montáž obkladov schodiskových stupňov dlaždicami do lepidla (vrátane lepidla a škárovacej hmoty) "P6	m2	84,812	42,53	3 607,05
	VV		"P6, schodisko				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(1,5*3,92+3,1*1,83+1,5+2,545+1,5*25*0,2)*2		46,196		
	VV		(1,5*2,545*2+3,1*1,83+1,5*20*0,2)*2		38,616		
	VV	P06	Súčet		84,812		
254	M	597740001605.S	Dlaždice keramické (cena v závislosti od výberu)	m2	89,053	20,79	1 851,41
	VV		P06*1,05*Přepočítané koeficientom množstva		89,053		
	VV		Súčet		89,053		
255	K	771275901.S	Montáž profilu schodiskovej hrany	m	159,800	1,28	204,54
	VV		1,5*25*2+1,5*20*2+6,2*2*2		159,800		
256	M	611990002105.S	Lišta schodová, profil F	m	167,790	5,23	877,54
	VV		159,8*1,05*Přepočítané koeficientom množstva		167,790		
257	K	771575109.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu (vrátane lepidla a skárovacej hmoty) "P1	m2	1 012,170	16,96	17 166,40
	VV		102,81+35,2+5,79+12,97+5,54+12,41+20,14+17,66+5,68+12,54+3,94+1,6+3,94+1,56+5,35+7,43+4,15+4,69" P/1 1.NP		263,400		
	VV		11,6+49,48+25,91+15,56+45,63+4,42+5,77+8,13+4,56+12,59+35,61+45,9+16,2+5,78+12,43+45,74+5,8+8,03+4,31+31,82 "P/1 2.NP		395,270		
	VV		38,43+5,97+2,53+6,01+3,58+17,38+19,84+155,77+17,81+18,8+5,24+11,39+19,92+7,85+5,59+5,64+7,62+4,13 "P/1 3.NP		353,500		
	VV		"v miestach sprchových kútov vrátane tekutej hydroizolácie				
	VV	P01	Súčet		1 012,170		
258	M	597740001600	Dlaždice keramické (cena v závislosti od výberu)	m2	1 032,413	17,96	18 542,14
	VV		P01*1,02*Přepočítané koeficientom množstva		1 032,413		
	VV		Súčet		1 032,413		
259	K	771491013.S	Montáž plastových profilov pre dlažbu do malty - dilatácia	m	25,950	0,81	21,02
	VV		8,65*3 "PL		25,950		
260	M	283410018565.S	Profil dilatačný pre hr. dlaždíc do15 mm "vid" detail S1.4.010.17	m	26,210	14,18	371,66
	VV		25,95*1,01*Přepočítané koeficientom množstva		26,210		
261	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	522,534	3,35	1 750,49
D 776			Podlahy povlakové			39 293,61	
262	K	776992220.S	Príprava podkladu frézovaním existujúcej podlahy, otryskanie degradovaného betónu oceľovými guľičkami	m2	1 230,576	26,36	32 437,98
	VV		P02+P03+P04+P05		1 230,576		
263	K	776992200.S	Príprava podkladu prebrúsením strojne brúskou na betón	m2	1 230,576	4,38	5 389,92
	VV		P02+P03+P04+P05		1 230,576		
264	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakových podláh	m2	1 230,576	1,08	1 329,02
	VV		P02+P03+P04+P05		1 230,576		
265	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	414,212	0,33	136,69
D 777			Podlahy syntetické			67 808,97	
266	K	777130105.S	D+M Polyuretánová podlaha - koberec z prírodného kameňa, hr. 6 mm, penetrácia, posyp kremičitým pieskom, 1x stierka plnená mramorovým kamenivom "komplet P4,P5	m2	44,210	65,53	2 897,08
	VV	P04	(5,6*1,1+6,2*1,4)*1,1 "P4		16,324		
	VV	P05	(1,5*1,2+3,4*1,5+6,165*1,11+6,2*1,42+0,3*1,08+6,2*0,2*2)*1,1 "P5		27,886		
	VV		Súčet		44,210		
267	K	777610405.S	D+M Epoxidovo-živcový náter, 2x náter odolný kyselinám, ropným látkam, soliam, chemikáliam "komplet P3	m2	98,290	9,57	940,64
	VV		34,04+51,56+12,69 "P3		98,290		
	VV	P03	Súčet		98,290		
268	K	777531054	D+M Metalakrylátová penetrácia na masťné betón + zásyp kremičitým pieskom fr. 0,3-0,8mm	m2	1 088,076	2,57	2 796,36
	VV		P02		1 088,076		
269	K	77753105.S	D+M Metalakrylátová samonivelačná elastická stierka hr. 4-6 mm s kremičitým pieskom fr.0,3-0,8mm vr. brúsenia	m2	1 088,076	37,80	41 129,27
	VV		(12,58+46,48+9,42+10,17+90,2+43,25+46,36+9,67+9,42+18,65+19,14+12,58)*1,1*1.np		360,712		
	VV		(20,36+20,53+16,74+38,06+18,02+18,06+12,8+34,84+36,72+17,98+52,77)*1,1 "2.np		315,568		
	VV		(51,9+18,2+52,9+35,77+56,88+17,08+36,43+35,16+18,3+51,74)*1,1 "3.np		411,796		
	VV	P02	Súčet		1 088,076		
270	K	777630000.S	Zhotovenie náteru zo syntetických hmôt na báze epoxidovej živice v dvoch vrstvách (3-vrstvy) - RAL prispôbiť podľa požiadaviek	m2	3 264,228	2,63	8 584,92
	VV		P02*3 "Přepočítané koeficientom množstva		3 264,228		
	VV		Súčet		3 264,228		
271	M	2456900024.S	Metakrylátový dvojzložkový povrchový lakna polymérbetón	kg	870,461	12,74	11 089,67
	VV		P02*0,8 "Přepočítané koeficientom množstva		870,461		
	VV		Súčet		870,461		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
272	K	998777201.S	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	%	713,522	0,52	371,03
D 781			Obklady				28 753,72
273	K	781445018.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu(vrátane lepidla a škárovacej hmoty)	m2	722,283	18,44	13 318,90
	VV		"1.np				
	VV		(3,1*4+4,25*2+1,9*2)*2-0,8*1,97*3-1,15*2 "1.04,1.05		42,372		
	VV		(2,95*4+4,25*2+1,9*2)*2-0,8*1,97*3-1,15*2 "1.06,1.07		41,172		
	VV		(2,95*4+4,25*2+1,95*2)*2-0,8*1,97*3-1,15*2 "1.15,1.16		41,372		
	VV		(1,325+4,4)*2*2-0,7*2 "1.20,1.21		21,500		
	VV		(1,3+4,4)*2*2-0,7*2 "1.22,1.23		21,400		
	VV		(2,75+1,945)*2-0,8*2-0,9*2 "1.24		5,990		
	VV		(2,75+2,7+1,53)*2-0,9*2,1-1,15*2-2*0,25*2 "1.25,1.26		8,770		
	VV		(2,75+1,75)*2*2-0,9*2-1,15*2+0,25*2*2 "1.33		14,900		
	VV		Medzisúččet		197,476		
	VV		"2.np				
	VV		(6,35*2+2,425*2+1*6)*2-0,9*2-1,15*2+0,25*2*2+3,2*1,5		48,800		
	VV		"2.01a,b				
	VV		3,2*1,5 "2.05		4,800		
	VV		(3,04*4+4,205*2+1,92*2)*2-0,9*2-0,8*2-1,15*2+0,25*2*2		44,120		
	VV		"2.07,2.08,2.09				
	VV		(2,81*4+4,525*2+1,65*2)*2-0,9*2-0,8*2-1,15*2+0,25*2*2		42,480		
	VV		"2.10,2.11				
	VV		(5,5*1,6)*2 "2.12,2.13		17,600		
	VV		(2,95*4+2,65*2+6,3*4)*2+(1,2*10)*2-0,8*1,97*3-0,99*2,08-		97,213		
	VV		1,15*2*2 "2.18,2.19,2.20				
	VV		1,2*1,6 "2.22		1,920		
	VV		(3,2*4+4,205*2+1,92*2)*2-0,9*2*2-0,8*2-		43,600		
	VV		1,15*2+0,25*2*2 "2.23,2.24				
	VV		1,2*1,5*2 "2.26,2.28		3,600		
	VV		Medzisúččet		304,133		
	VV		"3.np				
	VV		(3,04+6,25)*2*2-0,8*2*2-1,15*2+0,25*2*2 "3.05,3.06,3.07,3.08		32,660		
	VV		6,25*1,6 "3.09		10,000		
	VV		1,2*1,5 "3.12		1,800		
	VV		0,85*1,5 "3.13		1,275		
	VV		(2,725*4+2,825*2+6,3*4)*2+(1,2*8)*2-0,8*1,97*3-0,90*2,02-		91,554		
	VV		1,15*2*2 "3.16a,3.17,3.18				
	VV		1,5*1,6*3.22		2,400		
	VV		(3,65+2,15+2,6+1)*2*2-0,8*2-1,15*2+0,25*2*2 "3.21,3.20		34,700		
	VV		(3,05*4+4,205*2+2,01*2)*2-0,9*2*2-0,8*2-1,15*2+0,25*2*2		42,760		
	VV		"3.22,3.23,3.24				
	VV		1,15*1,5 "3.26		1,725		
	VV		1,2*1,5 "3.28		1,800		
	VV		Medzisúččet		220,674		
	VV		"v miestach sprchových kútov vrátane tekutej hydroizolácie				
	VV	keram_obklad	Súččet		722,283		
274	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké (cena v závislosti od výberu)	m2	736,729	20,11	14 815,62
	VV		keram_obklad*1,02 "Přepočítané koeficientom množstva		736,729		
	VV		Súččet		736,729		
275	K	998781202.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	297,693	2,08	619,20
D 783			Nátery				677,45
276	K	783222100.S	Nátory kov.stav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm (základ+vrch)	m2	116,802	5,80	677,45
	VV		129,6*0,04*4+166,2*(0,08*2+0,06*2)+200*(0,03*2) "preklady		79,272		
	VV		37,53 "oceľové prvky prestrešenia vstupu		37,530		
	VV		Súččet		116,802		
D 784			Maľby				29 222,38
277	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	290,000	0,79	229,10
278	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	2 100,000	1,10	2 310,00
279	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrnných podkladov výšky do 3,80 m	m2	7 635,309	0,74	5 650,13
	VV		omietka_strop+omietka_steny+1299,45+98,29		7 635,309		
280	K	784410500.S	Prebrúsenie a oprášenie jemnozrnných povrchov výšky do 3,80 m	m2	7 635,309	0,12	916,24
281	K	784430010.S	Maľby akrylátové základné dvojnásobné, ručne nanášané na jemnozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	6 913,026	2,91	20 116,91
	VV		omietka_strop+omietka_steny-keram_obklad+1299,45+98,29		6 913,026		
D M			Práce a dodávky M				207 025,44
D 21-M			Elektromontáže				207 025,44
282	K	210.S	ELI- viď profesia D.4 ELI	kompleť	1,000	206 992,36	206 992,36
283	K	211.S	Prekládka audiovrátnika	sub.	1,000	33,08	33,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							13 597,14
285	K	000600013.S	Hasiaci prístroj práškový 6kg vrátane konzoly na stenu	ks	7,000	37,80	264,60
287	K	000600014.S	Demontáž a opätovná montáž strešného rebrika vrátane prekotvenia konzol 4ks 60x10x200 (privarenie)+ 1x základný a 2x syntetický náter	sub	1,000	207,90	207,90
288	K	000600011.S	Zariadenie staveniska	sub	1,000	9 344,64	9 344,64
289	K	001000011.S	Inžinierska činnosť (zháňanie certifikátov, vyhlásení o zhode,...)	sub	1,000	3 780,00	3 780,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy
budovy dielni

Objekt:

03 - SO05 a SO06 - Technický a administratívny prístavok

Časť:

03.01 - SO05 a SO06 - búracie práce

JKSO:

Miesto: Detva

KS:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

IČO:

36004073

IČ DPH:

SK2020473851

Projektant:

Ing. Arch. Mário Regec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viazanička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer bol spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie! K správne naceniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiel uviesť bod čiaru.

Cena bez DPH

183 598,22

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

183 598,22

20,00%

36 719,64

Cena s DPH

v EUR

220 317,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



SPOJENÁ ŠKOLA
Šturova 848
962 12 DETVA
1.2.2023

31. 01. 2023



Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy
budovy dielní

Objekt: 03 - SO05 a SO06 - Technický a administratívny prístavok

Časť: **03.01 - SO05 a SO06 - búracie práce**

Miesto: Detva

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Ing. Arch. Mário
Regec

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ: Viazanička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	183 598,22
HSV - Práce a dodávky HSV	153 413,24
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	153 413,24
PSV - Práce a dodávky PSV	26 944,98
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	445,40
713 - Izolácie tepelné	1 052,71
764 - Konštrukcie klampiarske	292,78
766 - Konštrukcie stolárske	237,01
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	13 761,33
775 - Podlahy vlysové a parketové	163,53
776 - Podlahy povlakové	4 942,01
787 - Zasklievanie	6 050,21
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 240,00

ROZPOČET

Stavba: Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt: 03 - SO05 a SO06 - Technický a administratívny prístavok

Časť: 03.01 - SO05 a SO06 - búracie práce

Miesto: Detva Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj Projektant: Ing. Arch. Mário Regec

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva Spracovateľ: Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 183 598,22

D HSV Práce a dodávky HSV 153 413,24

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 153 413,24

1	K	941955001.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	1 480,336	3,02	4 470,61
	VV		(717,69-5,78-12,98-16,91)*1,1"2.np		750,222		
	VV		(719,65-5,24-12,03-38,64)*1,1"3.np		730,114		
	VV		Súčet		1 480,336		
2	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	627,693	4,24	2 661,42
	VV		(9,85+43,44+12,69+13,12+27,22+57,31+20,22+6,2+13,7+17,96+20,16+21,01+15,32+9,33+18,57+17,22+12,48+47,15+6,43+9,6+159,39+12,26)*1,1"1.np		627,693		
3	K	94994210.S	Hydraulická zdvíhacia plošina - nožnicová - samopojazdná do 18 m	deň	30,000	141,75	4 252,50
4	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	9,620	86,88	835,79
	VV		"betónový chodník				
	VV		0,6*(9,05+8,75+24,5+25+9,05)*1,05*0,2		9,620		
	VV		Súčet		9,620		
5	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	81,302	2,78	226,02
	VV		"M1				
	VV		(3*(5,5+2,15+5,5+6,55+2,97+1,1*3)-0,8*1,97*2-1,08*0,67*2)*1,1 "2.np		80,642		
	VV		3*(0,2)*1,1 "3.np		0,660		
	VV		Súčet		81,302		
6	K	963051113.S	Búranie železobetónových stropov doskových hr.nad 80 mm, -2,40000t	m3	1,839	98,20	180,59
	VV		(6+6+8,9)*0,1*0,8*1,1 "vybúranie krycej dosky nad vstupom, SD		1,839		
	VV		Súčet		1,839		
7	K	965043321.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	118,552	151,31	17 938,10
	VV		"1.np"720,15*0,05*1,1		39,608		
	VV		"2.np"717,69*0,05*1,1		39,473		
	VV		"3.np"717,65*0,05*1,1		39,471		
	VV		Súčet		118,552		
8	K	965043421.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm, plochy do 1 m2 -2,20000t	m3	2,722	124,04	337,64
	VV		27,22*0,1 "1.np, demontáž betónovej vozovky, 1.05		2,722		
	VV		Súčet		2,722		
9	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramických, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	476,113	3,74	1 780,66
	VV		"1.np vrátane sokla 10%				
	VV		(9,85+6,2+13,7+5,65+13,09+9,33+17,22+12,48+9,6+13,09+5,79+13,7+12,26)*1,1		156,156		
	VV		"2.np vrátane sokla 10%				
	VV		(5,98+14,2+57,08+13,3+5,78+12,98+16,91+5,73+13,2+5,88+13,59)*1,1		181,093		
	VV		"3.np vrátane sokla 10%				
	VV		(5,93+13,75+5,24+12,03+38,64+12,3+5,59+13,15+5,74+13,87)*1,1		138,864		
	VV		Súčet		476,113		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	966089011.S	Demontáž priečok z azbestocem. dosiek -0,03500t "M2	m2	1 129,609	7,54	8 517,25
	VV		"M2, 1.np				
	VV		(3,8*(2,15+5,5*4+6,3*2+6,1+3,1+2,15*5+0,72)-0,8*1,97*3-1,45*1,97*4)*1,1		222,246		
	VV		"M2, 2.np				
	VV		(3*(2,15*7+5,5*5+6,25+3,2+1,35+2,55+8,9+1,25+0,8+0,25*6)-0,8*1,97*7-1,45*1,97*4+3*(5,55*5+1,65+2,55+2,15*2+3,08+6,75*2)-0,8*1,97*7-1,45*1,97)*1,1		359,913		
	VV		"M2, 3.np				
	VV		(3*(5,5*11+6,75*4+2,15*8+3,1+1,35+2,95)-0,8*1,97*11-1,45*1,97*4+3*(5,5*5+6,75*2+2,55+2,95+3,1+2,15*3+8,95+0,25*10)-0,8*1,97*6-1,45*2)*1,1		547,450		
	VV		Súčet		1 129,609		
11	K	966089012.S	Demontáž opláštenia z azbestocem. dosiek zvislého plášťa -0,01500t "ozn OP, vid' technická správa	m2	1 156,828	6,85	7 924,27
	VV		OP		1 156,828		
12	K	968071115.S	Demontáž okien kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	733,600	4,69	3 440,58
	VV		"demontáž okien				
	VV		(1,6*2+1,2*2)*47 "3.np		263,200		
	VV		(1,6*2+1,2*2)*51"2.np		285,600		
	VV		(1,6*2+1,2*2)*33"1.np		184,800		
	VV		Súčet		733,600		
13	K	968071116.S	Demontáž dverí kovových, 1 bm obvodu - 0,005t	m	32,280	4,69	151,39
	VV		(3*2+3,21*2)+(1,87*2+3,16*2)+(1,76*2+3,14*2) "dvere		32,280		
	VV		exteriérové		32,280		
	VV		Súčet		32,280		
14	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného resp. kovového krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	106,000	0,64	67,84
	VV		34+7"1.np		41,000		
	VV		34"2.np		34,000		
	VV		31"3.np		31,000		
	VV		Súčet		106,000		
15	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	103,626	20,89	2 164,75
	VV		0,9*2,02*14"1.np		25,452		
	VV		0,9*2,02*23"2.np		41,814		
	VV		0,9*2,02*20"3.np		36,360		
	VV		Súčet		103,626		
16	K	968072456.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	83,753	15,67	1 312,41
	VV		2,7*2,05+1,55*2,05*6+1,6*2,5*2+1,265*2,32+1,05*2,34+1,16*2,1+2,02*2,47+1,65*2,05"1.np		48,800		
	VV		1,55*2,05*5"2.np		15,888		
	VV		1,55*2,05*6"3.np		19,065		
	VV		Súčet		83,753		
17	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	10,058	49,45	497,37
	VV		"B1, M1				
	VV		(1,15*3,3*0,25*2+1,25*3,2*0,25+1,9*2,1*0,2+1,0*2,1*0,25+1,15*1*0,25*2+1,15*1,15*0,25+0,8*3,6*0,3+2,4*0,85*0,25*4)*1,1"1.np		8,833		
	VV		(2,1*3*0,25-0,9*2,05*0,25)*1,1"3.np		1,225		
	VV		Súčet		10,058		
18	K	962032231.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového z tehál pálených, vápenopieskových, cementových na maltu, -1,90500t	m3	27,090	24,68	668,58
	VV		"B1,M1				
	VV		(6,2*3,5*0,3-2,7*2,05*0,3)*1,1 "1.np		5,334		
	VV		Medzisúčet		5,334		
	VV		"AT demontáž atikového muriva				
	VV		(54,5*2+9,3*2+30,5*2+9,3*2)*1,05*0,25*0,4		21,756		
	VV		Medzisúčet		21,756		
	VV		Súčet		27,090		
19	K	974031664.S	Vysekávajúce rýh v tehl. murive pre vťahov. nosníkov hĺbke do 150 mm, -0,04200t	m	71,400	7,76	554,06
	VV		((0,25+1,2+0,25)*2*7+(0,25+4,4+0,25)*2+(0,25+1,8+0,25)*2+(0,25+1,9+0,25)*2+(0,25+2,1+0,25)*2+(0,25+2,4+0,25)*2*4)		71,400		
20	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradií, -0,03700t	m	32,760	7,09	232,27
	VV		(4,5+3*3+2,1)*2*1,05 "demontáž zábradlia		32,760		
	VV		Súčet		32,760		
21	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	2 166,032	3,70	8 014,32
	VV		(720,15-27,22-57,31-12,26)*1,1"1.np		685,696		
	VV		(717,69-5,78-12,98-16,91)*1,1"2.np		750,222		
	VV		(719,65-5,24-12,03-38,64)*1,1"3.np		730,114		
	VV		Súčet		2 166,032		
22	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % vrátane keramických obkladov, -0,04600t	m2	3 092,279	2,92	9 029,45
	VV		"1.np				
	VV		(12,2+8,65+85,75+2,15*2+5,5*2*11+0,39*2+5,5*2+(4,88*2+1,9*2+3*2)*2+6,6+6,2*2+8,9+0,5*4*30)*3,8		1 408,660		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		(2,95*3+4,46*2+1,95*2)*3,8- 0,8*1,97*3+(2,95*3+3,1*3+4,46*4+1,9*4)*3,8-0,8*1,97*6 "odpočet otvorov		233,804		
	VV		-3*3,2*2-1,5*2,05*2-1,25*2,3-1,5*2,3-1,6*2,5-0,8*1,97*8*2- 1,05*2,34*2-1,16*2,1*2-1,65*2,05*2-2,02*2,47*2 Medzisúččet		-87,421		
	VV		"2.np		1 555,043		
	VV		(85,75+5,5*8+2,9*2+6,6*2+5*2*2+0,5*4*30)*3		686,250		
	VV		(2,95*3+4,46*2+1,985*2+2,65+6,55*2+1,2*10)*3-0,8*1,98*3- 0,99*2,08 "2.10,2.11,2.12 "odpočet otvorov		141,689		
	VV		-0,8*1,97*2*11-1,1*2,08*2 Medzisúččet		-39,248		
	VV		"3.np		788,691		
	VV		(85,75+5,5*9+4,3*2*2+0,5*4*30)*3		637,350		
	VV		(2,725*3+6,55*4+1,2*8)*3-0,8*1,97*3-0,9*2,02 "3.14,3.15,3.16 "odpočet otvorov		125,379		
	VV		-0,8*1,97*9 Medzisúččet		-14,184		
	VV		Súččet		748,545		
	VV				3 092,279		
23	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	793,777	10,13	8 040,96
24	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	793,777	10,22	8 112,40
25	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	7 937,770	1,14	9 049,06
	VV		793,777*10 'Prepočítané koeficientom množstva		7 937,770		
50	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	793,777	14,75	11 708,21
51	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	7 937,770	0,48	3 810,13
	VV		793,777*10 'Prepočítané koeficientom množstva		7 937,770		
26	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií, ostatné	t	736,889	37,85	27 891,25
	VV		793,777-azbest		736,889		
	VV		Súččet		736,889		
27	K	979089412.S	Poplatok za skladovanie - izolačné materiály a materiály obsahujúce azbest (17 06), ostatné (komplet likvidácia)	t	56,888	157,79	8 976,36
	VV	azbest	56,888		56,888		
28	K	979089712.S	Prenájom kontajneru 5 m3	ks	30,000	18,90	567,00
D PSV Práce a dodávky PSV							26 944,98
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							445,40
29	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	790,175	0,41	323,97
	VV		(54,62+30,62)*9,27 "vyčistenie existujúcej strechy		790,175		
	VV		Súččet		790,175		
30	K	71296001.S	Odstránenie strešného vpustu vrátane mreži	ks	4,000	4,73	18,92
31	K	71296002.S	Odstránenie kanalizačnej hlavice	ks	2,000	9,92	19,84
32	K	71296003.S	Odstránenie vetracej hlavice (ventilátora)	ks	7,000	11,81	82,67
D 713 Izolácie tepelné							1 052,71
33	K	713000034.S	Odstránenie tepelnej izolácie stien uchytené pribitím, kotvením z vláknitých materiálov hr. do 10 cm - 0,0054t"ozn OP	m2	1 156,828	0,91	1 052,71
	VV		OP		1 156,828		
D 764 Konštrukcie klampiarske							292,78
36	K	764430840.S	Demontáž oplechovania múrov a nadmuroviek rš od 330 do 500 mm, -0,00230t	m	217,560	1,29	280,65
	VV		(54,5*2+9,3*2+30,5*2+9,3*2)*1,05 "demontáž oplechovania atiky		217,560		
	VV		Súččet		217,560		
37	K	764451804.S	Demontáž odpadových rúr štvorcových so stranou od 120 do 150 mm, -0,00418t	m	12,500	0,97	12,13
D 766 Konštrukcie stolárske							237,01
38	K	766411821.S	Demontáž obloženia stien panelmi, palub. doskami, - 0,01098t "DO	m2	30,192	6,65	200,78
	VV		(3,1*1,5+(6,2+8,865)*1,6)*1,05		30,192		
	VV		Súččet		30,192		
39	K	766411822.S	Demontáž obloženia stien panelmi, podkladových roštov, -0,00800t	m2	30,192	1,20	36,23
D 767 Konštrukcie doplnkové kovové							13 761,33
40	K	767411801.S	Demontáž opláštenia stenovými panelmi vrátane OK, - 0,0110t "ozn OP, vid' technická správa (demontáž vyžaduje zvýšenú pracnosť)	m2	1 156,828	7,63	8 826,60
	VV		"plocha fasády				
	VV		((85,37+9,08*2)*11,35-(6+6+8,95)*3,5)*1,05		1 156,828		
	VV	OP	Súččet		1 156,828		
41	K	7679968.S3	Demontáž oceľovej nástupnej plošiny 4,13x7,5m z valcovaného protišmykového plechu vrátane nosnej konštrukcie	ks	1,000	1 134,00	1 134,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
42	K	767122811.S	Demontáž mreží skrutkovaných, -0,01700t	m2	28,830	11,57	333,56
	VV		"1.np				
	VV		1,1*2,1+1,7*2,1 "oceľové mreže na dverách		5,880		
	VV		2,15*3,6 "oceľové mreže vrátane dverí		7,740		
	VV		Medzisúččet		13,620		
	VV		"2.np				
	VV		1,1*2,1"oceľové mreže na dverách		2,310		
	VV		2,15*3,0 "oceľové mreže vrátane dverí		6,450		
	VV		Medzisúččet		8,760		
	VV		"3.np				
	VV		2,15*3,0 "oceľové mreže vrátane dverí		6,450		
	VV		Medzisúččet		6,450		
	VV		Súččet		28,830		
43	K	767132811.S	Demontáž stien a priečok z plechu skrutkovaných, -0,01800t	m2	137,040	11,57	1 585,55
	VV		"1.np				
	VV		(3,75+1,2*2)*2,6 "predelovacie priečky wc, PP		15,990		
	VV		2,15*3,6+1,45*3,6 "plechové steny, resp. lexanové		12,960		
	VV		(6+1,5+1,5)*0,6 "obloženie vstupu striešky		5,400		
	VV		Medzisúččet		34,350		
	VV		"2.np				
	VV		(3,75+1,2*3)*2,6*2+(1,7+1,2*2)*2,6 "predelovacie priečky wc, PP		48,880		
	VV		5,5*3 "plechové steny, resp. lexanové		16,500		
	VV		Medzisúččet		65,380		
	VV		"1.np				
	VV		(1,7+1,2*2)*2,6*2+(2,55+1,2*3)*2,6"predelovacie priečky wc, PP		37,310		
	VV		Medzisúččet		37,310		
	VV		Súččet		137,040		
44	K	767581801.S	Demontáž podhládov kaziet vrátane podkladnej konštrukcie, -0,00500t	m2	104,341	7,55	787,77
	VV		(5,7*2,15+5,75*6,2+5,95*8,65)*1,05 "demontáž hliníkového podhládu		104,341		
	VV		Súččet		104,341		
45	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	655,000	1,67	1 093,85
	VV		655"oceľová konštrukcia prístrešku - ozn. f		655,000		
	VV		Súččet		655,000		
D 775 Podlahy vlysové a parketové							163,53
46	K	775521810.S	Demontáž podláh drevených, laminátových, parketových položených voľne alebo spoj click, vrátane líšt -0,0150t	m2	86,526	1,89	163,53
	VV		18,61*1,1 "2.np		20,471		
	VV		(18,1+41,95)*1,1*3.np		66,055		
	VV		Súččet		86,526		
D 776 Podlahy povlakové							4 942,01
47	K	776511820.S	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, vrátane sokla -0,00100t	m2	1 631,025	3,03	4 942,01
	VV		(43,44+12,69+13,12+57,31+20,22+21,0+15,32+18,57+47,12+6,43+159,39)*1,1"1.np		456,071		
	VV		(36,95+19,57+4,32+6,1+100,88+19,19+25,07+38,73+36,68+28,9+51,84+5,12+7,03+12,69+18,01*2+20,16+12,68+59,21+13,33)*1,1"2.np		587,917		
	VV		(37,38+10,4+38,48+19,89+18,01+20,16+18,01+13,76+19,14+19,37+22,79+9,03+38,86+40,05+52,07+18,1*2+12,26+74,31+33,5)*1,1"3.np		587,037		
	VV		Súččet		1 631,025		
D 787 Zasklievanie							6 050,21
48	K	787700804.S	Vysklievanie výkladov skla plochého nad 6 m2, -0,02000t"ozn OP	m2	1 156,828	5,23	6 050,21
	VV		OP		1 156,828		
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							3 240,00
49	K	HZS000111.S	Stavebno - pomocné práce pri demontáži, rôzne nešpecifikované	hod	240,000	13,50	3 240,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

04 - SO08 - Úprava spevnených plôch

JKSO:

Miesto: Detva

KS:

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

IČO:

36004073

IČ DPH:

SK2020473851

Projektant:

Ing. Arch. Mário Regec

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Viazanička

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Výkaz výmer bol spracovaný na základe projektu pre stavebné povolenie! K správnemu naceneniu výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD a obhliadka stavby. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. zmluvy o dielo. Rozdiel uviesť pod čiaru.

Cena bez DPH

49 820,74

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	49 820,74	20,00%	9 964,15

Cena s DPH

v EUR

59 784,89

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:


Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ


SPOJENÁ ŠKOLA
Šturova 848
962 12 DETVA
1. 2. 2023

31. 01. 2023


SIRON plus s.r.o.
M. R. ŠTEFÁNICA 2
962 12 DETVA
IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

04 - SO08 - Úprava spevnených plôch

Miesto:

Detva

Dátum:

10.11.2022

Objednávateľ:

Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant:

Ing. Arch. Mário Regec

Zhotoviteľ:

SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ:

Viazanička

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

49 820,74

HSV - Práce a dodávky HSV

49 820,74

1 - Zemné práce

8 521,19

4 - Vodorovné konštrukcie

1 213,78

5 - Komunikácie

20 027,67

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 976,86

99 - Presun hmôt HSV

4 081,24

ROZPOČET

Stavba:

Spojená škola DETVA - modernizácia odborného vzdelávania - stavebné úpravy budovy dielní

Objekt:

04 - SO08 - Úprava spevnených plôch

Miesto: Detva

Dátum: 10.11.2022

Objednávateľ: Banskobystrický samosprávny kraj

Projektant: Ing. Arch. Mário Regec

Zhotoviteľ: SIRON plus s.r.o., M. R. Štefánika 2, Detva

Spracovateľ: Viazanička

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

49 820,74

D HSV

Práce a dodávky HSV

49 820,74

D 1

Zemné práce

8 521,19

1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,09800t	m2	401,650	1,04	417,72
VV ST01+ST02					401,650		
2	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	401,650	4,39	1 763,24
VV ST01+ST02					401,650		
3	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	123,933	6,64	822,92
VV ST01*(0,45-0,2)					75,913		
VV ST02*(0,69-0,2)					48,020		
VV okopavka Súčet					123,933		
4	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	37,180	1,03	38,30
VV okopavka*0,3					37,180		
5	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	123,933	3,34	413,94
VV okopavka					123,933		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 239,330	0,43	532,91
VV okopavka					123,933		
VV 123,933*10 'Prepočítané koeficientom množstva					1 239,330		
7	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	123,933	0,75	92,95
VV okopavka					123,933		
8	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	198,293	18,43	3 654,54
VV okopavka					123,933		
VV 123,933*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva					198,293		
9	K	180405111.S	Založenie trávniku výsevom semena v rovine alebo vo svahu do 1:5, vrátane doplnenia ornice	m2	200,000	2,85	570,00
VV 200 "odhad					200,000		
10	M	005720001300.S	Osivá tráv - trávové semeno	kg	6,180	6,79	41,96
VV 200*0,0309 'Prepočítané koeficientom množstva					6,180		
11	K	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	401,650	0,43	172,71
VV ST01+ST02					401,650		

D 4

Vodorovné konštrukcie

1 213,78

12	K	457971111.S	Zriadenie vrstvy z geotextílie s presahom s dočas. zaťaž. podkladu so sklonom do 1:5, šírky geotextílie do 3 m	m2	401,650	1,51	606,49
VV ST01+ST02					401,650		
13	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	481,980	1,26	607,29
VV 401,65*1,2 'Prepočítané koeficientom množstva					481,980		

D 5

Komunikácie

20 027,67

14	K	564231111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím fr. 0-8 mm, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm "ST1aST2	m2	401,650	3,32	1 333,48
VV ST01+ST02					401,650		
15	K	564762111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 200 mm "ST1	m2	303,650	10,53	3 197,43
VV ST01					303,650		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
16	K	564710111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 50 mm "ST1	m2	303,650	2,88	874,51
VV		ST01			303,650		
17	K	596911144.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších nad 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm fr.4-8 mm "ST1	m2	303,650	11,31	3 434,28
VV		ST01	303,65 "ST01		303,650		
18	M	592460007600	<i>Dlažba betónová sivá, škárová, rozmer 200x165x60 mm so zaťažením pre osobnú dopravu</i>	m2	318,833	16,32	5 203,35
VV			303,65*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		318,833		
19	K	564772111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm (vibr.štrk) po zhut.hr. 250 mm "ST2	m2	98,000	12,80	1 254,40
VV		ST02			98,000		
20	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm "ST2	m2	98,000	4,66	456,68
VV		ST02			98,000		
21	K	564730111.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm "ST2	m2	98,000	4,85	475,30
VV		ST02			98,000		
22	K	596911243.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby pozemných komunikácií hr. 100 mm pre peších do 300 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm fr.4-8 mm "ST2	m2	98,000	16,55	1 621,90
VV		ST02	98"ST02		98,000		
23	M	592460009000	<i>Dlažba betónová sivá škárová, rozmer 200x165x100 mm so zaťažením pre nákladnú dopravu</i>	m2	102,900	21,15	2 176,34
VV			98*1,05 'Prepočítané koeficientom množstva		102,900		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				15 976,86
24	K	919735112.S	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm - prerušenie asfaltovej plochy-ozn. ST2	m	35,000	3,79	132,65
25	K	919721212.S	Dilatačné škáry vkladane v cementobet. kryte, s vyplnením škár asfaltovou zálievkou, pozdĺžne	m	35,000	4,88	170,80
26	K	916362112.S	Osadenie cestného obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	306,950	9,71	2 980,48
VV			4,7+2,75*5+24,5+12,85+10,8+28,85+11,5+26+24+43,5*2+31,5*2		306,950		
27	M	592170002100.S	<i>Obrubník cestný, lxšxv 1000x100x200 mm, skosenie 15/15 mm</i>	ks	310,000	5,26	1 630,60
28	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	129,733	13,12	1 702,10
29	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 297,330	0,42	544,88
VV			129,733*10 'Prepočítané koeficientom množstva		1 297,330		
30	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	129,733	10,22	1 325,87
31	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	129,733	1,15	149,19
32	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	129,733	56,58	7 340,29
D		99	Presun hmôt HSV				4 081,24
33	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	527,292	7,74	4 081,24

Kamerový a zabezpečovací systém

PONUKA NA TECHNICKÉ PARAMETRE A VYBAVENIE

Parameter	Jednotka	Min.	Max.	Presne	Ponuka
Kamerový systém					
IP kamera bullet					
rozlíšenie	Mpx	6			8
priblíženie/zoom (varifocal)	mm	2,6	13		2,8 - 12 mm
Počet	ks			6	HIKVISION DS-2CD2686G2-IZS
IP kamera Dome					
rozlíšenie	Mpx	6			8
priblíženie/zoom (varifocal)	mm	2,6	13		2,8 - 12 mm
Počet	ks			10	HIKVISION DS-2CD2786G2-IZS
Držiak na stenu pre Bullet kameru	ks			6	HIKVISION DS-1473ZL-155
Digitálny záznamník		pre 64 IP kamier			64 ip kamier
Kapacita diskov SATA	ks	8			8
Počet	ks			1	HIKVISION DS-9664NI-I8
Pevný disk					
Kapacita disku SATA		6TB			6
Počet	ks			4	Western Digital WD63PURZ
Dátový a napájací PoE Switch					
Počet portov SFP		2			áno
Počet portov PoE FE		24			áno
Počet	ks			1	TP-LINK TL-SG1218MP
Dátový rozvádzač nástenný vnútorný 9U					
Počet	ks			1	Rozvádzač 9U, 600x450mm, sklenené dvere, šedý,
Polica do RACKU 1U					
Hĺbka	mm			450	áno
Počet	ks			1	Polica pevná 19"
Prepáťová viacportová zásuvka do rozvádzača 1U T3					
Počet	ks			1	Napájací panel 8x 230V, 1U, 3m, čierny
Dátový SFP modul	ks			2	TP-LINK TL-SM321B
Záložný zdroj pre dátový rozvádzač 2000 VA/1200 W					
Počet	ks			1	UPS 19" 2U s batériou 1200VA/720W
Vyvázoč káblov do Racku 1U	ks			1	áno
Dátový patch panel FTP cat.5e					
Počet portov v panely	ks	24 port			áno
Počet	ks			1	SOLARIX patch panel 24-port, CAT5E, STP
Dátový FTP kábel tienený drôt vnútorný LSOH cat.5e	m	1100			áno
Optický kábel 8 vlákňový single mode vnútorné použitie LSOH	m	150			áno
Elektroinštalačný Žľab PVC	mm	24x22			áno
Množstvo	m	300			áno
Spojky, prechodky na žľab PVC	mm	24x22			áno
Množstvo	ks	100			áno
Elektroinštalačný Žľab PVC	mm	100x40			áno
Množstvo	m	50			áno
Spojky, prechodky na žľab PVC	mm	100x40			áno
Množstvo	ks	25			áno
Trubka FX20 - UV	m	30			áno
Dátové ethernet príslušenstvo /konektory, patchkábly/ cat.5e - v rozsahu potrebnom na daný počet kamier a miesto inštalácie	sada			1	áno
Optické príslušenstvo /zásuvka, pigtail, spojka, patch kábel/ - v rozsahu potrebnom na daný počet kamier a miesto inštalácie	sada			1	áno
Pomocný inštalačný materiál /napájanie rozvádzača, montážny materiál/- v rozsahu potrebnom na daný počet kamier a miesto inštalácie	sada			1	áno
Prepäť ochrana - DIN AC T1+T2 (2+0) 1P	ks			1	áno
Prúdový chránič 16A 1 fáz					áno
Počet	ks			2	áno
Obhliadka, prípravné práce, administratíva, dokumentácia	hod		30		áno
Montážne práce + inštalácia dátovej infraštruktúry	hod		200		áno
Prenájom plošiny	hod		30		áno
Zváranie optického kábla	ks	6			áno
Zabezpečovací systém					
Zbernicový prístupový modul s displejom, klávesnicou a RFID čítačkou	ks			1	JABLOTRON JA-110E
Ovládaci segment pre prístupové moduly	ks			7	JABLOTRON JA-192E
Zbernicový PIR detektor pohybu	ks			10	JABLOTRON JA-110P PET
Zbernicová siréna vnútorná	ks			1	JABLOTRON JA-110A

Zbernicová siréna vonkajšia - základňa s elektronikou	ks			1	JABLOTRON JA-111A RB
Zbernicový magnetický mini detektor otvorenia	ks			1	JABLOTRON JA-111M
Posilňovač zbernice	ks			1	JABLOTRON JA-120Z
Viacúčelová montážna krabica - stredná, viacprvková, so sabotážnymi kontaktami	ks			1	JABLOTRON JA-194PL
Akumulátor, cena s poplatkom do Recykl. Fondu 12V/2,6Ah	ks			1	áno
Dátový FTP kábel tienený drôt vnútorný LSOH cat.5e na prepojenie zabezpečovacieho systému	m		400		áno
Ostatný pomocný inštalačný materiál	sada			1	áno
Montážne práce + inštalácia dátovej infraštruktúry	hod		45		áno

Množstvo					1
Jednotková cena bez DPH					21960
Sumárna ponuka bez DPH v €					21960
Vypočítaná DPH z navrhovanej sumy v €					4392
Sumárna ponuka s DPH v €					26352

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní.

Uvedte ponúkaný typ zariadenia	HikVision - kamerový systém + EZS Jablotron
---------------------------------------	--

Pokyny pre vypracovanie ponuky:

V stĺpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom

"ano" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkam obstarávateľa.


 M. R. ŠTEFÁNKA 2
 962 12 DETVA
 IČO: 36004073 IČ DPH: SIC2020473851



PONUKA NA TECHNICKÉ PARAMETRE A VYBAVENIE

Parameter	Jednotka	Min.	Max.	Presne	Ponuka
Kamerový systém					
Obhliadka, prípravné práce, administratíva, dokumentácia	hod		4		100
Inštalácia a konfigurácia kamier	ks			16	580
Kompletácia, inštalácia a nastavenie NVR, inštalácia softvéru, zaškolenie personálu	hod.		15		270
Zabezpečovací systém					
Obhliadka, prípravné práce, administratíva, dokumentácia	hod.		10		240
Montážne práce a konfigurácia zabezpečovacieho systému	hod.		35		850

Množstvo					1
Jednotková cena bez DPH					2040
Sumárna ponuka bez DPH v €					2040
Vypočítaná DPH z navrhovanej sumy v €					408
Sumárna ponuka s DPH v €					2448

Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH, upozorní.

Uvedte ponúkaný typ zariadenia	
---------------------------------------	--

Pokyny pre vypracovanie ponuky:

V stĺpci "Ponuka" uvedie uchádzač ku každej položke špecifikácie parameter ponúkaného zariadenia/tovaru alebo slovom "ano" resp. "nie" potvrdí resp. nepotvrdí jeho vybavenosť oproti požiadavkam obstarávateľa.


 M. R. ŠTEFÁNKA 2
 982 12 DETVA
 IČO: 36004073 IČ DPH: SK2020473851



ZADANIE

Stavba: SPOJENÁ ŠKOLA DETVA - MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Objekt: SO05, SO06 - Technicky a Administratívny prístavok - ELI

Objednávateľ: Spojená škola Detva

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Miesto: Detva

Spracoval: Viazanička

Dátum: 10.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

2 579,75

9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 579,75

1	013	973046161	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre klátky a krabice, veľ. do 100x100x50 mm, - 0,00100t	ks	365,000	3,35	1 222,75
2	013	974032121	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a resp. v betóne do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00100t	m	1150,000	1,18	1 357,00

M

Práce a dodávky M

217 840,42

21-M

Elektromontáže

184 054,61

3	921	210010015.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1420, uložená voľne	m	5860,000	0,95	5 567,00
4	286	286120017400.S	Rúra ohybná PVC D 20 mm s drôtom, s nízkou mechanickou odolnosťou 320 N, svetlo šedá	m	5860,000	0,27	1 582,20
5	921	210010306	Krabica prístrojová KP 68, do dutých stien, bez zapojenia	ks	365,000	1,19	434,35
6	345	345410010300	Krabica univerzálna z PVC do dutých stien KU 68 KOPOS	ks	365,000	1,47	536,55
7	921	210010313	Krabica (KO 125) odbočná s viečkom, bez zapojenia, štvorcová	ks	9,000	3,79	34,11
8	345	345410000500	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125, šxvxh 132x132x72 mm, KOPOS	ks	9,000	4,61	41,49
9	921	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	5,000	11,71	58,55
10	345	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	5,000	3,40	17,00
11	921	210010501	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 2 x 4	ks	500,000	0,63	315,00
12	345	345610009500	Svorkovnica spájacia , do 2,5mm, 2 polová	ks	500,000	1,15	575,00
13	921	210010502	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 3 x 4	ks	350,000	0,77	269,50
14	345	345610009600	Svorkovnica spájacia , do 2,5mm, 3 polová	ks	350,000	1,34	469,00
15	921	210010503	Osadenie lustrovej svorky vrátane zapojenia do 4 x 4	ks	220,000	0,83	182,60
16	345	345610009600	Svorkovnica spájacia , do 2,5mm, 4 polová	ks	220,000	1,37	301,40
17		RO3	Rozvádzač RMS1.1, vrátane vysekania, osadenia a zapojenia	ks	1,000	5121,90	5 121,90
18		RO4	Rozvádzač RMS1.2, vrátane vysekania, osadenia a zapojenia	ks	1,000	3950,10	3 950,10
19		RO5	Rozvádzač RMS2.1, vrátane vysekania, osadenia a zapojenia	ks	1,000	2976,75	2 976,75

ZADANIE

Stavba: **SPOJENÁ ŠKOLA DETVA - MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA**
 Objekt: **SO05, SO06 - Technicky a Administratívny prístavok - ELI**

Objednávateľ: Spojená škola Detva

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Spracoval: Viazanička

Miesto: Detva

Dátum: 10.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20		RO6	Rozvádzač RMS2.2, vrátanie vysekania, osadenia a zapojenia	ks	1,000	2664,90	2 664,90
21		RO2	Rozvádzač RMS2.3, vrátanie vysekania, osadenia a zapojenia	ks	1,000	2475,90	2 475,90
22		RO7	Rozvádzač RMS3.1, vrátanie vysekania, osadenia a zapojenia	ks	1,000	2721,60	2 721,60
23		RO8	Rozvádzač RMS3.2, vrátanie vysekania, osadenia a zapojenia	ks	1,000	2419,20	2 419,20
24	921	210020001	Káblové vešiaky a závesy, hák pre voľné uloženie kábla z pásy 30 x 3 mm	ks	800,000	1,13	904,00
25	345	345760005700	Sťahovací pásik z hmoždinkou US1	ks	800,000	1,04	832,00
26	921	210020011	Káblové vešiaky a závesy hrebeňový záves pre 5 káblov	ks	550,000	2,78	1 529,00
27	345	345760005700-2	Držiak UDF + kotva SROM6X30	ks	550,000	1,37	753,50
28	345	345760005800	Objímka zatváracia OZS/OZSO + kotva so závitom SROM6X30	ks	550,000	2,38	1 309,00
29	921	210020308	Káblový žľab Mars, pozink. vrátane príslušenstva, 250/50 mm bez veka vrátane podpery - Trasy výrobná hala	m	270,000	7,51	2 027,70
30		TR11	220021KSP200H100/6NŽľab samonosný	m	272,000	25,38	6 903,36
31		TR12	220302LSUCH100Spojka	ks	92,000	3,47	319,24
32		TR13	654041SGKM8X16Skrutka s polguľovou hlavou (kpl.)	bal	9,000	18,68	168,12
33		TR14	711921WMCT200Výložník	ks	48,000	5,90	283,20
34		TR15	651053PSRM12X140Kotva prievlaková	ks	48,000	1,06	50,88
35	921	210020310.S_TR1	Káblový žľab - trasa administratíva - káblový nosný systém, pozink., vrátane príslušenstva, 250/100 mm bez veka vrátane podpery	m	210,000	9,71	2 039,10
36		TR1	110316KGL200H100/3Žľab	m	210,000	9,85	2 068,50
37		TR2	651141SGKM6X12 Skrutka s polg. hlavou+matica vrubk. (100ks)	bal	11,000	10,38	114,18
38		TR3	712020WMCN200Výložník	ks	140,000	3,97	555,80
39		TR4	650653PSRM10X90Kotva prievlaková	ks	140,000	0,62	86,80
40		TR5	110209PGL100/3NPriehradka	m	210,000	2,61	548,10
41		TR6	191000LPG Spojka priehradky horná	ks	70,000	0,45	31,50
42		TR7	193100 LPKD2Spojka priehradky dolná	ks	70,000	0,72	50,40
43	921	210110021	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	36,000	4,93	177,48
44	345	345310000715	Ovládač jednopolový komplet pre zapustenú montáž, radenie 1/0, 1/0So, , biely	ks	36,000	7,19	258,84
45	921	210110023	Sériový spínač - radenie 5, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	11,000	6,16	67,76
46	345	345330002965	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 5, IP44, biely	ks	11,000	7,30	80,30
47	921	210110024	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	34,000	6,16	209,44
48	345	345330002970	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 6, IP44, biely	ks	34,000	6,31	214,54

ZADANIE

Stavba: SPOJENÁ ŠKOLA DETVA - MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
 Objekt: SO05, SO06 - Technicky a Administratívny prístavok - ELI

Objednávateľ: Spojená škola Detva

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Miesto: Detva

Spracoval: Viazanička

Dátum: 10.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
49	921	210110025	Krížový prepínač - radenie 7, zapustená montáž IP 44, vrátane zapojenia	ks	8,000	7,58	60,64
50	345	345330002975	Prepínač komplet pre zapustenú montáž, radenie 7, IP44, biely	ks	8,000	7,68	61,44
51	921	210110031.S	Dvojité striedavý prepínač - radenie 6+6, zapustená montáž - vrátane zapojenia	ks	2,000	6,07	12,14
52	345	345330002980.S	Prepínač dvojité striedavý zapustený, radenie 6+6,	ks	2,000	6,91	13,82
53	921	210110095	Spínače snímač pohybu do stropu,	ks	55,000	4,77	262,35
54	345	3450233700	Snímač pohybu BEG LUXOMAT	ks	55,000	54,81	3 014,55
55	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	165,000	4,90	808,50
56	345	345520000320	Štandard zásuvka , radenie 2P+PE, IP20, biela,	ks	165,000	3,87	638,55
57	921	210111012.S	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená, 10/16 A 250 V 2P + Z 2 x zapojenie	ks	69,000	4,90	338,10
58	345	345520000450.S	Zásuvka dvojnásobná polozapustená, radenie 2x(2P+PE), komplet, zásuvka s posunutými kolíkmi	ks	69,000	4,82	332,58
59	921	210111103.S	Priemyslová zásuvka nástenná CEE 400 V / 16 A vrátane zapojenia, IZN 1643, 3P + PE, IZN 1653, 3P + N + PE	ks	7,000	6,16	43,12
60	345	345510003400.S	Zásuvka nástenná priemyslová IZS 1653 16A/400V/3P+N+PE	ks	7,000	25,09	175,63
61	921	210201510.S	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, núdzového, LED - núdzový režim, vrátane montáže	ks	73,000	5,09	371,57
62		N1	Svietidlo núdzové + piktogram, OZN/ETS/1W/E/1/SE/X/WH	ks	40,000	43,47	1 738,80
63		N2	Svietidlo núdzové + piktogram, LED nouzové svietidlo OZN/LV2U/3W/B/1/SA/AT/WH, 3W	ks	33,000	89,77	2 962,41
64	921	210201005.S	Zapojenie svietidla IP40, 1 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	379,000	5,41	2 050,39
65	921	210201903.S	Montáž svietidla interierového na stenu do 5 kg	ks	379,000	11,78	4 464,62
66		A1	A1 - Prisadené svietidlo, opálový kryt MODUS KX3000M4KO/ND	ks	8,000	61,24	489,92
67		A2	A2 - Prisadené svietidlo, opálový kryt MODUS KX4000M4KO/ND	ks	10,000	55,57	555,70
68		A3	A3 - Prisadené svietidlo, opálový kryt MODUS KX5000M4KO/ND	ks	10,000	65,77	657,70
69		A4	A4 - Prisadené svietidlo, opálový kryt MODUS KX8000L4KO/ND	ks	18,000	94,12	1 694,16
70		B1	B1 -Svietidlo, downlight, plechové telo, opálový kryt, IP54 MODUS SPMN3000KN4/E370/ND	ks	26,000	48,76	1 267,76

ZADANIE

Stavba: SPOJENÁ ŠKOLA DETVA - MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Objekt: SO05, SO06 - Technicky a Administratívny prístavok - ELI

Objednávateľ: Spojená škola Detva

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Miesto: Detva

Spracoval: Viazanička

Dátum: 10.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
71		B2	B2 -Svietidlo, downlight, plechové telo, opálový kryt, IP54 MODUS SPMN4000KN4/E370/ND	ks	33,000	57,83	1 908,39
72		C	C -Svietidlo, Prísadené LED svietidlo MODUS EPK4000RM4KN/1/ND	ks	54,000	54,43	2 939,22
73		D1	D1 -Svietidlo, LED PANEL MODUS FIT4000C4KN600/ND + rám UGRAMC600	ks	128,000	149,69	19 160,32
74		D2	D2 -Svietidlo, LED PANEL MODUS FIT5000C4KN600/ND + rám UGRAMC600	ks	82,000	148,55	12 181,10
75		E	E -Svietidlo, LED prachotesné telo MODUS PL3500L1N4ND	ks	8,000	62,37	498,96
76		SVL	Svietidlo L - Emithor 48308 NUVOLA, 13,5W (referenčný typ)	ks	2,000	119,07	238,14
77	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10 mm	m	135,000	1,35	182,25
78	354	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	83,700	1,19	99,60
79	921	210220050	Označenie zvodov číselnými štítkami	ks	9,000	0,83	7,47
80	354	354410064700	Štítok orientačný na zvody	ks	9,000	0,66	5,94
81	921	210220240	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči SJ	ks	81,000	2,66	215,46
82	354	354410001500	Svorka FeZn k uzemňovacej tyči a k zachytávacej označenie SJ 01	ks	81,000	1,25	101,25
83	921	210220241	Svorka FeZn krížová SK a diagonálna krížová DKS	ks	28,000	2,66	74,48
84	354	354410002500	Svorka FeZn krížová označenie SK	ks	28,000	0,72	20,16
85	921	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	6,000	1,86	11,16
86	354	354410004000	Svorka FeZn pripájacia označenie SP 1	ks	6,000	0,56	3,36
87	921	210220247	Svorka FeZn skúšobná SZ	ks	9,000	2,66	23,94
88	354	354410004300	Svorka FeZn skúšobná označenie SZ	ks	9,000	1,24	11,16
89	921	210220280	Uzemňovacia tyč FeZn ZT	m	27,000	12,90	348,30
90	354	354410055700	Tyč uzemňovacia FeZn označenie ZT 2 m	ks	27,000	15,10	407,70
91	921	210220800	Uzemňovacie vedenie na povrchu AlMgSi O 8-10	m	320,000	1,63	521,60
92	354	354410064200	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al	kg	43,200	5,73	247,54
93	921	210220803	Skrytý zvod pri zatepľovacom systéme AlMgSi O 8	m	135,000	12,47	1 683,45
94	345	345710009300	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 32	m	135,000	1,28	172,80
95	345	345710038300	Príchytka pre rúrku z PVC S32	ks	135,000	0,37	49,95
96	354	354410064200i	Drôt bleskozvodový zliatina AlMgSi, d 8 mm, Al, izolovaný	m	135,000	12,43	1 678,05
97	921	210220810	Podpery vedenia zliatina AlMgSi na plochú strechu PV21	ks	290,000	1,16	336,40
98	354	354410035000	Podpera vedenia FeZn na ploché strechy označenie PV 21 plast	ks	290,000	1,15	333,50
99	921	210220831	Zachytávacia tyč zliatina AlMgSi bez osadenia a s osadením JP10-20	ks	6,000	7,97	47,82

ZADANIE

Stavba: SPOJENÁ ŠKOLA DETVA - MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
 Objekt: SO05, SO06 - Technicky a Administratívny prístavok - ELI

Objednávateľ: Spojená škola Detva

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Miesto: Detva

Spracoval: Viazanička

Dátum: 10.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
100	354	354410030400.S	Tyč zachytávacia zliatina AlMgSi označenie JP 10 Al	ks	6,000	10,91	65,46
101	354	354410066100	Podpera pre izolujúcu tyč OB Ř330	ks	6,000	17,95	107,70
102	921	210220841	Ochranná strieška AlMgSi	ks	6,000	0,65	3,90
103	354	354410025100	Strieška FeZn ochranná spodná označenie OS 04	ks	6,000	1,81	10,86
104	921	210220853	Svorka zliatina AlMgSi spojovacia SS	ks	82,000	1,86	152,52
105	354	354410012900	Svorka spojovacia zliatina AlMgSi označenie SS 2 skrutky s príložkou Al	ks	82,000	1,24	101,68
106	921	210220856	Svorka zliatina AlMgSi na odkvapový žlab SO	ks	9,000	2,66	23,94
107	354	354410013800	Svorka okapová zliatina AlMgSi označenie SO Al	ks	9,000	3,03	27,27
108	921	210800026	Kábel medený uložený pevne CYKYLo 450/750 V 3x1,5	m	590,000	0,79	466,10
109	341	341110026300	Kábel medený plochý CYKYLo 3x1,5 mm2	m	590,000	0,67	395,30
110	921	210800146.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	820,000	0,77	631,40
111	341	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	820,000	0,67	549,40
112	921	210800163.S	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x16	m	65,000	2,07	134,55
113	341	341110002400.S	Kábel medený CYKY 5x16 mm2	m	65,000	12,37	804,05
114	921	210881002.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 6	m	68,000	0,51	34,68
115	341	341610012400.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH 6 mm2	m	68,000	1,24	84,32
116	921	210881004.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 16	m	120,000	0,74	88,80
117	341	341610012600.S	Vodič medený bezhalogénový N2XH 16 mm2	m	120,000	2,38	285,60
118	921	210881006.S	Vodič bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 35	m	25,000	0,94	23,50
119	341	341610012800.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 35 mm2	m	25,000	4,95	123,75
120	921	210881021.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x1,5	m	6390,000	0,48	3 067,20
121	341	341610014300.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x1,5 mm2	m	6390,000	0,82	5 239,80
122	921	210881022.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 3x2,5	m	5860,000	0,52	3 047,20
123	341	341610014400.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 3x2,5 mm2	m	5860,000	1,25	7 325,00
124	921	210881037.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 4x1,5	m	85,000	0,52	44,20
125	341	341610015900.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 4x1,5 mm2	m	85,000	1,44	122,40
126	921	210881046.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x1,5	m	315,000	0,56	176,40
127	341	341610016800.S	Kábel medený bezhalogénový N2XH 5x1,5 mm2	m	315,000	1,26	396,90

ZADANIE

Stavba: SPOJENÁ ŠKOLA DETVA - MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Objekt: SO05, SO06 - Technicky a Administratívny prístavok - ELI

Objednávateľ: Spojená škola Detva

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Miesto: Detva

Spracoval: Viazanička

Dátum: 10.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
128	921	210881049.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x6	m	345,000	0,90	310,50
129	341	341610017100.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x6 mm2	m	345,000	5,53	1 907,85
130	921	210881050.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený voľne N2XH 0,6/1,0 kV 5x16	m	255,000	1,02	260,10
131	341	341610017200.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 5x16 mm2	m	255,000	12,10	3 085,50
132	921	210881099.S	Kábel bezhalogénový, medený uložený pevne N2XH 0,6/1,0 kV 4x50	m	370,000	2,81	1 039,70
133	341	341610016700.S	Kábel medený bezhalogenový N2XH 4x50 mm2	m	370,000	27,12	10 034,40
134	R	HZS01	Revízie	hod	120,000	22,68	2 721,60
135	R	HZS07	Nešpecifikované práce	hos	270,000	20,32	5 486,40
136	R	RMH1	Výmena MTP, v napájacom rozvádzači RMH1, MTP 100/5A 0,5s 10VA, prievlečné, s overením, vrátane pomocných dielov a úpravy poľa	ks	6,000	297,67	1 786,02
138	R	HZS02	Pomocný materiál, (viazacie pásky, sadra, vruty, hmoždinky a pod) a ostatný nešpecifikovaný materiál	ks	1,000	2220,75	2 220,75
139	R	HZS05	Projekt skutočného vyhotovenia	hod	45,000	28,35	1 275,75
140	R	HZS06	Autorský dozor	hod	30,000	28,35	850,50
141	R	MD	Mimostavenisková doprava	%	877,520	5,67	4 975,54
142	R	MV	Murárske výpomoci	%	968,035	0,94	914,79
143	R	PD	Presun dodávok	%	877,520	0,94	829,26
144	R	PM	Podružný materiál	%	443,481	2,83	1 257,27
145	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1845,555	0,94	1 744,05

Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení **33 785,80**

146	922	220511002	Montáž zásuvky 2xRJ45 pod omietku	ks	61,000	4,36	265,96
147	383	383150003800	Zásuvka podpovrchová KOMPAKT, 2xRJ45/s, Cat.5e, kompletne, s montážou , odskúšaním a oživením, premeraním	ks	61,000	11,77	717,97
148		RACK	Rozvádzač RACK 2 - 42U, stojanový, v zmysle PD, vrátane montáže, a oživenia, dodávky aktívnych a pasívnych prvkov, switch prepínačov, patch kablov, ventilátora, termostatu, optických vaní, patch panelov a pod , vrátane oživenia na mieste - a dokumentác	ks	1,000	22801,64	22 801,64
149	922	220511031	Kábel v rúrkach	m	5860,000	0,96	5 625,60
150	341	341230001300.S	Kábel medený dátový FTP-AWG LSOH 4x2x24 mm2	m	5860,000	0,61	3 574,60
151	R	MV	Murárske výpomoci	%	206,869	0,94	195,49
152	R	PM	Podružný materiál	%	144,285	2,83	409,05
153	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	206,869	0,94	195,49

ZADANIE

Stavba: SPOJENÁ ŠKOLA DETVA - MODERNIZÁCIA ODBORNÉHO VZDELÁVANIA
Objekt: SO05, SO06 - Technický a Administratívny prístavok - ELI

Objednávateľ: Spojená škola Detva

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o., M.R.Štefánika 2, Detva

Spracoval: Viazanička

Miesto: Detva

Dátum: 10.11.2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Celkom

220 420,17


M. R. ŠTEFÁNICA 2
962 12 DETVA
IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Zhotoviteľ: SIROŇ plus s.r.o.
Sídlo/Adresa: M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva
Štatutárny orgán: Ing. Jozef Fekiač, konateľ spoločnosti
IČO: 36004073
DIČ: 2020473851
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Banská Bystrica
Číslo účtu IBAN: SK46 0900 0000 0051 9793 9048

Názov zákazky:

„Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania, stavebné úpravy dielni“

Týmto čestne vyhlasujeme, že predmet zákazky nebudeme plniť prostredníctvom subdodávateľov, resp. podiel zákazky, ktorý máme v úmysle zadať tretím osobám v rámci predmetu zákazky je 0 %.

V Detve, dňa 31.01.2023


M. R. ŠTEFÁNICA 2
962 12 DETVA
IČO: 36004073, IČ DPH: SK2020473851


Ing. Jozef Fekiač
konateľ spoločnosti

Spojená škola
Štúrova 848
962 12 Detva
IČO: 37 956 205

Bratislava
30.01.2023

**Záruka č. 1111/CC/22-BG1
(za riadne splnenie kontraktu)**

Spoločnosť SIRON plus s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 2, 962 12 Detva, IČO: 36 004 073, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.: 3598/S (ďalej „**Príkazca**“) uzatvorí s objednávateľom, ktorým je: Spojená škola, so sídlom: Štúrova 848, 962 12 Detva, IČO: 37 956 205, (ďalej „**Beneficient**“) Zmluvu o dielo (ďalej „**Zmluva**“), ktorej predmetom je realizácia stavebných prác na stavebných objektoch: „SO 05 Technický prístavok, SO 06 Administratívny prístavok, na parcele KN – C č. 5079, zapísaný na liste vlastníctva č. 4164, súpisné číslo 1278, okres Detva, obec Detva, v kat. území Detva“ (ďalej „**Dielo**“) v rámci zákazky: „Spojená škola Detva – Modernizácia odborného vzdelávania, stavebné úpravy dielní“ (ďalej „**Zákazka**“).

Príkazca má zabezpečiť splnenie svojich záväzkov v súvislosti s realizáciou Diela v rámci Zákazky podľa Zmluvy vystavením bankovej záruky.

Slovenská sporiteľňa, a. s., so sídlom: Tomášikova 48, 832 37 Bratislava, IČO: 00 151 653, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B (ďalej „**Banka**“), vystavuje z príkazu Príkazcu

v prospech Beneficienta Záruku
maximálne do výšky Záručnej sumy:

187.459,54 EUR

slovom: jednoosemdesiatšesťtisíc štyristopäťdesiatdeväť 54/100 euro.

Banka sa Zárukou neodvolateľne a bez námietok zaväzuje uspokojiť Beneficienta súhrnne až do výšky Záručnej sumy, a to na prvú písomnú výzvu Beneficienta. Obsahom písomnej výzvy Beneficienta bude uvedenie čísla tejto Záruky a vyhlásenie Beneficienta, že medzi Príkazcom a Beneficientom bola uzatvorená platná a účinná Zmluva a Príkazca si nesplnil svoje záväzky voči Beneficientovi v súvislosti s realizáciou Diela v rámci Zákazky podľa Zmluvy spolu s upresnením porušenia záväzkov Príkazcu (ďalej „**Výzva**“).

Banka je oprávnená, nie však povinná, posudzovať predložené dokumenty z pohľadu, či tieto dokumenty spĺňajú alebo nespĺňajú právny poriadok alebo zmluvou stanovené náležitosti pre takéto dokumenty.

Banka uspokojí Beneficienta vo výške uvedenej vo Výzve, najviac do výšky Záručnej sumy, a to v lehote do 15 dní odo dňa obdržania Výzvy a vyššie uvedených dokumentov.

Výzva musí byť doručená najneskôr v posledný deň platnosti Záruky na adresu:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Oddelenie Špecializované financovanie / tím Obchodné financovanie
Tomášikova 48,
832 37 Bratislava

Závazok Banky zo Záruky sa znižuje o každé plnenie Banky z tejto Záruky.

Záruka je platná dňom jej vystavenia do 31.12.2023

Platnosť Záruky skončí v najskorší z uvedených dní:

- (i) deň uplynutia platnosti Záruky;
- (ii) deň vyplatenia celej Záručnej sumy Beneficientovi; alebo
- (iii) deň doručenia písomného vyhlásenia Beneficienta, podpísaného oprávnenými osobami, v ktorom Beneficient uvedie, že sa vzdáva práva na plnenie zo Záruky a nebude voči Banke uplatňovať právo na úhradu Záručnej sumy alebo jej neuhradenej časti (ďalej „**Vyhlásenie**“).

Pre účely identifikácie Beneficienta musia byť Výzva a Vyhlásenie

- (i) predložené prostredníctvom banky Beneficienta, ktorá potvrdí, že podpisy Beneficienta na nich sú právne záväzné; alebo
- (ii) s úradne osvedčenými podpismi osôb na nich.

Práva zo Záruky nemôžu byť postúpené na tretiu osobu.

Záruka sa riadi právom Slovenskej republiky.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
852 57 Bratislava
121

Ing. Helena Karovičová
Produktový špecialista senior
Oddelenie Špecializované financovanie
Tím Obchodné financovanie

Ing. Lenka Holbiková
Produktový špecialista senior
Oddelenie Špecializované financovanie
Tím Obchodné financovanie

Osvedčujem, že táto listina doslovne
súhlasí s predloženým originálom
„osvedčeným odpisom“ skladajúceho sa

z 2 strán.

Por. číslo 63

V dňa 31.1.2023

OSV



Slovenská sporiteľňa, a. s.

Tomášikova 48
832 37 Bratislava
www.slsp.sk

Sporotel 0850 111 888
info@slsp.sk

SIRON plus s.r.o.
M.R.Štefánika 2
962 12 Detva

Banská Bystrica
31. 01. 2023

Vec: Potvrdenie

Banka potvrdzuje, že ku dňu vystavenia potvrdenia má Klient:


Obchodné meno/názov: SIRON plus s.r.o.
IČO: 36004073

v Banke vedený účet číslo: SK46 0900 0000 0051 9793 9048

BIC – SWIFT kód Slovenskej sporiteľne, a. s., je GIBASKBX.

Potvrdenie sa vystavuje na žiadosť Klienta.

Slovenská sporiteľňa, a. s.


Ing. Humajová Miriama, PhD.
Relationship Manager


Mgr. Vladimíra Petreková
Senior Špecialista

Slovenská sporiteľňa, a. s.
Tomášikova 48, 832 37 Bratislava
IČO: 00 151 653
Zap. v OR OS Bratislava 1,
odd.: Sa, VI.č.: 601/B
51

SLOVENSKÁ 
sporiteľňa

IČO: 00151653, DIČ: 2020411536, IČ DPH: SK7020000262,
obchodný register: Okresný súd Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 601/B

