CENTRUM VÝCVIKU LEŠŤ
LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

Č.: CV- 373-3/2022 29. septembra 2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „Výzva“)

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*ZoVO*“)

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Centrum výcviku Lešť
Sídlo: 962 63 Lešť
IČO: 00804932
Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod.

Kontaktná osoba pre potreby VO: Ing. Sandra Sedliaková
E-mail: sandra.sedliakova@mil.sk
Telefón: 0960/455 865
Kontaktná osoba pre veci odborné: Július Gímeš
Telefón: 0960/465 724
E-mail: julius.gimes@mil.sk,

2) Predmet zákazky (názov):
Oprava komínov.
CPV: 45000000-7 – Stavebné práce

3) Miesto uskutočnenia prác:
Hlavný tábor Oremov Laz – Administratívno-skladová b.č.53 súp.č.220
Sklady, garáže Zábava – Kancelárie tr.17 b.č.2 súp.č.1405
- Dielne b.č.3 súp.č.1406
- Ubytovňa mužstva b.č.26 súp.č.1428

Táborisko Riečky – Ubytovňa dôstojníkov b.č.2 súp.č.158

4) Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
Administratívno – skladová b.č.53 súp.č.220, jednoprieduchové komínové teleso (otvor prieduchu 0,3 m x 0,3 m) zrušenej kotolne ústredného kúrenia je na jednej strane popraskaná, opadávajúca tenkovrstvá škrabaná fasádna vrchná omietka veľkosť zrna 2 mm, svetlomodrej farby. Výška komínu v nadstrešnej časti od plochej strechy je 4 m, pôdorys o rozmere 1,50 x 1,50 m. Komín je vymurovaný z pálených plných tehál. Ukončenie komína je oplechovanie lem z PZ plechu, skorodovaný, nevyhovujúci náter. Po oprave je potrebné vykonať pretmelenie klampiarskeho lemovania.

Kancelárie tr 17 b.č.2 súp.č.1405, jednoprieduchové komínové telesá (otvory prieduchov 0,15 m x 0,15 m) sú v havarijnom stave. Komíny slúžili pre pece na pevné palivo, od inštalácie ústredného kúrenia sa neužívajú. V nadstrešnej časti sedlovej strechy v 1,10 m výšky od vlnitého plechu dochádza k opadaniu omietok so všetkých štyroch strán (hrubá 3 cm + brizolit do 3 cm) a betónovej krycej dosky, čím dochádza k poškodzovaniu krytiny na budove. Pôdorysy komínov sú o rozmere 0,50 m x 0,50 m. Komíny sú vymurované z pálených plných tehál. Ukončenie komínov sú

jednoprieduchové betónové krycie dosky rozmeru 0,70 m x 0,70 m x 0,08 m, ktoré sú nefunkčné. Po oprave je potrebné obnoviť náter klampiarskych výrobkov a vykonať pretmelenie klampiarskeho lemovania.

Dielne b.č.3 súp.č.1406, dvojprieduchové komínové teleso (otvory prieduchov 0,30 m x 0,30 m) je v havarijnom stave. Technológia pôvodnej kotolne na pevné palivo bola modernizovaná inštaláciou elektrokotlov. V súčasnej dobe v nadstrešnej časti pultovej strechy cca od 2,50 m výšky od vlnitého plechu dochádza k opadaniu omietok na dĺžke 3,50 m so všetkých štyroch stranách (hrubá 3 cm + brizolit do 3 cm) a betónovej krycej dosky, čím dochádza k poškodzovaniu krytiny a ohrozeniu BOZP pohyb v blízkosti budovy. Výška komína v nadstrešnej časti od pultovej strechy je 6 m, pôdorys o rozmere 1,20 m x 0,80 m. Komín je vymurovaný z pálených plných tehál. Ukončenie komína je dvojprieduchová betónová krycia doska rozmeru 1,40 m x 1,00 m x 0,10 m, ktorá je nefunkčná. Komín je opatrený výlezovým oceľovým rebríkom časť s ochranným košom a manipulačnou plošinou so zábradlím, nevyhovujúci náter. Po oprave je potrebné vykonať pretmelenie klampiarskeho lemovania.

Jednoprieduchové komínové teleso (otvor prieduchu 0,15 m x 0,15 m) je v havarijnom stave. Komín slúžil pre pec na pevné palivo, od inštalácie ústredného kúrenia sa neužíva. V nadstrešnej časti sedlovej strechy v 1,10 m výšky od vlnitého plechu dochádza k opadaniu omietok so všetkých štyroch strán (hrubá 3 cm + brizolit do 3 cm) a betónovej krycej dosky, čím dochádza k poškodzovaniu krytiny na budove. Pôdorys komína je rozmere 0,50 m x 0,50 m. Komín je vymurovaný z pálených plných tehál. Ukončenie komína je jednoprieduchový betónová krycia doska rozmer 0,70 m x 0,70 m x 0,08 m, ktoré je nefunkčné. Po oprave je potrebné obnoviť náter klampiarskych výrobkov a vykonať pretmelenie klampiarskeho lemovania.

Ubytovňa mužstva b.č.26 súp.č.1428, jednoprieduchové komínové teleso (otvor prieduchu 0,30 m x 0,30 m) je v havarijnom stave. Technológia pôvodnej kotolne na pevné palivo bola modernizovaná inštaláciou elektrokotlov. V súčasnej dobe v nadstrešnej časti rovnej strechy cca od vrchu atikového múru dochádza k opadaniu vrchnej časti omietok na dĺžke 4,50 m so všetkých štyroch strán (hrubá 3 cm + brizolit do 3 cm) a betónovej krycej dosky, čím dochádza k poškodzovaniu krytiny a ohrozeniu BOZP pohyb v blízkosti budovy. Výška komínu v nadstrešnej časti od rovnej strechy je 4,50 m, pôdorys o rozmere 1,50 m x 1,50 m. Komín je vymurovaný z pálených plných tehál. Ukončenie komína je dvojprieduchová betónová krycia doska rozmeru 1,80 m x 1,80 m x 0,15 m, ktorá je zvetraná nefunkčná. Komín je opatrený výlezovým oceľovým rebríkom časť s ochranným košom a manipulačnou plošinou so zábradlím, nevyhovujúci náter zelenej farby. Oplechovanie atiky v spojení s komínom je skorodované nefunkčné, oprava formou výmeny. Po oprave je potrebné vykonať pretmelenie klampiarskeho lemovania. Keramický obklad v spodnej časti komína je nesúdržný opadáva, vyžaduje opravu

Ubytovňa dôstojníkov b.č.2 súp.č.158, dvojprieduchové komínové telesá v častiach nad sedlovou strechou dreveného stavebného objektu sú v nevyhovujúcom technickom stave z dôvodu popraskaných, zvetraných, opadnutých ukončovacích betónových krycích dosiek a vymuroviek z bielych plných tehál. Rozmer prierez komínov je 700 x 500 mm 3 ks s prieduchovým otvorom 150 x 150 mm, Po obvode komínov je vypadaná malta zo škár. Komíny sú ukončené dvojprieduchovými betónovými krycími dosky o rozmere 700 x 900 mm s otvormi 150 x 150 mm. Nad komínovými otvormi – prieduchmi neboli osadené komínové striešky, preto je potrebné ich doplniť o typizované komínové nerezové striešky. Po oprave je potrebné vykonať povrchový náter oplechovania komínov a pretmelenie klampiarskeho lemovania na všetkých komínoch.

Z uvedených dôvodov je potrebné zabezpečiť opravu komínov.

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	**Slovné zhodnotenie a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv výkaz výmer**	**Množstvo v merných jednotkách**
Administratívno – skladová b.č.53 súp.č.220, dvojpodlažná nepodpivničená budova, strecha jednoplášťová s miernym spádom, krytinu z hydroizolačných asfaltových pásov, komín kotolne ústredného kúrenia obmurovaný z pálených plných tehál v=8,90 m, jednoprieduchový 0,30 m x 030 m, omietnutý, ukončenie komína pomocou lemu z PZ plechu.	Vykonaním opravy komína bude odstránená vada praskania, opadávania tenkovrstvej fasádnej omietky a poškodzovanie krytiny : **Jednoprieduchové komínové teleso kotolne ústredného kúrenia 1 ks, o pôdoryse 1,50 m x 1,50 m,** - odstránenie tenkovrstvej silikónovej fasádnej omietky 1,5 m x 4,00 m → - vytvoriť adhézny mostík pevný spoj pred natiahnutím omietky 1,50 m x 4,00 m → - vykonať omietnutie komína s použitím tenkovrstvej škrabanej omietky zrnitosť 2 mm modrý odtieň 1,50 m x 4,00 m → - odstrániť koróziu na oplechovaní komína ručným obrúsením → - obnovenie náteru S oplechovania komína 1 x základný a 2 x vrchný náter (práca+farba) → - vykonať tmelenie klampiarskych lemov vhodným tmelom →	6,00 m^2 6,00 m^2 6,00 m^2 4,65 m^2 4,65 m^2 7,60 m
Kancelárie tr.17 b.č.2 súp.č.1405, jednopodlažná nepodpivničená budova, strecha sedlová so spádom, krytina vlnitý PZ plech, komín obmurovaný z pálených plných tehál v=6 m, jednoprieduchový 0,15m x 0,15m, omietka z brizolitu, ukončenie komína pomocou betónovej krycej dosky 1 prieduch, lem z PZ plechu.	Vykonaním opravy komína bude odstránená vada praskania, opadávania výmurovky, omietky a poškodzovanie krytiny : **Jednoprieduchové komínové telesá pre kúrenie 3 ks, o pôdoryse 0,50 m x 0,50 m,** - odstrániť betónové krycie dosky ukončenia komínov 0,70 m x 0,70 m x 0,08m 3 ks → - vykonať búranie časti výmurovky zvetraného komína z plných tehál 0,50 m x 0,50 m x 0,17 m → - vykonať vymurovanie komína → - dodanie plných pálených tehál 0,50 m x 0,50 m x 0,17 m → - búranie omietky do 6 cm o-2,00m x v-1,0m x 0,06m → - vykonať omietnutie komína vápennou omietkou hr. do 3 cm o-2,00m x v-1,0m →	0,36 m^3 0,15 m^3 0,15 m^3 0,15 m^3 0,36 m^3 6,00 m^2

Dielne b.č.3 súp.č.1406, jednopodlažná nepodpivničená budova, strecha sedlová a pultová s miernym spádom, krytinu vlnitý PZ plech, komín obmurovaný z pálených plných tehál v=8 m, dvojprieduchový 0,30m x 0,30m, omietka z brizolitu, ukončenie komína pomocou betónovej krycej dosky 2 prieduchy, lem z PZ plechu.	- vykonať omietnutie komína vápennou omietkou brizolitom hr. do 3 cm → - vápenná omietka → - vápenná omietka – brizolit → - dodanie a montáž jednoprieduchovej ukončovacej železobet. dosky 0,70m x 0,70m x 0,08m → - odstrániť koróziu na klampiarskych výrobkoch komínov ručným obrúsením → - obnovenie náteru 1 x základný a 2 vrchný náter klampiar. výrobkov komínov → - vykonať tmelenie klampiarskych oplechovaní komínov vhodným tmelom → - odvoz, uloženie a likvidácia odpadu najbližšia skládka vo V. Krtíši cca 30 km → Vykonaním opravy komína bude odstránená vada praskania, opadávania výmurovky, omietky a poškodzovanie krytiny : **Dvojprieduchové komínové telesá kotolne ústredného kúrenia 1 ks, o pôdoryse 1,25 m x 0,80 m,** - odstrániť betónovú kryciu dosku ukončenia komína 1,40 m x 1,00 m x 0,15m, 1 ks → - vykonať búranie časti výmurovky zvetraného komína z plných tehál 1,25 m x 0,80 m x 0,70 m → - vykonať vymurovanie komína → - dodanie plných pálených tehál 1,25 m x 0,80 m x 0,70 m → - búranie omietky do 6 cm o-4,10m x v-3,5m x 0,06m → - vykonať omietnutie komína vápennou omietkou hr. do 3 cm o-4,10m x v-3,5m → - vykonať omietnutie komína vápennou omietkou brizolitom hr. do 3 cm → - vápenná omietka hr. do 3 cm → - vápenná omietka – brizolit hr. do 3 cm → - zhotovenie dvojprieduchovej ukončova. železobet. dosky 1,40m x 1,00m x 0,15m → - železobetón min. C 30/35 hr.0,15 m → - tesárske práce – šalovanie 1,40m x 1,00m x 0,15m → - odstrániť koróziu na zámočníckych výrobkoch (rebrík, ochranný kôš, plošina, zábradlie) ručným obrúsením → - obnovenie náteru 1 x základný a 2	6,00 m^2 0,18 m^3 0,18 m^3 3ks 2,10 m^2 2,10 m^2 8,50 m 0,87 m3 0,21 m^3 0,70 m^3 0,70 m3 0,70 m^3 14,35 m^2 14,35 m^2 14,35 m^2 0,43 m^3 0,43 m^3 1 ks 1,40 m^2 1 komplet 6,73 m^2

	vrchný náter zámočníckych výrobkov (rebrík, ochranný kôš, plošina, zábradlie) →	6,73 m^2
	- vykonať tmelenie klampiarskych lemov vhodným tmelom →	5,50 m
	- odvoz, uloženie a likvidácia odpadu najbližšia skládka vo V. Krtíši cca 30 km →	1,78 m^3
	- Stavebné lešenie →	1 komplet
Dielne b.č.3 súp.č.1406, jednopodlažná nepodpivničená budova, strecha sedlová so spádom, krytina vlnitý PZ plech, komín obmurovaný z pálených plných tehál v=6 m, jednoprieduchový 0,15m x 0,15m, omietka z brizolitu, ukončenie komína pomocou betónovej krycej dosky 1 prieduch, lem z PZ plechu.	**Jednoprieduchové komínové teleso pre kúrenie 1 ks, o pôdoryse 0,50 m x 0,50 m,** - odstrániť betónové krycie dosky ukonč. komínov 0,70 m x 0,70 m x 0,08m 1 ks →	0,12 m^3
	- vykonať búranie časti výmurovky zvetraného komína z plných tehál 0,50 m x 0,50 m x 0,17 m →	0,05 m^3
	- vykonať vymurovanie komína →	0,05 m^3
	- dodanie plných pálených tehál 0,50 m x 0,50 m x 0,17 m →	0,05 m^3
	- búranie omietky do 6 cm o-2,00m x v-1,0m x 0,06m →	0,12 m^3
	- vykonať omietnutie komína vápennou omietkou hr. do 3 cm o-2,00m x v-1,0m →	2,00 m^2
	- vykonať omietnutie komína vápennou omietkou brizolitom hr. do 3 cm →	2,00 m^2
	- vápenná omietka →	0,06 m^3
	- vápenná omietka – brizolit →	0,06 m^3
	- dodanie a montáž jednoprieduchovej ukončovacej železobet. dosky 0,70m x 0,70m x 0,08m →	1ks
	- odstrániť koróziu na klampiarskych výrobkoch komínov ručným obrúsením →	0,70 m^2
	- obnovenie náteru 1 x základný a 2 vrchný náter klampiarskych výrobkov komín. →	0,70 m^2
	- vykonať tmelenie klampiarskych oplechovaní komínov vhodným tmelom →	2,84 m
	- odvoz, uloženie a likvidácia odpadu najbližšia skládka vo V. Krtíši cca 30 km →	0,29 m3
Ubytovňa mužstva b.č.26 súp.č.1428, jednopodlažná nepodpivničené budova, strecha jednoplášťová s miernym spádom, krytinu z hydroizolačných asfaltových pásov, komín obmurovaný	Vykonaním opravy komína bude odstránená vada praskania, opadávania výmurovky, omietky a poškodzovanie krytiny : **Jednoprieduchové komínové telesá kotolne ústredného kúrenia 1 ks, o pôdoryse 1,50 m x 1,50 m,** - odstrániť betónovú kryciu dosku ukonč. komína 1,80 m x 1,80 m x 0,15m, 1 ks →	
	- vykonať búranie časti výmurovky	0,49 m^3

z pálených plných tehál v=10,60 m, jednoprieduchový 0,30m x 0,30 m, omietka z brizolitu, ukončenie komína pomocou betónovej krycej dosky 1 prieduch, lem z PZ plechu.	zvetraného komína z plných tehál 1,50 m x 1,50 m x 0,20 m →	0,45 m^3
	- dodanie plných pálených tehál 1,50 m x 1,50 m x 0,20 m →	0,45 m^3
	- vykonať vymurovanie komína →	0,45 m^3
	- búranie omietky do 6 cm o-6,00m x v-4,50m x 0,06m →	1,62 m^3
	- vykonať omietnutie komína vápennou omietkou hr. do 3 cm o-6,00m x v-4,50m →	27 m^2
	- vykonať omietnutie komína vápennou omietkou brizolitom hr. do 3 cm →	27 m^2
	- vápenná omietka →	0,81 m^3
	- vápenná omietka – brizolit →	0,81 m^3
	- zhotovenie jednoprieduchovej ukončovacej železobet. dosky 1,80m x 1,80m x 0,15m →	0,49 m^3
	- železobetón min. C 30/35 hr.0,15m →	3,24 m^2
	- tesárske práce – šalovanie 1,80m x 1,80m x 0,15m →	1 komplet
	- odstrániť koróziu na zámočníckych výrobkoch (rebrík, ochranný kôš, plošina, zábradlie) ručným obrúsením →	6,80 m^2
	- obnovenie náteru 1 x základný a 2 vrchný náter zámočníckych výrobkov (rebrík, ochranný kôš, plošina, zábradlie) →	6,80 m^2
	- vykonať tmelenie klampiarskych lemov vhodným tmelom →	3,2 m
	- stavebné lešenie →	1 komplet
	- oprava formou výmeny oplechovanie komína a atikového múru strechy 1,67 m x 1 m hr.0,8mm →	1,67 m^2
	- plech PZ 1,67 m x 1 m →	1,67 m^2
	- vykonať búranie časti obkladu na komíne (kabrince) 5,40 m x 0,50 m=2,43 m^2, do 30 % →	0,90 m^2
	- odvoz, uloženie a likvidácia odpadu najbližšia skládka vo V. Krtíši cca 30 km →	3,46 m^3
	- dodanie obkladu (kabrince) →	1 m^2
	- vykonať vyrovnanie podkladu omietky a položenie obkladu (kabrince) →	0,90 m^2
Ubytovňa dôstojníkov b.č.2 súp.č., dvojpodlažná nepodpivničené budova, drevostavba, strecha sedlová s prudším spádom, krytina	Vykonaním opravy komína bude odstránená vada praskania, opadávania výmurovky a ukončovacej dosky komína, čím sa splnia podmienky požiarnej ochrany stavebného objektu:	

plech PZ položený na plnom debnení, komíny obmurované z bielych plných tehál v=7,80 m, dvojprieduchový 0,15m x 0,15m, ukončenie komína pomocou betónovej krycej dosky s 2 prieduchmi, lem z PZ plechu.	**Dvojprieduchové komínové telesá pre lokálne kúrenie pomocou výhrevných telies 3 ks, o pôdoryse 0,70 m x 0,50 m,** - odstrániť betónové krycie dosky ukonč. komínov0,70 m x 0,90 m x 0,08 m, 3 ks → - vykonať búranie časti výmurovky zvetraného komína z plných tehál 0,70 m x 0,50 m x 0,24 m, 3 ks → - vykonať vymurovanie komína → - dodanie plných bielych tehál 0,70 m x 0,50 m x 0,24 m, 3 ks → - zhotovenie dvojprieduchovej ukončovacej železobet. dosky 0,90m x 0,70m x 0,08m, 3 ks diery prieduchov 0,15 m x 0,15 m → - železobetón min. C 30/35 hr.0,08 m → - tesárske práce – šalovanie 0,90 m x 0,70 m x 0,08m → - doplniť na betónové ukončenia komínov nerezové striešky ⌀ 150 mm → - špárovanie komínov z bielych tehál 30 % → - odstrániť koróziu na klampiarskych výrobkoch komínov ručným obrúsením → - obnovenie náteru 1 x základný a 2 vrchný náter klampiar. výrobkov komínov → - vykonať tmelenie klampiarskych oplechovaní komínov vhodným tmelom → - odvoz, uloženie a likvidácia odpadu najbližšia skládka vo V. Krtíši cca 30 km → - stavebné lešenie → **Poznámka :** do ceny je potrebné zahrnúť aj všetky tu neuvedené materiály a drobné stavebné práce súvisiace s opravou.	0,15 m^3 0,27 m^3 0,27 m^3 0,50 m^3 3 ks 0,15 m^3 1 komplet 3 ks 50 m 3,20 m^2 3,20 m^2 7,50 m 0,42 m^3 1 komplet

5) Predpokladaná hodnota zákazy:
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v EUR bez DPH**:** **7 916,67 EUR**

6) Obhliadka predmetu zákazky:
Obhliadka predmetu zákazky bude vykonaná dňa **05.10.2022 o 10:00** hod.
Obhliadka miesta uskutočňovania prác predmetu zákazky je potrebná. Záujemcovia pri obhliadke získajú potrebné informácie o špecifikácii požadovaných prác a problematike pre spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcu. Zraz záujemcov bude pred objektom Sklady, garáže Zábava, Centra výcviku Lešť. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa obhliadky, sa musia nahlásiť do **04.10.2022 do 12:00** hod. prostredníctvom el. pošty na adresu **sandra.sedliakova@mil.sk** (názov súťaže, názov firmy, meno, trvalý pobyt, číslo OP, typ motorového vozidla, evidenčné číslo vozidla). **Zároveň upozorňujeme, že na obhliadku je možné**

prihlásiť max. 2 osoby za záujemcu. Prihláseným uchádzačom bude vystavené hromadné povolenie na vstup do VO Lešť iba v termíne obhliadky.

7) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Podmienku podľa §32 ods.1 písm. e) si verejný obstarávateľ overí z dostupných registrov. **Podmienku podľa §32 ods.1 písm. f) splní uchádzač doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č.3).**

8) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:
Do 18.11.2022

9) Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena

10) Elektronická aukcia
- neuplatňuje sa

11) Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia:
Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/32146/general

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **14.10.2022 09:30:00**

V prípade, že cenová ponuka nebude predložená požadovaným spôsobom, verejný obstarávateľ na takúto cenovú ponuku nebude prihliadať.

12) Obsah ponuky:

1. Cenová ponuka (Príloha č.1) v € bez DPH a s DPH. V cenovej ponuke budú zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky, napr. náklady na dopravu a na všetky úkony spojené s predmetom obstarávania. Súčasťou cenovej ponuky bude predložený ponukový rozpočet po položkách, oddieloch dodávok a prác, spracovaný v programe na oceňovanie prác. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.
   Predložením cenovej ponuky uchádzač prehlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa o dodaní predmetu obstarávania uvedenými v tejto výzve.

2. Identifikačné a kontaktné údaje (Príloha č.2).

3. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7) tejto výzvy (Čestné vyhlásenie - Príloha č. 3).

Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti záujemca predloží vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií (sken).

13) Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v písomnej forme.

14) Podmienky financovania:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §2 a §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s vykonaním diela.

Zhotoviteľovi diela sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

Na základe § 69 ods. 12 písm. j/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa jedná o zákazku s prenosom daňovej povinnosti na objednávateľa.

15) Komunikácia:
1. V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej dokumentácií, môže záujemca elektronicky požiadať verejného obstarávateľa v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „**KOMUNIKÁCIA**“ o ich vysvetlenie. Záujemca musí svoju žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal verejný obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie odpovede všetkým záujemcom. O doručení správy bude záujemca informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu.

2. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „**ZAUJÍMA MA TO**“ (v pravej hornej časti obrazovky)

16) Vyhodnocovanie ponúk:
1. Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí ponuky a uchádzačov bude informovať v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „**KOMUNIKÁCIA.“**

2. Verejný obstarávateľ má počas hodnotenia možnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie predložených dokladov.

3. Výsledok vyhodnotenia ponúk zašle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom formou Oznámenia o prijatí / neprijatí ponuky. Oznámenie bude elektronicky doručené v systéme **JOSEPHINE** prostredníctvom okna „**KOMUNIKÁCIA**“. Uchádzač ktorého ponuka bola prijatá bude vyzvaný na rokovanie o zmluve.

17) Ďalšie požiadavky a obchodné podmienky:
Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s príslušnými normami: STN, STN EN a technologických predpisov pri dodržaní predpisov o požiarnej ochrane, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdí, že má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu, ktorá kryje akékoľvek škody spôsobené zhotoviteľom alebo ním poverenými osobami pri vykonávaní diela podľa zmluvy (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu).
Zhotoviteľ prác je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady.
Zhotoviteľ po ukončení prác spracuje súpis skutočne vykonaných po položkách a podľa neho odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi, odsúhlasený súpis prác bude neoddeliteľnou prílohou daňového dokladu – faktúry.
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú počas realizácie prác uplatnené a ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii diela.
Pri odovzdaní predmetu plnenia bude spísaný a oboma zmluvnými stranami podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí práce, ktorý vyhotoví objednávateľ.
Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od prevzatia stavebných prác doručiť daňový doklad – faktúru objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúr je vzájomne dohodnutá do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Do lehoty splatnosti sa nezapočítavajú dni, keď boli faktúry vrátené.
Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to aj priebežne počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.
Požadovaná záruka na práce použitej technológie minimálne 36 mesiacov, na tovar 24 mesiacov. Za nedostatky, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti – nedodržaním platných noriem a technologických postupov. Nedostatky predmetu zmluvy si objednávateľ bude uplatňovať u zhotoviteľa na základe písomnej reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviaže, že v termíne do 7 dní zaujme svoje stanovisko k predmetu reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviaže v prípade písomného uznania reklamácie začať s odstraňovaním nedostatku predmetu zmluvy v termíne najneskoršie do 10 dní.
Zhotoviteľ bude povinný pred nástupom na výkon pracovných činností zabezpečiť účasť na školení BOZP a Ochrany pred požiarmi všetkých zamestnancov zhotoviteľa, zamestnancov jeho subdodávateľov a pod, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti v zmysle zákonov NR SR č. 124/2006 Z.z. vznp. a zákona č. 314/2001 Z.z. vznp. Svoju účasť na školení potvrdia zamestnanci zhotoviteľa vlastnoručnými podpismi do prezenčnej listiny. Uvedené školenia vykoná objednávateľ. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonávať voči svojim zamestnancom preukázateľné oboznamovanie v zmysle zákonov NR SR č. 124/2006 Z. z. vznp a a zákona č. 314/2001 Z.z. vznp,
Pri odovzdaní staveniska (pracoviska) vykonávania predmetu plnenia bude spísaný a oboma zmluvnými stranami podpísaný záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska (pracoviska), podľa §5 Vyhlášky 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ktorý vyhotoví objednávateľ.
Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany svojich zamestnancov, zamestnancov subdodávateľov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby zamestnanci, ktorý budú vykonávať práce vo výškach absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia na práce vo výškach.
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred začatím prác (a v prípade potreby ich bude musieť aktualizovať) určenie a spracovanie bezpečných pracovných a technologických postupov v zmysle § 4 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou

sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností pre činnosti vykonávané na stavenisku.
Súčasne s odovzdaním staveniska (pracoviska) objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko – pracovisko.
Zmluvné termíny budú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou: a) vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), b) vydania príkazov zo strany objednávateľa na uzatvorenie lokalít alebo ich časti v HT Oremov Laz, Skladoch, garážach Zábava a v Táborisku Riečky z dôvodu prebiehajúceho výcviku kde sú vykonávané práce, objednávateľ je to povinný oznámiť zhotoviteľovi 2 dni vopred.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.
Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku - pracovisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho stavebnými prácami, a to na vlastné náklady. Spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na požiadanie preukázať príslušnými potvrdeniami (môžu byť aj kópie).
Zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí udržiavacích prác predloží všetky potrebné doklady na rozhodujúce druhy materiálov a výrobkov t.j. kópie certifikátov a vyhlásení o zhode v zmysle zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

18) Ďalšie informácie :
Centrum výcviku Lesť sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa zákona NR SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov si víťazný uchádzač pred vstupom do uvedeného priestoru pre osoby a pre motorové vozidlá na svoje náklady vybaví povolenie k vstupu (pobytu) do Vojenského obvodu Lešť, v Správe vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach.

Adresa a stránkové dni Správy vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach sú:
Správa vojenského obvodu Lešť , ul. Školská , Pliešovce, 962 63, **Tel. č. 0960465808**

- pondelok a štvrtok: 8,00 – 11,00 hod., 13,00 – 15,00 hod.
- streda: 8,00 – 11,00 hod., 13,00 – 18,00 hod,
- utorok a piatok nie sú stránkové dni**.**

Ing. Sandra Sedliaková
Odborný referent OddIaVO

Zoznam Príloh:
Príloha č. 1 Cenová ponuka
Príloha č. 2 Identifikačné a kontaktné údaje
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie