

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby

Zberný dvor obce Chtelnica

JKSO

EČO

Miesto

Chtelnica

IČO

IČ DPH

Objednávateľ

Obec Chtelnica

Projektant

Zhotoviteľ

ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Spracoval

Rozpočet číslo

Dňa

Položiek

CPV

CPA

Merné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	71 777,65	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	424 608,41	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	128 628,64	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky		0,00
4		Montáž	47 696,79	11				16	Vplyv prostredia		0,00
5	"M"	Dodávky	33 654,99					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	120 465,34					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		826 831,82	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	826 831,82
24	DP H 20,00 % z 826 831,82	165 366,36
25	Cena s DPH (r. 23-24)	992 198,18

E Prípochy a odpočty

26	Dodávky objednávateľa	0,00
	žka	0,00
	vyhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s., Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Chtelnica

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Zberný dvor obce Chtelnica	826 831,82	165 366,36	992 198,18	0,00	826 831,82	0,00	0,00	0,00
01	SO 01 Príprava územia	32 220,15	6 444,03	38 664,18	0,00	32 220,15	0,00	0,00	0,00
02	SO 02 Komunikácie a spevnené plochy	307 411,85	61 482,37	368 894,22	0,00	307 411,85	0,00	0,00	0,00
03	SO 03 Terénne a sadové úpravy	18 345,03	3 669,01	22 014,04	0,00	18 345,03	0,00	0,00	0,00
04	SO 04 Oplotenie	35 192,55	7 038,51	42 231,06	0,00	35 192,55	0,00	0,00	0,00
05	SO 05.1 Prípojka vody	64 897,54	12 979,51	77 877,05	0,00	64 897,54	0,00	0,00	0,00
06	SO 05.2 Splašková kanalizácia, žumpa	12 326,10	2 465,22	14 791,32	0,00	12 326,10	0,00	0,00	0,00
07	SO 05.3 Dážďová kanalizácia, vsakovanie	22 575,83	4 515,17	27 091,00	0,00	22 575,83	0,00	0,00	0,00
08	SO 06 NN rozvody	18 023,07	3 604,61	21 627,68	0,00	18 023,07	0,00	0,00	0,00
09	SO 07 Kamrový systém (Neoprávnené výdavky)	25 064,11	5 012,82	30 076,93	0,00	25 064,11	0,00	0,00	0,00
10	SO 08 Areálové osvetlenie	20 594,55	4 118,91	24 713,46	0,00	20 594,55	0,00	0,00	0,00
11	SO 09.1 Prevádzkové budovy	217 242,63	43 448,53	260 691,16	0,00	217 242,63	0,00	0,00	0,00
12	SO 09.1.1 Elektroinštalácia objektu	7 842,37	1 568,47	9 410,84	0,00	7 842,37	0,00	0,00	0,00
13	SO 09.1.2 Zdravotechnika objektu	2 919,04	583,81	3 502,85	0,00	2 919,04	0,00	0,00	0,00
14	SO 09.2 Zariadenie zberného dvora	42 177,00	8 435,40	50 612,40	0,00	42 177,00	0,00	0,00	0,00
Celkom		826 831,82	165 366,36	992 198,18	0,00	826 831,82	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica

Objekt: SO 01 Príprava územia

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Chtelnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 32 220,15

1 Zemné práce 22 627,03

1	111103403	Odstránenie trstia, plazivého rastlínstva a bodľačia vytrhaním s koreňmi	ha	0,500	1 377,55	688,78
2	111201102	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, nad 1000 do 10000 m2	m2	450,000	1,30	585,00
3	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 10000 m3	m3	1 175,000	1,20	1 410,00
4	122201103	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 275,000	2,81	3 582,75
5	122201109	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	1 275,000	0,59	752,25
6	162301141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	2 450,000	1,90	4 655,00
7	162301500	Vodorovné premiestnenie vyklčovaných krovín do priemeru kmeňa 100 mm na vzdialenosť 1000 m	m2	900,000	2,00	1 800,00
8	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	1 275,000	2,20	2 805,00
9	167102102	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 1000 do 10000 m3	m3	1 275,000	1,33	1 695,75
10	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1 275,000	0,70	892,50
11	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4 700,000	0,80	3 760,00

5 Komunikácie 6 004,80

12	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm pre zriadenie prístupovej komunikácie	m2	480,000	12,51	6 004,80
----	-----------	--	----	---------	-------	----------

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 872,00

13	979081111	Odvoz skládkovanej sutiny a uskladneného odpadu na dočasnú skládku do 1 km	t	150,000	12,48	1 872,00
----	-----------	--	---	---------	-------	----------

99 Presun hmôt HSV 516,32

14	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	221,597	2,33	516,32
----	-----------	---	---	---------	------	--------

6 Zariadenie staveniska 1 200,00

15	000600021	Dočasná skládka - dočasné prevádzkové oplatenie	kpl.	1,000	1 200,00	1 200,00
----	-----------	---	------	-------	----------	----------

Celkom 32 220,15

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica

Objekt: SO 02 Komunikácie a spevnené plochy

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Chtelnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 307 411,85

1 Zemné práce 13 609,74

1	122202203	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 3 nad 1000 do 10000 m3	m3	2 359,800	2,30	5 427,54
2	162301141	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 1000 do 10000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	2 359,800	1,90	4 483,62
3	171201203	Uloženie sypaniny na skládky nad 1000 do 10000 m3	m3	2 359,800	0,70	1 651,86
4	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	4 264,000	0,48	2 046,72

2 Zakladanie 42 578,11

5	273313821	Betónovanie základových dosiek z betónu prostého	m2	316,800	40,64	12 874,75
6	273361931	Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí	t	1,160	400,00	464,00
7	313110006000.S	Sieť KARI akost' BSt 500M KH 20 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 6/6 mm	m2	316,800	6,09	1 929,31
8	274321211	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr.C 12/15	m3	33,600	110,00	3 696,00
9	274361221.S	Výstuž základových pásov z ocele 10216	t	2,690	650,00	1 748,50
10	279361831	Zhotovenie výstuže základových múrov nosných z betonárskej ocele	t	0,500	650,00	325,00
11	5895214000	Výstuž do betónu z ocele 11373 JP 8 mm	t	3,190	1 320,00	4 210,80
12	289971213	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šířky nad 6 m	m2	4 264,000	0,39	1 662,96
13	6936651000	Geotextília netkaná polypropylénová Tatrax PP 200	m2	4 349,280	0,71	3 087,99
14	289971422	Geomreža pre stabilizáciu podkladu, tuhá jednoosá z polyetylénu s pevnosťou v ťahu do 65 kN/m v sklone nad 1 : 5 do 1 : 2, 5	m2	4 264,000	2,95	12 578,80

3 Zvislé a kompletne konštrukcie 34 325,22

15	311271303	Murivo nosné (m3) PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 300 mm	m3	73,500	200,00	14 700,00
16	334121111	Osadenie prefabrikovanej opory zo železobetónu hm. do 5 t	ks	27,000	135,00	3 645,00
17	5938920100	Prefa IZX 123/10 oporná stena výška 3,0 m, tvar T	ks	27,270	586,00	15 980,22

5 Komunikácie 206 167,84

18	564251811	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, po zhutnení hr. 150 mm	m2	3 014,000	7,57	22 815,98
19	564761111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	1 250,000	9,87	12 337,50
20	564761111.1	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32 mm s rozprestretím a zhutn.hr. 200 mm	m2	3 014,000	9,87	29 748,18
21	564762111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 0-32mm(vibr.štrk) po zhutn.hr. 200 mm komunikačné plochy	m2	1 365,000	9,87	13 472,55

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením 0-32, po zhutnení hr. 200 mm manipulačné plochy	m2	1 649,000	9,87	16 275,63
23	581130313	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 180 mm	m2	3 014,000	37,00	111 518,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 4 724,60

24	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	10,000	45,00	450,00
25	4044778750	<i>Pozink.dopr.značka, základný rozmer 900 mm, fólia RA1 vrátane stĺpika</i>	ks	10,000	80,00	800,00
26	917862111	Osadenie obrubníka betónového stojateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	250,000	7,65	1 912,50
27	5922903060	<i>Obrubník cestný 100/25/15 cm, sivá</i>	ks	254,000	6,15	1 562,10

99 Presun hmôt HSV 6 006,34

28	998224111	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	5 460,308	1,10	6 006,34
----	-----------	--	---	-----------	------	----------

Celkom 307 411,85

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica

Objekt: SO 03 Terénne a sadové a úpravy

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Chtelnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

18 345,03

1 Zemné práce 18 259,76

1	180401211	Založenie trávniku lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	520,000	0,72	374,40
2	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	20,000	4,95	99,00
3	180401212	Založenie trávniku lúčneho výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	170,000	0,72	122,40
4	0057211200.1	Trávové semeno - parková zmes	kg	7,000	4,95	34,65
5	181301113	Rozprestretie ornice v rovine, plocha nad 500 m2,hr. do 200 mm	m2	690,000	2,75	1 897,50
6	182001111	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	690,000	0,91	627,90
7	183101121	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	95,000	33,00	3 135,00
8	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	690,000	0,17	117,30
9	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	690,000	0,13	89,70
10	184102116	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm	ks	95,000	16,50	1 567,50
11	0266200000	Listnatý krík dekoratívny listom, drevom (špecifikácia počas realizácie)	ks	65,000	3,63	235,95
12	0266205620	Krovitý tvar stromu (špecifikácia počas realizácie)	ks	10,000	5,50	55,00
13	0266200150	Listnatý strom (špecifikácia počas realizácie)	ks	10,000	16,50	165,00
14	0266202245	Ihličnatý strom (špecifikácia počas realizácie)	ks	10,000	38,50	385,00
15	184202111	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m	ks	95,000	10,59	1 006,05
16	6936590000	Mulčovacia textília 1,6m x 100m čierna 50g/m2, NT 50 BK 16 100 Agrotex	bal	2,000	114,57	229,14
17	0554151000	Mulčovacia kôra pre stromy a kríky 290 ks*1,0 m2	m2	90,000	10,82	973,80
18	0521721000	Tyče ihličňanové tr. 1, hrúbka 6-7 cm, dĺžky 2 m a viac bez kôry	ks	285,000	5,94	1 692,90
19	184502111	Vyzdvihnutie dreviny na presad. s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 300 do 400 mm	ks	95,000	38,00	3 610,00
20	184801132	Ošetrovanie vysadených drevín, v skupinách na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	90,000	2,86	257,40
21	184802111	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu postrekom na široko	m2	90,000	0,18	16,20
22	2529201000	Chemické odburinenie trávniku Bofix	l	5,450	126,50	689,43
23	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom na široko	t	0,103	215,62	22,21
24	2519115500	Hnojivo priemyselné Cererit Z balené	t	0,103	1 045,00	107,64
25	185803111	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	690,000	0,13	89,70
26	185803211	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5,1:2	m2	690,000	0,07	48,30
27	185804312	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 0,02 l/m2	m3	23,300	22,00	512,60
28	185851111	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 1000 m	m3	23,300	4,21	98,09

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

99

Presun hmôt HSV

85,27

29	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m ³ vodorovne bez zvislého presunu	t	3,876	22,00	85,27
----	-----------	---	---	-------	-------	-------

Celkom

18 345,03

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica

Objekt: SO 04 Oplotenie

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Chtelnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 17 789,51

1 Zemné práce 1 413,05

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	24,160	1,20	28,99
2	131201101	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	32,180	28,00	901,04
3	131201109	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	32,180	1,00	32,18
4	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	32,180	2,26	72,73
5	162301112	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	32,180	4,80	154,46
6	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	32,180	4,35	139,98
7	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	32,180	1,90	61,14
8	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	32,180	0,70	22,53

2 Zakladanie 6 460,03

9	272353101	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, hĺbky do 0.25m	ks	129,000	8,80	1 135,20
10	272353110	Debnenie kotevného otvoru s prierezom do 0.01m2, príplatok nad 0.25m	ks	129,000	4,55	586,95
11	275316121	Základové pätky z betónu prostého C 16/20	m3	32,180	115,00	3 700,70
12	278311022	Zálievka kotevných otvorov z betónu prostého tr.C 8/10, objem 1 otvoru 0,02-0,10 m3	m3	6,270	165,42	1 037,18

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 9 149,59

13	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	13,200	100,00	1 320,00
14	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	130,000	5,80	754,00
15	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	30,625	14,05	430,28
16	5923333801	Betónový prefabrikát PD 250, Plotová doska, rozm.2 500 x 50 x 300mm	ks	129,000	40,00	5 160,00
17	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	153,125	0,50	76,56
18	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	30,625	46,00	1 408,75

99 Presun hmôt HSV 766,84

19	998021021	Presun hmôt pre haly 802, 811 zvislá konštr.z tehál, tvárnic, blokov alebo kovová do výšky 20 m	t	100,503	7,63	766,84
----	-----------	---	---	---------	------	--------

PSV Práce a dodávky PSV 17 403,04

767 Konštrukcie doplnkové kovové 17 403,04

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
20	767658201	Montáž brány 1,5 m - C profil 70x70x4	ks	1,000	220,00	220,00
21	5534370500	Bránka ESPACE jednokrídlová - výplň zváraná sieť 5x5 cm RAL 6006šxv 1x1,75 F40, 1K	ks	1,000	1 023,50	1 023,50
22	5535850005	Stĺpik AXYLE, výška:2,0 m, pre osadenie do betónových pätiiek vrátane osadenia	ks	129,000	14,32	1 847,28
23	5624900210	Stĺpik vzpera rohový vrátane osadenia	m	42,000	14,32	601,44
24	767658205	Montáž samonosnej posuvnej brány pre šírku prejazdu 5,0 m - C profil 80x80x5	ks	2,000	270,00	540,00
25	5535910150	Vozík výkyvný s reguláciou, 8 roliek s montážnou doskou pre C profil 80x80x5	ks	4,000	55,00	220,00
26	5535850061	Brána posuvna dvojkrídlová, výška:1,8 m,šírka 5m	ks	2,000	2 530,00	5 060,00
27	5535910180	C-Profil 80x80x5 mm, Fe	m	18,000	22,00	396,00
28	5535910230	Spodný nájazd pre profil 80x80x5	ks	2,000	9,00	18,00
29	5535910265	Dojazdová kapsa - spodný doraz pre profil 80x80x5	ks	2,000	8,00	16,00
30	5535910601	Vrchné vedenie pre posuvné brány 4 rolky	ks	2,000	15,00	30,00
31	5535910685	Záslepka štvorcová 80x80	ks	2,000	1,00	2,00
32	767911130	Montáž oplotenia strojového pletiva, s výškou do 1,6 do 2,0 m komplet	m	322,000	7,56	2 434,32
33	5535850014	Panel oplotenia poplastovaný , výška: 1,80 m	m	322,000	13,82	4 450,04
34	767920840	Demontáž vrát a vrátok na oplotenie s plochou jednotlivo nad 6 do 10 m2, -0,28500t	ks	1,000	70,00	70,00
35	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	135,559	3,50	474,46

Celkom

35 192,55

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica

Objekt: SO 05.1 Prípojka vody

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Chtelnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

54 681,96

1 Zemné práce 12 994,15

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	90,200	1,30	117,26
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	338,300	12,00	4 059,60
3	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	338,300	0,85	287,56
4	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	11,340	19,00	215,46
5	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	11,340	3,70	41,96
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	668,900	0,97	648,83
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	668,900	0,56	374,58
8	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	91,800	2,26	207,47
9	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	91,800	4,80	440,64
10	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	91,800	4,35	399,33
11	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	91,800	1,90	174,42
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	91,800	0,70	64,26
13	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	246,500	3,75	924,38
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	85,800	16,93	1 452,59
15	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	85,800	5,57	477,91
16	5833313500	Kamenivo hrubé ťažené 4-16mm B (85,8 * 1,6 = 137,28)	t	137,280	21,60	2 965,25
17	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny (studňa)	m3	6,340	16,93	107,34
18	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny (studňa)	m3	6,340	5,57	35,31

2 Zakladanie 25 999,86

19	242791111	Studňový vrt z plastických hmôt, hĺbky do 50 m DN do 200mm (komplet dodávka vrtu studne)	m	40,000	562,50	22 500,00
20	2860000001	Rúrka do vrtu komplet vrátane obsypov a tesnenia	m	42,000	83,33	3 499,86

4 Vodorovné konštrukcie 1 551,35

21	451538111	Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkom drveným hr. do 150 mm	m	171,000	2,75	470,25
22	5932110000	Podkladný betón pod kolena odbočky, tvarovky	ks	7,000	15,00	105,00
23	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	21,380	45,00	962,10
24	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	7,000	2,00	14,00

5 Komunikácie 63,00

25	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	4,200	15,00	63,00
----	-----------	--	----	-------	-------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

8 Rúrové vedenie 10 083,04

26	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	28,000	4,52	126,56
27	2860018130	HDPE rúra PE100 32x2,9/100m PN16 (SDR11) -pre tlakový rozvod pitnej vody PIPELIFE	m	28,000	1,58	44,24
28	871181121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 50 mm	m	143,000	4,42	632,06
29	2861130900	HDPE rúra tlaková pre rozvod vody - PE 100 / PN 16 50x 4.6mm	m	143,000	4,09	584,87
30	877313122	Montáž tvarovky na potrubí, T kus, koleno PE 100 SDR 17 D32,50	ks	25,000	4,43	110,75
31	2861616300	Elektrotvarovky FRIALEN koleno 45° elektrotvarovkové W 45° PE 100 SDR 11 DN 32, 50	ks	12,000	16,76	201,12
32	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	171,000	3,82	653,22
33	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	171,000	0,84	143,64
34	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3,000	233,97	701,91
35	894101112	Osadenie požiarnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t vrátane výkopov, obsypov a prepojení	ks	1,000	480,00	480,00
36	5922415080	Požiarňa nádrž PN 25 5200x2800x2250 mm betónová,	ks	1,000	5 500,00	5 500,00
37	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	5,000	9,47	47,35
38	5534644100	Stĺpik z oceľovej rúrky SL 1 H 165 cm	ks	5,000	51,08	255,40
39	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	171,000	1,63	278,73
40	3410403400	Vodíc medený CY 06 žltozelený	m	171,000	1,89	323,19

99 Presun hmôt HSV 3 990,56

41	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	237,110	16,83	3 990,56
----	-----------	--	---	---------	-------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 9 472,09

722 Záhlavie studne 1 393,69

42	722263416	Montáž vodomernej zostavy, vodomer. jednvtokový suchobežný G 3/4-1"(2 m3.h-1)	kpl.	1,000	106,92	106,92
43	5922410300	Armatúrna šachta, skruž betónová 1200/1700/ s poklopom a rebrikom komplet dodávka	ks	1,000	969,45	969,45
44	3885002090	Vodomer 3/4" studená voda	kpl	1,000	106,79	106,79
45	2861668000	Elektrotvarovky FRIALEN prechodka PE/mosadz s vonkajším závitom MUN PE 100 SDR 11 D/R" 50/1"	ks	2,000	63,49	126,98
46	4228461553	Herz filter 1", veľkosť oka sietoviny 0,4mm obj.c.1411103	ks	1,000	33,66	33,66
47	3195240007	IVAR závitové fittingy mosadzné redukcia 1" x 3/4" c.1581G000605	ks	2,000	2,90	5,80
48	5517530200	VALEX gulový ventil štandard s pákou, poníklovaný 3/4", kód 1463690	ks	2,000	9,90	19,80
49	5510900432	HERZ Spätný ventil, PN 16, DN 25, obj.c.1262202	ks	1,000	24,29	24,29

724 Zdravotechnika - strojné vybavenie 8 078,40

50	724149101	Montáž čerpadla ponorného do vrtu, bez potrubia a príslušenstva	ks	1,000	2 391,40	2 391,40
51	4268153996	Ponorné čerpadlo - SP 8A-37 5,5kW 3x380-400-415V DOL 50Hz vrátane príslušenstva, tlakovej nádoby, potrubia komplet dodávka	ks	1,000	5 687,00	5 687,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 743,49

22-M Montáže vodovodu 99,40

52	220261661	Vyznačenie trasy podľa plánu	m	14,000	7,10	99,40
----	-----------	------------------------------	---	--------	------	-------

23-M Montáže potrubia 447,44

53	230203275	Montáž armatúry DAA (Kit) prípojkovej navrtávacej s predĺženou odbočkou PE 100 SDR 11 D 180/50	ks	2,000	16,48	32,96
54	2861626900	Elektrotvarovky FRIALEN s predĺženou odbočkou DAA PE 100 SDR 11 DN 180/50	ks	2,000	207,24	414,48

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 196,65

55	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	171,000	0,89	152,19
56	3691000181	Výstražná PVC fólia š. 30 cm vodovod	m	171,000	0,26	44,46

Celkom 64 897,54

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica

Objekt: SO 05.2 Splašková kanalizácia, žumpa

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Chtelnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

11 929,35

1

Zemné práce

4 882,46

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	15,800	1,30	20,54
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	9,600	12,00	115,20
3	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	9,600	0,85	8,16
4	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	145,000	19,00	2 755,00
5	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	145,000	3,70	536,50
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	120,000	0,97	116,40
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	120,000	0,56	67,20
8	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	37,000	2,26	83,62
9	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	37,000	4,80	177,60
10	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	37,000	4,35	160,95
11	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	37,000	1,90	70,30
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,000	0,70	25,90
13	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	115,000	3,75	431,25
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	5,500	16,93	93,12
15	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	5,500	5,57	30,64
16	5833313500	Kamenivo hrubé ťažené 4-16mm B (11,0 * 1,6 = 17,60)	t	8,800	21,60	190,08

2

Zakladanie

403,41

17	273313821	Betónovanie základových dosiek z betónu prostého	m3	2,100	35,00	73,50
18	5893200100	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-CI 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	m3	2,120	82,50	174,90
19	273361931	Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí	t	0,150	302,60	45,39
20	313110006000.S	Sieť KARI akosť BSt 500M KH 20 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 6/6 mm	m2	18,000	6,09	109,62

3

Zvislé a kompletné konštrukcie

252,00

21	311351103	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	8,000	25,40	203,20
22	311351104	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	8,000	6,10	48,80

4

Vodorovné konštrukcie

125,25

23	451538111	Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkom drveným hr. do 150 mm	m	7,000	2,75	19,25
24	5932110000	Podkladný betón pod kolena odbočky, tvarovky	ks	2,000	15,00	30,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	1,600	45,00	72,00
26	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	2,000	2,00	4,00

8 Rúrové vedenie 5 502,43

27	2860008630	Manžeta pre teleskop -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	24,05	24,05
28	2860008620	Plastový teleskop bez poklopu -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	142,78	142,78
29	871313123	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 160	m	5,000	5,84	29,20
30	2861101800	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x2800mm	ks	2,000	24,82	49,64
31	894101112	Osadenie žumpy železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	480,00	480,00
32	5922415080	Žumpa 3200x2500x2200 mm betónová, komplet	ks	1,000	4 324,80	4 324,80
33	894431281	korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	1,000	60,71	60,71
34	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	95,57	95,57
35	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	26,14	26,14
36	2860008800	Šachtové dno PRO630/160 0° - 180° -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	269,54	269,54

99 Presun hmôt HSV 763,80

37	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	45,383	16,83	763,80
----	-----------	--	---	--------	-------	--------

M Práce a dodávky M 396,75

23-M Montáže potrubia 187,02

38	230170004	Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 300	úsek	1,000	179,47	179,47
39	230170014	Skúška tesnosti potrubia podľa STN DN 150 - 300	m	5,000	1,51	7,55

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 209,73

40	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	5,000	0,89	4,45
41	3691000181	Výstražná PVC fólia š. 30 cm kanalizácia	m	5,000	0,26	1,30
42	5524213540	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/A15	ks	1,000	142,82	142,82
43	5922441020	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	1,000	61,16	61,16

Celkom 12 326,10

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica

Objekt: SO 05.3 Dažďová kanalizácia, vsakovanie

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Chtelnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

21 811,50

1

Zemné práce

4 033,51

1	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	13,500	1,30	17,55
2	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	65,500	12,00	786,00
3	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	65,500	0,85	55,68
4	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	14,000	19,00	266,00
5	133201109	Príplatok k cenám za lepivosť horniny	m3	14,000	3,70	51,80
6	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	155,000	0,97	150,35
7	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	155,000	0,56	86,80
8	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	37,900	2,26	85,65
9	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 3000 m	m3	37,900	4,80	181,92
10	166101101	Prehodenie neuľahnutého výkopku z horniny 1 až 4	m3	37,900	4,35	164,87
11	167101101	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	37,900	1,90	72,01
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	37,900	0,70	26,53
13	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	41,900	3,75	157,13
14	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	33,800	16,93	572,23
15	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	m3	33,800	5,57	188,27
16	5833313500	Kamenivo hrubé ťažené 4-16mm B (67,8 * 1,6 = 108,48)	t	54,200	21,60	1 170,72

2

Zakladanie

62,56

17	273313821	Betónovanie základových dosiek z betónu prostého	m3	0,300	35,00	10,50
18	5893200100	Betón STN EN 206-1-C 8/10-X0 (SK)-Cl 1,0-Dmax 8 - S1 z cementu portlandského	m3	0,300	82,50	24,75
19	273361931	Zhotovenie výstuže základových dosiek zo zváraných sietí a KARI sietí	t	0,050	302,60	15,13
20	313110006000.S	Sieť KARI akosť BSt 500M KH 20 DIN 488 rozmer siete 3x2 m, veľkosť oka 150x150 mm, drôt D 6/6 mm	m2	2,000	6,09	12,18

3

Zvislé a kompletne konštrukcie

141,75

21	311351103	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné zhotovenie-tradičné	m2	4,500	25,40	114,30
22	311351104	Debnenie nadzákladových múrov jednostranné odstránenie-tradičné	m2	4,500	6,10	27,45

4

Vodorovné konštrukcie

723,28

23	451538111	Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkom drveným hr. do 150 mm	m	66,500	2,75	182,88
24	5932110000	Podkladný betón pod kolena odbočky, tvarovky	ks	5,000	15,00	75,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	10,120	45,00	455,40
26	452111111	Osadenie bet.dielca, podvalu pod potrubie v otvorenom výkope, prierez. plochy do 25 000 mm2	ks	5,000	2,00	10,00

8 Rúrové vedenie 15 392,59

27	2860008630	Manžeta pre teleskop - pre revízne šachty DN630	ks	2,000	24,05	48,10
28	2860008620	Plastový teleskop bez poklopu -pre revízne šachty DN630	ks	2,000	142,78	285,56
29	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	66,500	5,94	395,01
30	2861103000	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.5x5000mm	ks	13,500	71,10	959,85
31	894170033	Montáž filtračno-usadzovacej šachty, DN600, výška 1500 mm, vsakovací systém	ks	1,000	110,00	110,00
32	5624505060	Filtračno-usadzovacia šachta, rozmer: DN600, H=1500mm, vasovací systém	ks	1,000	1 496,00	1 496,00
33	894421111	Zriadenie vakovacieho zariadenia však1, však2, vrátane prepojujúcich potrubí, odvodušnenia DN100	kpl.	1,000	983,14	983,14
34	2867104132	Vsakovací blok, 1,2x0,6x0,42 m ,	ks	84,000	110,00	9 240,00
35	894431281	korugované predĺženie (DN šachty/DN potr. ved.) DN 630/DN 160	ks	2,000	60,71	121,42
36	2860008660	Predĺženie PP D630/1000 -pre revízne šachty DN630	ks	2,000	95,57	191,14
37	2860008700	Tesniaci krúžok -pre revízne šachty DN630	ks	2,000	26,14	52,28
38	2860008800	Šachtové dno PRO630/160 0° - 180° -pre revízne šachty DN630	ks	2,000	269,54	539,08
39	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	3,000	80,00	240,00
40	5922380000	Prefabrikát betónový-uličná vpust' vpust 1-50, D 50x22cm (kompletný vpust)	ks	3,000	243,67	731,01

99 Presun hmôt HSV 1 457,81

41	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	86,620	16,83	1 457,81
----	-----------	--	---	--------	-------	----------

M Práce a dodávky M 764,33

23-M Montáže potrubia 279,89

42	230170004	Príprava pre skúšku tesnosti DN 150 - 300	úsek	1,000	179,47	179,47
43	230170014	Skúška tesnosti potrubia podľa STN DN 150 - 300	m	66,500	1,51	100,42

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 484,44

44	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 22 cm	m	66,500	0,89	59,19
45	3691000181	Výstražná PVC fólia š. 30 cm kanalizácia	m	66,500	0,26	17,29
46	5524213540	Poklop BEGU, Betón - liatina -pre revízne šachty DN630 - 1000 PL600/A15	ks	2,000	142,82	285,64
47	5922441020	Betónový roznašací prstenec -pre revízne šachty DN630	ks	2,000	61,16	122,32

Celkom 22 575,83

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica

Objekt: SO 06 NN rozvody

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Chtelnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV **Práce a dodávky HSV** **273,60**

99 **Presun hmôt HSV** **273,60**

1	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	19,200	14,25	273,60
---	-----------	--	---	--------	-------	--------

M **Práce a dodávky M** **17 749,47**

21-M **Elektromontáže** **8 865,92**

2	210010066	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm	m	10,000	4,29	42,90
3	3450720900	Trubka pancierova 6042	m	10,000	11,41	114,10
4	3450802700	Koleno pancierove 6142 H	ks	20,000	21,25	425,00
5	3451011900	Vývodka PVC 4842/P	ks	20,000	0,57	11,40
6	210040512	Ukončenie vodičov svorkou	ks	35,000	6,08	212,80
7	3450601600	Svorka 165624 prudova pre AlFe	ks	35,000	10,30	360,50
8	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	20,000	1,77	35,40
9	3452105500	G-Kábl.oko CU 10x10 KU-L	ks	20,000	0,46	9,20
10	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,000	3,83	15,32
11	3452119200	Káblové oko 25 Al 617065	ks	4,000	6,40	25,60
12	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	4,000	10,62	42,48
13	210120102	Poistkový náboj vč.montáže nožový náboj do 500 V	ks	4,000	0,33	1,32
14	3581532200	Poist.patron PHN 00 50A gF1+S	ks	4,000	5,27	21,08
15	210190002	Montáž oceľolechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	4,000	33,08	132,32
16	3570154400	Rozvádzač RE 25A povrchový (R02, R03, R04, R05)	ks	3,000	946,00	2 838,00
17	3570152800	Rozvádzač R01 25A nástenný riadiaci komplet	ks	1,000	1 034,00	1 034,00
18	210191501	Poistková skriňa káblová, osadenie bez murárskych prác a zapojenie vodičov,tenkocementová skriňa SP	ks	1,000	3,56	3,56
19	3570327400	Skriňa SPP 21/A 1602	ks	1,000	59,14	59,14
20	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a prípoj.vedenie do 2 m	ks	10,000	31,66	316,60
21	3540501100	HR-Zemna tyč ZT 2M	ks	10,000	41,80	418,00
22	210800122	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	139,000	2,37	329,43
23	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	139,000	4,86	675,54
24	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x16	m	30,000	2,37	71,10
25	3410109700	Kábel silový medený CYKY 5Cx16	m	30,000	12,79	383,70
26	210901090	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený CYKY 5Cx2,5 prípojka k studni komplet	m	43,000	1,96	84,28
27	3410205800	Kábel silový CYKY 5Cx2,5 prípojka k studni komplet	m	43,000	2,05	88,15
28	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	200,000	0,46	92,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
29	HZS-001	Revízie	hod	20,000	19,80	396,00
30	MV	Murárske výpomoci	kpl.	1,000	220,00	220,00
31	PM	Podružný materiál	kpl.	1,000	198,00	198,00
32	PPV	Podiel pridružených výkonov	kpl.	1,000	209,00	209,00

22-M Montáže elektro 1 918,10

33	220111711	Montáž zemníč s bleskozvodom z FeZn lana dĺžky 25 m vrátane rozpojky a zvod.lana dĺžky 50 m, so zemnými prácami komplet zhotovenie	ks	1,000	52,10	52,10
34	220730301	Uzemnenie v zemi FeZn 30x40 mm komplet vrátane spojovacieho materiálu a montáže	m	200,000	9,33	1 866,00

46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach 6 965,45

35	460010012	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie VN	km	0,200	151,38	30,28
36	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	200,000	7,77	1 554,00
37	460420381	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla	m	200,000	6,58	1 316,00
38	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	19,200	23,29	447,17
39	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	200,000	2,60	520,00
40	2830002000	Fólia červená v m	M	200,000	0,80	160,00
41	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblovej chráničky z PVC rúr svetlosti do 10,0 cm bez zemných prác	m	200,000	5,54	1 108,00
42	3450705800	I-Rúrka FXP do 10 cm	m	200,000	2,51	502,00
43	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	200,000	2,95	590,00
44	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	200,000	2,59	518,00
45	PPV	Podiel pridružených výkonov	kpl.	1,000	220,00	220,00

Celkom 18 023,07

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica

Objekt: SO 07 Kamrový systém (Neoprávnené výdavky)

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Chtelnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 22,00

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 22,00

1	953995161	Lišty na dátový kábel	m	20,000	1,10	22,00
---	-----------	-----------------------	---	--------	------	-------

M Práce a dodávky M 25 042,11

2	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	319,000	1,98	631,62
3	3837002780	Kamera farebná 1080 HD-TVI dosvit 45 m 3 MP vrátane vyhrievaného krytu	ks	4,000	104,50	418,00
4	3162155213	Konzola stĺpová pre kamery	ks	4,000	38,50	154,00
5	HZS-001	Revízie	hod	14,000	19,80	277,20
6	MV	Murárske výpomoci	kpl.	1,000	132,00	132,00
7	PM	Podružný materiál	kpl.	1,000	132,00	132,00
8	PPV	Podiel pridružených výkonov	kpl.	1,000	110,00	110,00

21-M Elektromontáže 895,40

9	210010028	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXKV 40,	m	319,000	1,10	350,90
10	210172206	Montáž skrine rozvádzača na konštrukciu	ks	1,000	71,50	71,50
11	3570323000	Skriňa pre osadenie NVR, aktívnych častí systému, napájacích, záložných zdrojov	ks	1,000	253,00	253,00
12	210411181	Montáž prepäťovej ochrany	ks	4,000	16,50	66,00
13	3850006280	prepäťová ochrana,	ks	4,000	38,50	154,00

22-M Montáže elektro 5 411,45

14	220280001	Kábel UTP kat 5E	m	319,000	0,55	175,45
15	220280021	Kábel Patch cat.5 1,5 m	m	20,000	1,10	22,00
16	p.c.1	HDD disk 8 TB	ks	1,000	308,00	308,00
17	3837004210	Digitálny sieťový videorekordér 200M vstupne pasmo, max 32x IP kamier, HDMI & VGA & CVBS vystup, 8 SATA	ks	1,000	594,00	594,00
18	220850262	Montážna skriňa IP66 s montážnou doskou	ks	4,000	71,50	286,00
19	p.c.10	Mikrotik RB962UiGS-5HacT2HnT	kpl.	3,000	99,00	297,00
20	p.c.2	Hi PoE Injektor určený pre IP kamery s PoE napájaním s vyššou spotrebou až 30W. Kompatibilný s IEEE 802.3at/af.	ks	1,000	16,50	16,50
21	p.c.3	Počítač min. Parametre: operačný systém Windows 10 (alebo ekvivalent) alebo novšia verzia, 16 GB RAM, HDD 2TB	ks	1,000	319,00	319,00
22	p.c.4	Monitor 23", Full HD + úchyt na stenu	ks	1,000	170,50	170,50
23	p.c.5	UPS záložný zdroj centrálny	ks	1,000	132,00	132,00
24	p.c.6	licencia na kánály pre kamerový systém	ks	1,000	1 100,00	1 100,00
25	p.c.7	Montážne práce na kamerovom systéme vrátane kompletnej dodávky a materiálov	ks	1,000	715,00	715,00
26	p.c.8	Systém diaľkového prenosu dát komplet vrátane materiálu a dodávky	kpl.	1,000	1 100,00	1 100,00

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	p.c.9	SFP WDM transceiver 1,25Gbps, 1000BASE-BX10, SM, 10km, TX 1310nm, LC simplex, -40 až 85°C, 3,3V, Cisco	kpl.	4,000	44,00	176,00

46-M
Zemné práce pri extr.mont.prácach
16 880,44

28	460010012	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie VN	km	0,500	151,38	75,69
29	460050003	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásep a zhutnenie, zemina tr.3	ks	1,000	53,17	53,17
30	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	319,000	7,77	2 478,63
31	460420381	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla	m	319,000	6,61	2 108,59
32	5831214500	Drvina vápencová zmes 0 - 4	t	25,536	21,91	559,49
33	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	15,960	23,29	371,71
34	5922763200	Tvárnica priekopová a melioračná-betónová doska obkladová TBM 42-50 50x25x6	ks	638,000	2,74	1 748,12
35	5924531000	Dlaždice betónové HBB 1-104 30x30x4cm	m2	95,000	16,67	1 583,65
36	5924612000	Dlaždice z normálneho cementu HBT 20/20/2,5cm	m2	64,000	16,52	1 057,28
37	5924658000	Dlaždice z normálneho cementu HBT 25/25/2,5cm	m2	80,000	20,79	1 663,20
38	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	319,000	2,60	829,40
39	2830002000	Fólia červená v m	M	319,000	0,80	255,20
40	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblovej chráničky z PVC rúr svetlosti do 10,0 cm bez zemných prác	m	319,000	5,54	1 767,26
41	3450705800	I-Rúrka FXP do 10 cm	m	319,000	2,61	832,59
42	460560163	Ručný zásep nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	319,000	2,95	941,05
43	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	129,500	2,59	335,41
44	PPV	Podiel pridružených výkonov	kpl.	1,000	220,00	220,00

Celkom
25 064,11

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica

Objekt: SO 08 Areálové osvetlenie

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Chtelnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 1 104,47

2 Zakladanie 719,72

1	275261135	Osadenie bloku pre konštrukciu základovej pätky objemu nad 0,60 do 0,80 m3	ks	4,000	20,43	81,72
2	5926112200	Pätka stožiarová Betónový prefabrikát EZP 12 - 310	ks	4,000	159,50	638,00

99 Presun hmôt HSV 384,75

3	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	27,000	14,25	384,75
---	-----------	--	---	--------	-------	--------

M Práce a dodávky M 19 490,08

21-M Elektromontáže 12 924,00

4	210010003	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-23, uložená na omietku	m	5,000	1,84	9,20
5	3450527700	Spojka PP 0223/1	ks	3,000	0,46	1,38
6	3450722400	Rúrka PVC 2323	m	5,000	0,45	2,25
7	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 23-29, uložená na omietkou	m	12,000	0,62	7,44
8	3450527800	Spojka PP 0229/1	ks	6,000	0,63	3,78
9	3457106400	Rúrka inštalčná ohybná PVC 2329	m	12,000	0,61	7,32
10	210010066	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042, 42 mm	m	25,000	11,88	297,00
11	3450720900	Trubka pancierova 6042	m	25,000	11,88	297,00
12	3450802700	Koleno pancierove 6142 H	ks	12,000	21,25	255,00
13	3451011900	Vývodka PVC 4842/P	ks	12,000	0,56	6,72
14	210040011	Rúrkový oceľový stožiar dĺžky do 12 m, vrátane rozvozu, vztýčenia, očíslovania, zloženia ,ale bez výstroja	ks	4,000	98,69	394,76
15	3160101200	Stožiar 6m pozinkovaný	ks	4,000	476,07	1 904,28
16	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	30,000	1,84	55,20
17	3452105500	G-Kábl.oko CU 10x10 KU-L	ks	30,000	0,56	16,80
18	210190003	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1,000	39,48	39,48
19	3570006000	ROZVÁDZAČ RS 600x800x200 IP 44 komplet dodávka	ks	1,000	1 386,00	1 386,00
20	210191011	Montáž svorkovnicovej skrine	ks	1,000	72,12	72,12
21	3410301603	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2	ks	1,000	19,71	19,71
22	210201963	Montáž svetidla na stožiar do 5 kg vrátane dodávky materiálu	ks	6,000	19,04	114,24
23	3484301400	Uličné svetidlá LED na stĺp a výložník 1x110W, 48 LED, IP66	ks	6,000	506,00	3 036,00
24	3451385000	Konzola na svetidlo	ks	6,000	26,71	160,26
25	3160112800	Elektrická výzbroj pre svetidlo	ks	6,000	40,70	244,20
26	3570232000	Poistková rozvodnica stožiarová	ks	6,000	49,93	299,58

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
27	210220002	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn do 120 mm ²	m	30,000	3,83	114,90
28	3540406800	HR-Svorka SS	ks	30,000	0,59	17,70
29	1561523500	Drôt ťahaný D 10.00mm mäkký nepatentovaný z neušľachtilých ocelí pozinkovaný ozn. 11 343 (EN S195T)	kg	30,000	3,06	91,80
30	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	28,250	2,11	59,61
31	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane svoriek izolácie spojov O 10mm	ks	185,000	1,77	327,45
32	3544224150	Územňovací vodič ocelový žiarovo zinkovaný označenie O 10	kg	185,000	7,26	1 343,10
33	3540406700	HR-Svorka SR 03	ks	12,000	1,96	23,52
34	210801121	Kábel medený uložený pevne 450/750 V 5x6	m	185,000	2,73	505,05
35	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	185,000	4,93	912,05
36	210950201	Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla do 0.75 kg	m	185,000	0,46	85,10
37	HZS-001	Revízie	hod	10,000	19,80	198,00
38	MV	Murárske výpomoci	kpl.	1,000	198,00	198,00
39	PM	Podružný materiál	kpl.	1,000	220,00	220,00
40	PPV	Podiel pridružených výkonov	kpl.	1,000	198,00	198,00

46-M
Zemné práce pri extr.mont.prácach
6 566,08

41	460010012	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie VN	km	0,200	157,69	31,54
42	460050014	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 9-10 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr.4	ks	4,000	94,36	377,44
43	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	185,000	7,76	1 435,60
44	460420381	Zriadi. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, bet. doskami 50 x 15 x 4 cm kladenými v smere kábla	m	185,000	6,57	1 215,45
45	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	23,000	21,56	495,88
46	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	185,000	2,60	481,00
47	2830002000	Fólia červená v m	M	185,000	0,19	35,15
48	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblovej chráničky z PVC rúr svetlosti do 10,0 cm bez zemných prác	m	185,000	5,54	1 024,90
49	3450705800	I-Rúrka FXP do 10 cm	m	185,000	2,51	464,35
50	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	185,000	2,94	543,90
51	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m ²	93,000	2,59	240,87
52	PPV	Podiel pridružených výkonov	kpl.	1,000	220,00	220,00

Celkom
20 594,55

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica

Objekt: SO 09.1 Prevádzkové budovy

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Chtelnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 30 711,37

2 Zakladanie 8 568,00

1	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20	m3	36,000	110,00	3 960,00
2	275351217	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-tradičné	m2	144,000	25,00	3 600,00
3	275351218	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-tradičné	m2	144,000	7,00	1 008,00

4 Vodorovné konštrukcie 0,00

4	21001	Elektroinštalčné práce, vrátane zásuviek, svietidiel a kabeláže komplet samostatný výkaz	kpl.	1,000	0,00	0,00
5	72500	Zdravotechnika, práce a dodávka, vrátane umývadiel, záchodov, rozvodov vody a kanalizácie komplet samostatný výkaz	kpl.	1,000	0,00	0,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 17 246,40

6	631315611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	62,900	199,00	12 517,10
7	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	14,200	25,00	355,00
8	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	14,200	7,00	99,40
9	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	2,170	1 970,00	4 274,90

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 185,89

10	941955004	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	314,500	8,13	2 556,89
11	952901411	Vyčistenie ostatných objektov (kanálov, zásobníkov a pod.) akejkoľvek výšky	m2	314,500	2,00	629,00

99 Presun hmôt HSV 1 711,08

12	998011001	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	222,507	7,69	1 711,08
----	-----------	--	---	---------	------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 146 531,26

762 Konštrukcie tesárske 11 077,76

13	762335120	Montáž viazaných konštrukcií krovov krokví z hraneného reziva plochy 120-288 cm2	m	568,100	2,30	1 306,63
14	6051594200	Hranol krokva mäkké rezivo - akosť I L=950cm 80x200mm	m3	10,890	500,00	5 445,00
15	762342811	Montáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 0, 22 m, -0.00700t	m2	314,500	7,37	2 317,87
16	6051713000	Lata borovica akosť I do 25cm2 x50-75cm	m3	3,220	550,00	1 771,00
17	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	47,452	5,00	237,26

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

764 Konštrukcie klampiarske 3 092,77

18	764352227	Žľaby z pozinkovaného PZ plechu, pododkvapové polkruhovú r.š. 330 mm	m	38,000	25,30	961,40
19	764359211	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom do 100 mm	ks	4,000	9,89	39,56
20	764391210	Záveterná lišta z pozinkovaného PZ plechu, r.š. 250 mm	m	74,000	21,79	1 612,46
21	764454212	Odpadové rúry Ruukki, farba RR 20, priemer 100 mm, vrátane objímky, kolena a prípojky ku kanalizácii	m	20,000	20,40	408,00
22	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	23,782	3,00	71,35

767 Konštrukcie doplnkové kovové 125 238,57

23	767137512	Obloženie plechom tvarovaným skrutkovaním, montáž stien	m2	374,000	10,93	4 087,82
24	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	m2	342,000	14,03	4 798,26
25	5537301740	Trapézový plech pozinkovaný hr. 0,75 mm , T 50 1085x50 mm, obj.č.276, MASLEN	m2	823,400	18,17	14 961,18
26	767652240	Montáž vrat otočných, osadených do ocelevej konštrukcie, s plochou nad 13 m2	ks	4,000	506,00	2 024,00
27	5534461500	Vráta oceľové 360x420cm vrátane kompletného pomocného materiálu a elektrootvárania.	ks	4,000	4 381,50	17 526,00
28	767995105	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 50 do 100 kg	kg	15 027,535	0,69	10 369,00
29	3690900001	Oceľová konštrukcia netypová s povrchovou úpravou	kg	15 027,535	4,49	67 473,63
30	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	1 332,893	3,00	3 998,68

783 Dokončovacie práce - nátery 7 122,16

31	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické farby na vzduchu schnúce dvojnásobné - 70µm	m2	536,520	6,79	3 642,97
32	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konstr. syntetické na vzduchu schnúce základný - 35µm	m2	536,520	4,14	2 221,19
33	783782203	Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB 2xnáter	m2	314,500	4,00	1 258,00

M Práce a dodávky M 40 000,00

22-M Montáže 40 000,00

34	220860041	Montáž mobilnej bunky šatne a vrátnica, postavenie bunky na základ a úprava terénu po montáži, vrátane podkladných plôch a ukotvenia, vrátane zem.prác	ks	2,000	8 500,00	17 000,00
35	220860041.1	Dodávka prevádzkového objektu šatne a vrátnice v zmysle špecifikácie pri objednávke vrátane dovozu	ks	2,000	11 500,00	23 000,00

Celkom 217 242,63

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica

Objekt: SO 09.1.1 Elektroinštalácia objektu

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Chtelnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 85,27

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 74,60

1	971033151	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 450 mm, -0,00200t	ks	10,000	7,46	74,60
---	-----------	---	----	--------	------	-------

99 Presun hmôt HSV 10,67

2	998289011	Presun hmôt pre kábelovody (828 7, 828 8, 3) akéhokoľvek rozsahu	t	0,749	14,25	10,67
---	-----------	--	---	-------	-------	-------

M Práce a dodávky M 7 757,10

21-M Elektromontáže 7 757,10

3	210010024	Rúrka ohybná elektroinštalačná z PVC typ FXP 16, uložená pevne	m	77,000	2,04	157,08
4	3450509100	I-Spojka SM 16 šedá, príchytka CL20	ks	60,000	0,12	7,20
5	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	77,000	0,48	36,96
6	210010044	Rúrka elektroinštalačná ohybná kovová typ 2429 "Kopex", uložená pevne	m	12,000	0,44	5,28
7	3450519400	Spojka 9629	ks	6,000	1,65	9,90
8	3450710400	Rúrka FXP 32	ks	12,000	1,01	12,12
9	210010101	Lišta elektroinštalačná z PH typ L 20, uložená pevne, preťahovacia	m	23,000	3,63	83,49
10	3451206100	Lišta L 20	m	23,000	0,76	17,48
11	210010124	Rúrka ochranná z PE, novoduru, do D 80 mm, uložená voľne, vnútorná	m	26,000	2,89	75,14
12	3450707100	I-Rúrka KSX 40	m	26,000	1,41	36,66
13	210010351	Krabicová rozvodka z lisovaného izolantu vrátane ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 m	ks	8,000	14,43	115,44
14	3450927000	Krabica 6455-11 acid	ks	8,000	7,66	61,28
15	210020551	Nosné drôty, kotvové konz. s 1 napín.	ks	14,000	3,14	43,96
16	3097031000	Napínacie skrutky 16x140 mm typ: FSH 16130	ks	14,000	12,87	180,18
17	210020555	Nosné drôty, 1 oceľové pozink. lano do 35 mm2	m	100,000	2,33	233,00
18	3145291400	Lano šesťpramenné pozinkované pevnosť 1570 MPa D 10mm	kg	12,000	7,28	87,36
19	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	10,000	1,18	11,80
20	3452104200	G-Káblové oko CU 0,75x3 KU-L	ks	10,000	0,31	3,10
21	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	10,000	1,71	17,10
22	3452104900	G-Káblové oko CU 4x4 KU-L	ks	10,000	0,40	4,00
23	210110004	Striedavý spínač (prepínač) - radenie 6, nástenný pre prostredie obyčajné alebo vlhké vrátane zapojenia	ks	6,000	6,96	41,76
24	3450201570	Prepínač 6 do vlhka 3553-06629	ks	6,000	2,72	16,32

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
25	210120400	Istič vzduchový trojpólový +N od 10 do 25 A na DIN lištu	ks	4,000	10,67	42,68
26	3410363770	Istič4P 25A	ks	4,000	147,95	591,80
27	210190002	Montáž ocel'olechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	2,000	28,35	56,70
28	2862411324	Skrinka zásuvková s komplet výzbrojou	ks	2,000	534,60	1 069,20
29	210201002	Zapojenie svietidla IP20, 2 x svetelný zdroj, stropného - nástenného interierového so žiarovkou	ks	30,000	26,58	797,40
30	3486301280	Interiérové svietidlo žiarivkové 2x18W, IP40, D=390mm	ks	30,000	39,13	1 173,90
31	210201010	Zapojenie svietidla IP54, 1 x svetelný zdroj, 1000W	ks	2,000	17,15	34,30
32	3480571630	LED svietidlo DX54 studená biela 54W s pohybovým senzorom	ks	2,000	87,73	175,46
33	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	ks	10,000	2,60	26,00
34	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	9,420	2,15	20,25
35	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov O 10mm	ks	100,000	1,63	163,00
36	3544223850	Územňovacia pásovina ocelová žiarovo zinkovaná označenie 30 x 4 mm	kg	100,000	2,15	215,00
37	210220096	Montáž pevného rebrika na strechách budov do 10 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	6,000	53,63	321,78
38	210220308	Rozpojovacia svorka bleskozvodná FeZn k OB	m	4,000	3,70	14,80
39	3544246750	Držiak zvodového drôtu k OB ocelová žiarovo zinkovaná označenie RS 3 OB	ks	4,000	1,49	5,96
40	210220401	Podpery vedenia ECU 57F25 na vrchol krovu PV15 A-F +UNI	ks	8,000	3,96	31,68
41	3544226300	Podpera vedenia na vrchol krovu med' ECU 57F25 označenie PV 15 A Cu	ks	8,000	1,76	14,08
42	210810045	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x1,5	m	140,000	1,97	275,80
43	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	140,000	0,79	110,60
44	3410350097	CYKY 5x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	140,000	1,39	194,60
45	210810057	Kábel medený silový uložený pevne 1-CYKY 0,6/1 kV 3x150+70	m	45,000	1,71	76,95
46	3410350100	CYKY 5x6 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	45,000	4,93	221,85
47	HZS-001	Revízie	hod	10,000	20,67	206,70
48	MV	Murárske výpomoci	kpl.	1,000	220,00	220,00
49	PM	Podružný materiál	kpl.	1,000	220,00	220,00
50	PPV	Podiel pridružených výkonov	kpl.	1,000	220,00	220,00

Celkom

7 842,37

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica

Objekt: SO 09.1.2 Zdravotechnika objektu

Objednávateľ: Obec Chtelnica

Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica

Miesto: Chtelnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV

Práce a dodávky PSV

2 919,04

713

Izolácie tepelné

85,05

1	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	20,000	3,23	64,60
2	2837741535	Izolácia Trubice Tubolit 18/9-DG-A (190) ARC-0076 Armacell AZ FLEX	m	6,000	0,65	3,90
3	2837741548	Izolácia Trubice Tubolit 22/9-DG-A (162) ARC-0077 Armacell AZ FLEX	m	6,000	0,72	4,32
4	2837741561	Izolácia Trubice Tubolit 28/9-DG-A (126) ARC-0078 Armacell AZ FLEX	m	3,000	1,06	3,18
5	2837741574	Izolácia Trubice Tubolit 35/9-DG-A (92) ARC-0079 Armacell AZ FLEX	m	2,000	1,03	2,06
6	2837741601	Izolácia Trubice Tubolit 54/9-DG-A (50) ARC-0401 Armacell AZ FLEX	m	3,000	2,33	6,99

721

Zdravotech. vnútorná kanalizácia

498,89

7	721171109	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 odpadové hrdlové D 110x2, 2	m	16,000	21,01	336,16
8	2862303000	PVC-U čistíaca tvarovka kanalizačná s uzáverom 110mm	ks	1,000	13,20	13,20
9	721173205	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 50x1, 8	m	3,250	11,75	38,19
10	721173206	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 63x1, 8	m	1,000	13,48	13,48
11	721173209	Potrubie z novodurových rúr TPD 5-177-67 pripájacie D 110x2, 2	m	0,750	31,12	23,34
12	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	2,000	3,09	6,18
13	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	1,000	3,42	3,42
14	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	1,000	5,06	5,06
15	721274103	Ventilačné hlavice strešná - plastové DN 100 HUL 810	ks	1,000	14,01	14,01
16	5623123200	Ružica strešná pre ventilačné potrubie HL 810.1 D 100 mm	ks	1,000	24,02	24,02
17	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	10,500	1,14	11,97
18	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,369	26,71	9,86

722

Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 254,96

19	722130211	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 15	m	5,500	18,98	104,39
20	722130212	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 20	m	5,500	19,62	107,91
21	722130213	Potrubie z ocel'.rúr pozink.bežšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 25	m	2,500	25,18	62,95

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
22	722130214	Potrubicie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 32	m	3,000	28,59	85,77
23	722130216	Potrubicie z ocele.rúr pozink.bezšvík.bežných-11 353.0, 10 004.0 zvarov. bežných-11 343.00 DN 50	m	2,500	43,74	109,35
24	722190405	Vyvedenie a upevnenie výpustky do DN 50	ks	1,000	11,80	11,80
25	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	3,000	8,84	26,52
26	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klinový G 1	ks	1,000	5,06	5,06
27	5511123000	Ventil priamy priechodný KE 83 T 1"	ks	1,000	15,18	15,18
28	722254130	Požiarne príslušenstvo, hydrantový navijak HN 33/30m	ks	1,000	663,80	663,80
29	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	19,000	1,77	33,63
30	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	19,000	1,24	23,56
31	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,208	24,23	5,04

725

Zdravotechnika - zariad'. predmety

1 080,14

32	725119105	Montáž splachovacej nádrčky s rohovým ventilom vysoko alebo stredne položených	ks	1,000	73,65	73,65
33	5510672900	Nádržka T 2431-01	ks	1,000	66,42	66,42
34	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	súb	1,000	31,28	31,28
35	6420139370	Sanitárna keramika JIKA OLYMP WC kombi 2264.4 zad.šíkmy	ks	1,000	145,33	145,33
36	6420141050	Sanitárna keramika JIKA WC doska OLYMP biela	ks	1,000	22,57	22,57
37	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	súb	2,000	35,29	70,58
38	6420139090	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.0 50cm	ks	1,000	39,59	39,59
39	6420139130	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.2 60cm	ks	1,000	41,18	41,18
40	6420138890	Sanitárna keramika JIKA OLYMP 1964.1 polostĺp	ks	2,000	28,39	56,78
41	725530114	Montáž - nástenný elektrický ohrievač - prietoková batéria G 1/2	súb	2,000	53,26	106,52
42	5413101400	Elektrický prietokový ohrievač vody Hakl PM s pákovou batériou	ks	2,000	136,62	273,24
43	725819201	Montáž ventilu nástenného G 1/2	súb	1,000	5,45	5,45
44	5518300005	Sanitárne armatúry Guľový ventil 1/2"	ks	1,000	3,96	3,96
45	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	súb	2,000	6,44	12,88
46	5514105000	Ventil rohový T 67 1/2" vršok T 13	ks	2,000	5,28	10,56
47	725819408	Montáž ventilu - pisoárový G 1/2	súb	1,000	12,87	12,87
48	5514703900	Tlačný ventil pisoárový nadomietkový vr.krytky a manžety Alcaplast ATS001, kód ALC ATS001 RAS Bardejov	ks	1,000	41,18	41,18
49	725869101	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlová do D 40	ks	2,000	8,12	16,24
50	5516232101	Uzávierka zápachová umývadlová HL 135 D 40,50 mm	ks	2,000	12,94	25,88
51	725869102	Montáž zápachovej uzávierky (práčka, umývačka, kotlový prepád a pod.) do D 40	ks	1,000	6,84	6,84
52	5516292100	Lievik so sifónom a prídavná uzávierka HL 21	ks	1,000	14,26	14,26
53	998725101	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	t	0,104	27,72	2,88

Celkom

2 919,04

ROZPOČET

Stavba: Zberný dvor obce Chtelnica
Objekt: SO 09.2 Zariadenie zberného dvora

Objednávateľ: Obec Chtelnica
Zhotoviteľ: ENVIGEO, a.s. , Kynceľová 2, 974 11 B. Bystrica
Miesto: Chtelnica

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M Práce a dodávky M 42 177,00

33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 42 177,00

1	330090024	Mostová váha 60 t/18 x 3.0 m komplet dodávka vrátane prefabrikátov, dopravy	kpl.	1,000	38 467,00	38 467,00
2	330590078	Revízia mostovej váhy pred uvedením do prevádzky váživosť 40 t/16 x 3.5 m až 50 t/15 x 3	ks	1,000	1 210,00	1 210,00
3	330590081	Montáž jednotlivých dielov mostovej váhy komplet zostavenie a montáž vrátane potrebných zemných prác	kpl.	1,000	2 500,00	2 500,00

Celkom 42 177,00