Názov zákazky:	**Halový sklad 03, p.č. 743 – prestavba a modernizácia objektu**
Prijímateľ:	BOSKOP Poľnonákup Trenčín, a.s., IČO: 36 304 352
Predmet:	Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie

Otázky od záujemcu, doručené prostredníctvom elektronického obstarávacieho systému Josephine dňa 12.10.2022 o 15:07:19 hod.:

Otázka č. 1. V priloženom výkaze výmer chýba tepelná izolácia podláh v hr. 100mm – dodávka aj montáž. V projekte chýba špecifikácia tohto materiálu. Žiadame špecifikovať.

Odpoveď prijímateľa:
Tepelná izolácia do podlahy - v sklade XPS polystyrén tvrdený, napr. Styrodur 4000 CS - 778,4 m2. Ostatné priestory EPS 100S, 76m2. Náležite doplniť fólie.

Otázka č. 2.: Vo výkaze výmer pol. 69 dodávka plastových okien chýba výkres plastových okien – resp. špecifikácia plastových okien, otváravosť...Žiadame špecifikovať.

Odpoveď prijímateľa:
viď. úvod. trojsklo, biely rám, okná ~1350x1200 otváravo sklopné, ~2050x1440 tri krídla, dve krajné otváravo sklopné, jedno stredné otváravé. bez stĺpika v tretine.

Otázka č. 3.: Pol.78 regálový systém projekt nerieši – chýba špecifikácia. Nie je určený typ, rozmer, ...Žiadame špecifikovať.

Odpoveď prijímateľa:
Dispozícia podľa výkresu v prílohe.
Váha palety – 1000 kg
Typ palety - EUR
- 3 ukladacie úrovne /1. na zemi/
- nosníkový pár dĺžky 2700 mm
- stĺpec regálu výšky 3500 mm
- vzperná výška – 1200 mm

Otázka č. 4.: Pol. 79 chýba výkres oceľových posuvných vrát. Žiadame špecifikovať.

Odpoveď prijímateľa:
viď úvod. Plnoautomatické s rýchlym uzatváraním, diaľkové ovládanie.

Otázka č. 5.: Vo výkaze výmer chýba dodávka a montáž PVC podláh. Žiadame špecifikovať.

Odpoveď prijímateľa:
PVC v obytných miestnostiach, odolnosť min. 31, 76 m2+soklík.

Otázka č. 6. V časti elektromontáže pol. 102 – pol. 112 chýba projekt, resp. špecifikácie k jednotlivým položkám. Žiadame špecifikovať.

Odpoveď prijímateľa:
Viď úvod