Univerzita Komenského v Bratislave
Rektorát

Šafárikovo námestie 6
P. O. BOX 440
814 99 Bratislava 1

Oddelenie centrálneho obstarávania zákaziek

Bratislava, 19.10.2022

Všetkým záujemcom

Vysvetlenie č. 1 doplnenie

Verejný obstarávateľ informuje, že vo verejnom obstarávaní k zákazke s nízkou hodnotou na predmet zákazky **„Vypracovanie PD na komplexnú rekonštrukciu bloku A, VŠM Ľ. Štúra Mlyny, UK BA – 2 .etapa Obnova obvodovej, strešnej konštrukcie a výmena otvorových konštrukcií"** vyhlásenom vo Vestníku verejného obstarávania č. 220/2022 zo dňa 11.10.2022 pod značkou 43081 - WNS bola doručená nasledovná otázka:

Otázka č. 1:
Dobrý deň, čo sa prosím myslí pod časťou "Statika fasády a oporného múru pre lávku" ? Lávka na prepojenie budovy s oporným múrom mala byť riešená v 1.etape, má to prosím aj nejaký iný vplyv na rozsah projektu ako detail napojenia lávky na fasádu?

Odpoveď č. 1
Staticky je nutné riešiť napojenie lávky na fasádu výškovej budovy bloku A- VB A na 3. nadzemnom podlaží, **t.j. navrhnúť konštrukčný detail (prechodový od dilatovaný zámok)** aby bolo kompatibilné so zateplením **objektu,** a zvlášť **posúdiť** statiku oporného múru**(z geotechnického hľadiska), navrhnúť jeho stabilizáciu a spevnenie podľa výsledku,** ktorý je oproti výškovej budove VB A a nie je súčasťou PD lávky **keďže tá je navrhnutá ako samostatná konštrukcia s predpokladom, že je napojený na ideálne spevnený svah** .

_____
Mgr. Martin Dufala, PhD.
vedúci oddelenia OCOZ