

## Przedmiar robót

**Obiekt:** Droga leśna wywozowa nr 79  
**Rodzaj robót:** Roboty drogowe  
**Adres budowy:** Leśnictwo Beskidek, 43-470 Istebna

Lp.	Specyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	ST-01-00-00	<b>Remont nawierzchni drogi leśnej wywozowej nr 79 na długości 421.00 m leśnictwo Beskidek</b> Kod CPV: 45233142-6			
1	ST-01-01-00	Kalkul. indywd.-020	Rozebranie wystających beleczek dylówki na szlaku zrywkowym o długości 2.80mi średnicy do 10 cm obmiar : 50 szt krotność= 1,00	szt	50,00
2	ST-01-02-00	KNNR 60107-020-060	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym, grubość warstwy ponad 10 cm obmiar : 156.00x0.60)x2 x0.12=22.46 m3 krotność= 1,00	m3	22,46
3	ST-01-03-00	KNNR 60204-040-050	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm obmiar : 421.00x2.70x60%=682.02 m2 krotność= 1,00	m2	682,02
4	ST-01-04-00	Kalkul. indywid.-040	Wykonanie wodozwodów metalowych w nawierzchni tłuczniowej obmiar : 16.00 m krotność= 1,00	m	16,00
5	ST-01-05-00	KNR 2-250408-04-050	Budowa nawierzchni z płyt żelbetowych pełnych o powierzchni ponad 3,0 m2 obmiar : 3.00x4.50=13.50 m2 krotność= 1,00	m2	13,50
6	ST-01-06-00	KNR 2-0110223-03-060	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych, wykopy przy regulacji rzek o obj. na 1 m do 1,5 m3 wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na odkład. Grunt kat. IV obmiar : 80.00x0.40x0.60=19.20 m3 krotność= 1,00	m3	19,20
7	ST-01-07-00	KNNR 100404-020-050	Wykonanie obudowy studzienki wlotowej i wylotowej przepustu pod drogą o grubości 20 cm z kamienia naturalnego, średniego na skarpach (wys. do 4 m) o powierzchniach płaskich i sferycznych obmiar : 12.00 krotność= 1,00	m2	12,00

8	ST-01-08-00	KNNR 61302-040-040	Czyszczenie przepustów o średnicy 0,6 m, grubość namułu w cm do 50% jego średnicy obmiar : 4.00 m krotność= 1,00	m	4,00
---	-------------	--------------------	---	---	------